Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 2355 SAN ISIDRO LABRADOR DE LA COMPAÑIA ZAPATERO CUE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA con ID: 364009

			Oferente Nº 1. EDGAR ATILIO MEZA ENCISO					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca N/A	Procedencia N/A	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72101703-007**	**ITEM 1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 2355 SAN ISIDRO LABRADOR DE LA COMPAÑIA ZAPATERO CUE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA**	N/A	N/A	**UNIDAD**	**1**	**134.323.227**	**134.323.227**
1.1		**Cerca de tejido y postes de hormigón armado**						
1.1.1		Losa de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado)0,30 X 0,30	N/A	N/A	Unidad	82	25.116	2.059.512
1.1.2		Muro de piedra bruta colocada	N/A	N/A	Metros cúbicos	27	441.792	11.928.384
1.1.3		Nivelaciòn de ladrillos	N/A	N/A	Metros cuadrados	29,25	191.022	5.587.394
1.1.4		Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 mts.	N/A	N/A	Unidad	82	86.112	7.061.184
1.1.5		Refuerzo de postes de hormigon cada 20 metros don doble postes inclinados.	N/A	N/A	Unidad	20	86.112	1.722.240
1.1.6		Tejido de alambre (Malla metàlica de 2")	N/A	N/A	Metros cuadrados	307,5	17.160	5.276.700
1.1.7		Alambre de pua	N/A	N/A	Metro lineal	615	1.092	671.580
1.1.8		Alambre liso galvanizado Nº 9	N/A	N/A	Metro lineal	615	1.248	767.520
1.1.9		Mano de Obra	N/A	N/A	Metro lineal	205	62.400	12.792.000
1.2		**Cerca perimetral de mamposteria, pilares de hormigón y rejas metalicas**						
1.2.1		Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de Hº Ao. (para base de pilares de Hº Ao, de 0,20 x 0,20	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,88	2.535.000	7.300.800
1.2.2		Muro de piedra bruta colocada,	N/A	N/A	Metros cúbicos	27	441.792	11.928.384
1.2.3		Nivelaciòn de ladrillos	N/A	N/A	Metros cuadrados	12,75	191.022	2.435.531
1.2.4		Rejas metalicas con caños según plano.	N/A	N/A	Metros cuadrados	86	455.000	39.130.000
1.2.5		Mamposteria de elevacion de 0,15 con refuerzo de evarillas sobre nivelacion y terminacion superior, con revoque y pintado	N/A	N/A	Metros cuadrados	86	214.500	18.447.000
1.2.6		Porton peatonal de 2 x 2 metalico , de dos hojas mismo material de las rejas	N/A	N/A	Unidad	2	1.755.000	3.510.000
1.2.7		Porton vehicular de 4 x 2 metalico , de dos hojas mismo material de las rejas	N/A	N/A	Unidad	1	3.704.998	3.704.998
						Precio Total		**134.323.227**

Abg. José Domingo Avalos
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY MISIONES