MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

E-mail: municipalidad15.20@gmail.com

Telefax: 0743-20.016

ANEXO B-02-08

FORMULARIO DE COTIZACIÓN DE PRECIOS ID N° 369 329

REPARACION DE TECHO DE UN AULA Y PINTURA DE UN BLOQUE DE AULAS CON DIRECCION Y BIBLIOTECA DE LA ESCUELA BÁSICA N° 699 "VICE PRESIDENTE SANCHEZ" DEL DISTRITO DE GENERAL ARTIGAS

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS			OFERENTE *AYEN CONSTRUCCIONES*	
Item	**Cantidad**	**Unidad**	**Descripción del Bien y/o Servicio**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	42,48	m2	Marcacion y replanteo	9.000	382.320
2	42,88	m2	Desmontaje de techo sin recuperacion, demolicion de viga de H°A°	34.500	1.479.360
3	65,23	m2	Techo de chapa con estructura metalica con aislacion y columnas metalicas de perfil según detalle	235.000	15.329.050
4	12,7	ml.	Canaleta y caño de bajada	48.000	609.600
5	2	un.	Registros de desague pluvial conectado al registro mas proximo	241.000	482.000
6	0,59	m3	Zapatas de Hormigon armado para base de columnas	2.300.000	1.357.000
7	0,71	m3	Encadenado de H°A° 0.12 x 0.27	2.300.000	1.633.000
8	6,43	m3	Relleno y apisonado	91.000	585.130
9	42,88	m2	Contrapiso de Hº de cascote	40.000	1.715.200
10	42,88	m2	Carpeta de cemento	43.000	1.843.840
11	42,88	m2	Piso ceramico	92.000	3.944.960
12	1	Gl.	Desmontaje de puerta	180.000	180.000
13	10,14	m2	Pared de ladrillo de 0.15 sobre encadenado y cierre de puerta	89.500	907.530
14	1,8	m2	Provision y colocacion de balancines metalicos de 1.20 x 1.50	460.000	828.000
15	1,8	m2	Provision y colocacion de vidrio	165.000	297.000
16	1	un.	Provision y colocacion de puerta tablero, marco y cerradura	955.000	955.000
17	20,28	m2	Revoque de las paredes en cierre de abertura	39.500	801.060
18	130,8	m2	a- De paredes al latex	25.000	3.270.000
19	4	m2	i- De abertura de madera con barniz	27.000	108.000
20	1	GL.	Instalacion electrica y colocacion de Artefactos electricos de iluminacion y ventilacion incluyendo 4 fluorescentes de 3x40w y dos ventiladores de techo y en la galeria incluyendo 2 fluorescentes de 1x40w	1.960.000	1.960.000
21	1	un.	Reparacion de pizarron	425.000	425.000
22	1	Gl.	Reparacion de columnas	789.500	789.500
23	1	Gl.	Envarillado en fisuras de pared	828.600	828.600
24	1195,52	m2	Pintura de pared interior y exterior de bloque	23.500	28.094.720
25	92,52	m2	Pintura de aberturas y porton de acceso	27.000	2.498.040
26	79,11	m2	Construccion de vereda, piso de canto rodado	82.000	6.487.020
27	1	Gl.	Construccion de rampa de acceso de 2.00mt de largo x 1.20mts. De ancho con pendiente de 12%	678.500	678.500
28	6	un.	Construccion de cantero	470.000	2.820.000
29	1	Gl.	Portico de acceso de 2.800mt. De altura, con cartel de 3.00 x 0.40mts. Con estructura metalica y lona ploteada según diseño	1.850.000	1.850.000
30	1	Gl.	Limpieza final	1.245.000	1.245.000
				TOTAL GRAL.	**84.384.430**

Observación:

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS

Visto Bueno U.O.C.
Prof. Jorge Gustavo García Centurión
Intendente Municipal
General Artigas - Itapúa