RESOLUCIÓN N° 438/2018.

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE AREA DE TRAUMATOLOGIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION – 1RA ETAPA – PLURIANUAL, ID N° 354.735, EN LA MODALIDAD LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/2018. ----------

Encarnación, 12 de Diciembre de 2018.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación N°58/2018 referente a la **Construcción de Área de Traumatología para el Hospital Regional de Encarnación**, y;

CONSIDERANDO:

Que, es necesaria la construcción de referencia a los efectos de dotar de una mejor infraestructura al Hospital Regional de Encarnación.----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario N° 21.909/2003. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/1994. "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone deberes y atribuciones del Gobernador, en su Art. 17) Inc. d): Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, conforme a las prescripciones de la Constitución de la República del Paraguay y la Carta Orgánica del Gobierno Departamental;

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/2018 para la CONSTRUCCION DE AREA DE TRAUMATOLOGIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION - 1RA ETAPA - PLURIANUAL, ID N° 354.735; por la suma total de Gs.637.250.097 (seiscientos treinta y siete millones doscientos cincuenta mil noventa y siete guaraníes) al ARQ. RODOLFO AYALA PELZER,** conforme a las especificaciones técnicas que se anexa a la presente y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 58 /2018 del Comité de Evaluación.----------

ARTÍCULO 2°: SUSCRIBIR el **CONTRATO** por un monto total de **Gs.637.250.097 (seiscientos treinta y siete millones doscientos cincuenta mil noventa y siete guaraníes)** con el **ARQ. RODOLFO AYALA PELZER,** en tres ejemplares de un mismo tenor.----------

ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar. ----------

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ANEXO N° 1 A LA RESOLUCION N° 438 /2018

LCO N° 28/2018 ID N° 354.735 "CONSTRUCCION AREA DE TRAUMATOLOGIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION - 1RA ETAPA - PLURIANUAL"

CUADRO DE PRECIOS ADJUIDCADOS

					ARQ. RODOLFO AYALA PELZER	
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	72131601-002	**Trabajos Previos**				
1.1		Demolición de Bloque de Depósito a doble nivel existente	gl	1,00	11.500.000	11.500.000
1.2		Demolición de piso y contrapiso existente	m2	83,00	11.500	954.500
1.3		Retiro de escombros	gl	1,00	1.725.000	1.725.000
1.4		Corte y Destronque de Árbol	un	5,00	575.000	2.875.000
1.5		Retiro de troncos y raíces	gl	1,00	575.000	575.000
1.6		Vallado de obra, altura mínima de 1,80m	ml	83,65	69.000	5.771.850
1.7		Alquiler de Sanitario Químico	mes	6,00	862.500	5.175.000
1.8		Obrador y Oficina equipada	m2	21,00	287.500	6.037.500
1.9		Cartel de Obra con bastidor metálico y lona. De 2,00m x 1,50m	un	1,00	1.437.500	1.437.500
1.10		Señalética de precaución	gl	1,00	1.150.000	1.150.000
1.11		Instalación Eléctrica provisoria	un	1,00	575.000	575.000
1.12		Conexión de Agua provisoria	un	1,00	575.000	575.000
1.13		Desinfección de sector de residuos patológicos	un	1,00	1.725.000	1.725.000
1.14		Replanteo de Obra	m2	154,86	11.500	1.780.890
2	72131601-002	**Movimiento de Suelo**				0
2.1		Desmonte de suelo	m3	96,20	57.500	5.531.500
2.2		Relleno y compactación mecánica de suelo	m3	52,00	46.000	2.392.000
2.3		Excavación para zapatas	m3	25,92	57.500	1.490.400
2.4		Excavación para cimiento corrido	m3	42,90	57.500	2.466.750
2.5		Relleno de pozos de zapatas	m3	19,80	57.500	1.138.500
3	72131601-004	**Fundaciones**				0
3.1		Zapatas de hormigón armado s/ calculo	m3	6,12	1.725.000	10.557.000
3.2		Troncos de zapata	m3	1,05	1.897.500	1.992.375
3.3		Vigas de encadenado de hormigón armado 0,20m x 0,30m	ml	111,26	115.000	12.794.900
3.4		Cimiento de piedra bruta colocada	m3	42,90	287.500	12.333.750
4	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**				0
4.1		Columnas de hormigón armado s/ calculo	m3	3,75	1.897.500	7.115.625
4.2		Vigas de encadenado de hormigón armado 0,13m x 0,30m	ml	111,26	115.000	12.794.900
5	72131601-006	**Aislaciones**				0
5.1		Aislación horizontal en U en muros de elevación (revoque con aditivo impermeabilizante y pintura bituminosa)	ml	106,51	34.500	3.674.595
5.2		Aislación vertical en muros con azotada hidrófuga (revoque con aditivo impermeabilizante)	m2	939,95	17.250	16.214.138
6	72131601-005	**Mamposteria**				0
6.1		Mampostería de nivelación de ladrillo común cerámico esp. 0,45m	m2	33,87	218.500	7.400.595
6.2		Mampostería de elevación de ladrillo común cerámico esp. 0,15m	m2	449,90	97.750	43.977.725
6.3		Mampostería de elevación de ladrillo común cerámico esp. 0,30m	m2	21,37	138.000	2.949.060
6.4		Mampostería p/ macizada ladrillo común cerámico esp. 0,15m	m2	34,65	103.500	3.586.275
6.5		Mampostería p/ macizada ladrillo común cerámico esp. 0,30m	m2	2,31	138.000	318.780
7	72131601-008	**Revoque**				0
7.1		Revoque de mampostería de nivelación, fieltrado	m2	42,91	34.500	1.480.395
7.2		Revoque de mampostería interior, hidrofugado a 1 capa (grueso)	m2	664,20	34.500	22.914.900
7.3		Revoque de mampostería interior, a 1 capa (fino)	m2	664,20	17.250	11.457.450
7.4		Revoque de mampostería exterior, hidrofugado a 1 capa (grueso)	m2	275,75	34.500	9.513.375
7.5		Revoque de mampostería exterior, a 1 capa (fino)	m2	275,75	17.250	4.756.688
7.6		Recuadro de aberturas	ml	43,50	17.250	750.375
7.7		Recuadro de columnas	ml	41,70	17.250	719.325
7.8		Cantonera Sanitaria en encuentro de mamposterías	ml	233,00	34.500	8.038.500
8	72131601-009	**Contrapisos y pisos**				0
8.1		Contrapiso de hormigón de cascotes empastonado esp 10cm	m2	139,67	34.500	4.818.615
8.2		Piso granito reconstituido esp. 2,5cm c/ asiento de mortero impermeable	m2	139,67	138.000	19.274.460
8.3		Pulido y encerado de piso granitico	m2	139,67	17.250	2.409.308
8.4		Zócalo granitico sanitario	ml	136,50	40.250	5.494.125
9	72131601-007	**Cubierta**				0
9.1		Cubierta de chapa de cinc sinusoidal N.º 24 pend 15% sobre correas de perfiles metálicos tipo doble "C" de 4"	m2	205,81	184.000	37.869.040
9.2		Membrana de espuma una cara aluminizada TBA 10mm (incluye soporte de alambre galvanizado Nro. 18 en cuadriculas de 20x20cm)	m2	205,81	28.750	5.917.038
9.3		Vigas metálicas de perfiles "U" y ángulo	ml	65,85	115.000	7.572.750
9.4		Caballete de chapa doblada N.º 24 desarrollo 60cm	ml	9,30	92.000	855.600
9.5		Canaleta de chapa doblada N.º 24 desarrollo 40cm	ml	18,60	69.000	1.283.400
9.6		Bajada de chapa doblada N.º 24 desarrollo 40cm	ml	19,30	69.000	1.331.700
9.7		Cenefa de chapa doblada N.º 24 desarrollo 60cm	ml	44,26	92.000	4.071.920

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnacion - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnacion - Paraguay

000001

10	**72101601-002**	**Cielorraso y Cornisa**				0
10.1		Cielorraso de placas de yeso desmontable 0,60 x 1,20, c/ montantes de aluminio suspendida	m2	58,66	172.500	10.118.850
10.2		Cielorraso liso junta tomada de placa de yeso acartonado con estructura de chapa galvanizada masillado y encintada	m2	79,57	92.000	7.320.440
10.3		Cornisa curva de isoport	ml	148,95	57.500	8.564.625
10.4		Cielorraso de PVC en aleros, c/ estructura soporte metálico	m2	73,83	69.000	5.094.270
11	**72101903-001**	**Aberturas de madera**				0
11.1		P1 - Puerta placa de madera de cedro 0,90x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	un	7,00	1.725.000	12.075.000
11.2		P2 - Puerta placa doble hoja de madera de cedro 1,20x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	un	2,00	2.875.000	5.750.000
11.3		Contramarco de madera de cedro	ml	47,40	34.500	1.635.300
12	**72131601-010**	**Aberturas de Aluminio**				0
12.1		V1 - Ventana tipo corredisa de perfilería de aluminio tipo modena con vidrios templados fumé 6mm; 1,20x0,50m, incluye herrajes y cerradura	un	3,00	345.000	1.035.000
12.2		V2 - Ventana tipo corredisa de perfilería de aluminio tipo modena con vidrios templados fumé 6mm; 1,65x1,20m, incluye herrajes y cerradura	un	5,00	1.138.500	5.692.500
12.3		V3 - Ventana tipo corredisa de perfilería de aluminio tipo modena con vidrios templados fumé 6mm; 1,20x1,20m, incluye herrajes y cerradura	un	1,00	828.000	828.000
13	**72131601-012**	**Pinturas**				0
13.1		Enduido de paredes interiores	m2	595,90	11.500	6.852.850
13.2		Enduido de cielorraso	m2	79,57	11.500	915.055
13.3		Enduido de cantoneras y cornisas	ml	381,95	9.200	3.513.940
13.4		Pintura de paredes exterior al látex, color preparado en fabrica, manos necesarias	m2	160,90	15.180	2.442.462
13.5		Pintura de paredes Interior Sanitario tipo epoxi, color preparado en fabrica, manos necesarias	m2	595,90	40.250	23.984.975
13.6		Pintura interior de cielorraso Sanitario tipo epoxi, color preparado en fabrica, manos necesarias	m2	79,57	40.250	3.202.693
13.7		Pintura de Aberturas de madera c/ pintura sintética satinado blanco	un	9,00	31.625	284.625
13.8		Pintura Canaleta y caño de bajada con base antióxido y pintura sintética	ml	37,90	28.750	1.089.625
13.9		Pintura Cenefa desarrollo 60cm con base antióxido y pintura sintética	ml	44,26	21.275	941.632
14	**72131601-001**	**Instalaciones Eléctricas**				0
14.1		Equipos de luces tipo LED de embutir, cuadrangulares, de 12w	un	3,00	172.500	517.500
14.2		Equipos de luces tipo LED de embutir, cuadrangulares, de 18w	un	33,00	172.500	5.692.500
14.3		Equipos de luces tipo fluorecentes de 2x40w	un	4,00	172.500	690.000
14.4		Equipos de Aire Acondicionado de 18.000 BTU, tipo split	un	4,00	3.335.000	13.340.000
14.5		Equipos de Aire Acondicionado de 24.000 BTU, tipo split	un	2,00	4.370.000	8.740.000
14.6		Equipo de Termocalefon con capacidad de 200lts	un	1,00	2.875.000	2.875.000
14.7		Tablero con barras para 18 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos marca VCP	un	3,00	1.725.000	5.175.000
14.8		Tablero con barras para 36 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos marca VCP	un	1,00	3.450.000	3.450.000
14.9		Bocas de puntos	un	15,00	115.000	1.725.000
14.10		Bocas de tomas	un	40,00	115.000	4.600.000
14.11		Bocas de Aires Acondicionados	un	4,00	287.500	1.150.000
14.12		Bocas de Termocalefon	un	1,00	287.500	287.500
14.13		Colocación y conexión de luces	un	38,00	115.000	4.370.000
14.14		Cajas metálicas rectangulares para llaves	gl	1,00	575.000	575.000
14.15		Cajas metálicas hexagonales para llaves	gl	1,00	575.000	575.000
14.16		Cable de 6 mm2	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
14.17		Cable de 4 mm2	gl	1,00	1.725.000	1.725.000
14.18		Cable de 2 mm2	gl	1,00	1.150.000	1.150.000
14.19		Caño corrugado de 1" antillama	gl	1,00	1.150.000	1.150.000
14.20		Caño corrugado antillama de 3/4"	gl	1,00	575.000	575.000
14.21		Registros eléctricos de 40x40cm	un	2,00	862.500	1.725.000
15	**92121702-002**	**Instalaciones Contra Incendio**				0
15.1		Detectores de humo calor	un	6,00	115.000	690.000
15.2		Central de alarma	un	1,00	862.500	862.500
15.3		Alarma audio visual	un	1,00	115.000	115.000
15.4		Pulsador de emergencia	un	1,00	172.500	172.500
15.5		Cartel de salida de emergencia iluminado	un	2,00	172.500	345.000
15.6		Extintores ABC de 6kg, con su carteleria de señaletica (incluye colocación)	un	2,00	287.500	575.000
15.7		Luces de emergencia, 122 LEED	un	4,00	172.500	690.000
15.8		Bocas de circuito para sistema contra incendio	un	15,00	230.000	3.450.000
16	**72131601-011**	**Artefactos Sanitarios**				0
16.1		Espejos con armazón de aluminio de 1,00x1,20m	un	3,00	230.000	690.000
16.2		Grifería frio/caliente para lavado cromado	un	8,00	575.000	4.600.000
16.3		Lavatorio mediano de empotrar sin pedestal	un	8,00	345.000	2.760.000
16.4		Portarrollos losa de embutir	un	3,00	69.000	207.000
16.5		Perchero de losa	un	8,00	69.000	552.000
16.6		Toallero losa con su colgador	un	3,00	69.000	207.000
16.7		Jabonera cromada para pared marca FV	un	8,00	172.500	1.380.000
16.8		Inodoro para discapacitado con asiento y tapa de PVC, cisterna alta con dispositivo de accionamiento especial	un	3,00	1.150.000	3.450.000
16.9		Ducha cromado con mesclador frio/caliente	un	3,00	1.725.000	5.175.000
16.10		Mesada de granito con bacha de acero inox. profunda	un	1,00	1.725.000	1.725.000
16.11		Mueble bajo mesada, placa carpintera de cedro (incluye herrajes y cerraduras	un	1,00	1.725.000	1.725.000
16.12		Grifería frio/caliente para mesada cuello cisne cromado	un	1,00	575.000	575.000
16.13		Canillas de patio cromadas	un	1,00	172.500	172.500
16.14		Barras de sujeción fija de 60cm	un	3,00	172.500	517.500
16.15		Barras de sujeción rebatible de 75cm	un	3,00	345.000	1.035.000
16.16		Llave de paso p/ agua fria	un	12,00	115.000	1.380.000

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

16.17		Llave de paso p/ agua caliente	un	7,00	115.000	805.000
17	**72131601-011**	**Instalaciones de Agua Corriente**				0
17.1		Agua Fria				0
17.1.1		Instalación de agua fría para Ducha	un	3,00	230.000	690.000
17.1.2		Instalación de agua fría para Lavatorios	un	8,00	230.000	1.840.000
17.1.3		Instalación de agua fría para inodoros	un	3,00	230.000	690.000
17.1.4		Instalación de agua fría para piletas	un	1,00	230.000	230.000
17.1.5		Instalación de agua fría para canillas de servicio	un	1,00	230.000	230.000
17.1.6		Instalación de llave de paso	un	12,00	57.500	690.000
17.2		Agua Caliente				0
17.2.1		Instalación de agua caliente para Ducha	un	3,00	230.000	690.000
17.2.2		Instalación de agua caliente para Lavatorios	un	8,00	230.000	1.840.000
17.2.3		Instalación de agua caliente para piletas	un	1,00	230.000	230.000
17.2.4		Instalación de llave de paso	un	7,00	57.500	402.500
18	**72101510-007**	**Desagüe Cloacal**				0
18.1		Instalación de desagüe cloacal para inodoros	un	3,00	287.500	862.500
18.2		Instalación de desagüe cloacal para lavatorios	un	8,00	287.500	2.300.000
18.3		Instalación de desagüe cloacal para duchas	un	3,00	287.500	862.500
18.4		Instalación de desagüe cloacal para pileta	un	1,00	287.500	287.500
18.5		Instalación de desagüe cloacal para rejilla de piso	un	8,00	287.500	2.300.000
18.6		Rejilla de piso sifonada	un	8,00	287.500	2.300.000
18.7		Instalación de desagüe cloacal para desengrasador	un	1,00	287.500	287.500
18.8		Desengrasador sifonado, diametro de 30cm	un	1,00	287.500	287.500
18.9		Provisión y colocación de cañerías PVC 100mm (incluye accesorios y protección mecánica)	ml	108,30	57.500	6.227.250
18.10		Provisión y colocación de cañerías PVC 75mm para ventilación (incluye accesorios)	ml	12,00	57.500	690.000
18.11		Provisión y colocación de cañerías PVC 50mm (incluye accesorios)	gl	1,00	115.000	115.000
18.12		Provisión y colocación de cañerías PVC 40mm (incluye accesorios)	gl	1,00	115.000	115.000
18.13		Registros cloacales 60x60cm con doble tapa	un	10,00	862.500	8.625.000
18.14		Conexión a la red de alcantarillado público	un	1,00	1.150.000	1.150.000
19	**72101510-005**	**Desagüe Pluvial**				0
19.1		Provisión y colocación de cañerías PVC 100mm para ramales subterraneos (incluye accesorios y protección mecánica)	ml	234,00	51.750	12.109.500
19.2		Registros pluviales 40x40cm con rejilla metálica	un	9,00	805.000	7.245.000
19.3		Registros pluviales 60x60cm con rejilla metálica	un	4,00	805.000	3.220.000
19.4		Registros pluviales 100x100cm con rejilla metálica	un	3,00	1.035.000	3.105.000
20	**72101510-9999**	**Instalaciones Especiales**				0
20.1		Bocas de toma de oxigeno	un	6,00	575.000	3.450.000
20.2		Bocas de toma de vacio	un	6,00	575.000	3.450.000
20.3		Cañeria p/ circuito de oxigeno (incluye accesorios y embutido en paredes)	ml	41,70	287.500	11.988.750
20.4		Cañeria p/ circuito de vacio (incluye accesorios y embutido en paredes)	ml	41,70	287.500	11.988.750
20.5		Conexión al circuito de oxigeno existente	gl	1,00	575.000	575.000
20.6		Conexión al circuito de vacio existente	gl	1,00	575.000	575.000
21	**72131601-013**	**Limpieza**				0
21.1		Limpieza de Obra y Retiro de escombros	gl	1,00	1.725.436	1.725.436
21.2		Limpieza integral del bloque	gl	1,00	1.725.000	1.725.000
21.3		Desinfección del bloque	gl	1,00	3.450.000	3.450.000
		Total GS.				637.250.097

GOBERNACION DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
Encarnacion - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA
GOBERNADOR
Encarnacion - Paraguay

000093