ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN TRONCAL 3 – TRAMOS I, II, III, IV Y LIMOY TRAMO I" AD REFERENDUM EJERCICIO 2.020 - ID N° 374600

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Troncal 3 - Tramo I						
			CONSTRUCTORA DOS HERMANOS			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	500,000	1,000,000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	529.70	3,500	1,853,950
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	529.70	3,500	1,853,950
2	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
2.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	105.94	3,500	370,790
2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	529.70	31,000	16,420,700
2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	529.70	3,500	1,853,950
3	72131701-002	**Cordón de Ho.**				
3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	132.00	29,000	3,828,000
4	72131701-002	**Compactación**				
4.1		Compactación preliminar	m2	529.70	3,500	1,853,950
4.2		Compactación Final	m2	529.70	3,500	1,853,950
5	72131701-002	**Limpieza**				-
5.1		Limpieza final de obra	m2	529.70	1,000	529,700
TOTAL GUARANÍES						**31,418,940**

Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Troncal 3 - Tramo II						
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
6	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
6.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	500,000	1,000,000
6.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	361.70	3,500	1,265,950
6.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	361.70	3,500	1,265,950
7	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				-
7.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	72.34	3,500	253,190
7.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	361.70	31,000	11,212,700
7.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	361.70	3,500	1,265,950
8	72131701-002	**Cordón de Ho.**				
8.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	90.00	29,000	2,610,000

Elgo H Barrera

MUNICIPALIDAD UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES M.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN TRONCAL 3 – TRAMOS I, II, III, IV Y LIMOY TRAMO I" AD REFERENDUM EJERCICIO 2.020 - ID N° 374600

	72131701-002	**Compactación**				
9.1		Compactación preliminar	m2	361.70	3,500	1,265,950
9.2		Compactación Final	m2	361.70	3,500	1,265,950
10	72131701-002	**Limpieza**				-
10.1		Limpieza final de obra	m2	361.70	1,000	361,700
TOTAL GUARANÍES						**21,767,340**
Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Troncal 3 - Tramo III						
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
11	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
11.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	500,000	1,000,000
11.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1,387.40	3,500	4,855,900
11.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1,387.40	3,500	4,855,900
12	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				-
12.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	277.48	3,500	971,180
12.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1,387.40	31,000	43,009,400
12.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1,387.40	3,500	4,855,900
13	72131701-002	**Cordón de Ho.**				-
13.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	354.00	29,000	10,266,000
14	72131701-002	**Compactación**				-
14.1		Compactación preliminar	m2	1,387.40	3,500	4,855,900
14.2		Compactación Final	m2	1,387.40	3,500	4,855,900
15	72131701-002	**Limpieza**				-
15.1		Limpieza final de obra	m2	1,387.40	1,000	1,387,400
TOTAL GUARANÍES						**80,913,480**
Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Troncal 3 - Tramo IV						
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
16	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
16.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	500,000	1,000,000
16.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2,117.29	3,500	7,410,515
16.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2,117.29	3,500	7,410,515
17	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				-
17.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	423.46	3,500	1,482,110
17.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2,117.29	31,000	65,635,990
17.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2,117.29	3,500	7,410,515

Elizabeth Barrera

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.C. ALTO PARANÁ PARAGUAY

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN TRONCAL 3 – TRAMOS I, II, III, IV Y LIMOY TRAMO I" AD REFERENDUM EJERCICIO 2.020 - ID N° 374600

18	72131701-002	**Cordón de Ho.**				-
18.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	530.00	29,000	15,370,000
19	72131701-002	**Compactación**				-
19.1		Compactación preliminar	m2	2,117.29	3,500	7,410,515
19.2		Compactación Final	m2	2,117.29	3,500	7,410,515
20	72131701-002	**Limpieza**				-
20.1		Limpieza final de obra	m2	2,117.29	1,000	2,117,290
TOTAL GUARANÍES						**122,657,965**

Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Limoy - Tramo I

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
21	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
21.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	500,000	1,000,000
21.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2,344.00	3,500	8,204,000
21.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2,344.00	3,500	8,204,000
22	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				-
22.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	468.80	3,500	1,640,800
22.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2,344.00	31,000	72,664,000
22.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2,344.00	3,500	8,204,000
23	72131701-002	**Cordón de Ho.**				-
23.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	544.00	29,000	15,776,000
24	72131701-002	**Compactación**				-
24.1		Compactación preliminar	m2	2,344.00	3,500	8,204,000
24.2		Compactación Final	m2	2,344.00	3,500	8,204,000
25	72131701-002	**Limpieza**				-
25.1		Limpieza final de obra	m2	2,344.00	1,000	2,344,000
TOTAL GUARANÍES						**134,444,800**
TOTAL GENERAL GUARANÍES						**391,202,525**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ELIZA MARIBEL CARRERA ROTELA
Responsable de la UOC