MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

CUADRO COMPARATIVO Construcción de SSHH Tipo 2.55 x 4.00 con Techo Zinc en la Escuela Extensiva ACRA dependiente de la Escuela Básica N° 7118 ?18 de agosto?. ? con ID: 396528					OFERTA Nº1 ING.NELSON SILVA		OFERTA Nº2 IMPACTO CONSTRUCTORA		OFERTA Nº 3 HDM CONSTRUCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Preparación, movimiento de suelo	Unidad Medida	1						
1.1		Replanteo	Metros cuadrados	10,2	3900	39.780	3978	40576	3124	31.865
1.2		Excavación de suelo	Metros cúbicos	2,2	166183	365.603	169507	372915	133112	292.846
2	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	1						
2.1		Carga de cimiento PBC	Metros cúbicos	2,2	460000	1.012.000	469200	1032240	368460	810.612
2.2		Vigas cadena superior 27 x 11cm	Metros cúbicos	0,54	1816667	981.000	1853000	1000620	1455150	785.781
3	72131601-002	Muros de Nivelacion	Metros cuadrados	1						
3.1		De 0,30cm armado con 4 varrilas de 6mm	Metros cuadrados	1,5	204333	306.500	208420	312629	163670	245.505
4	72131601-002	Relleno	Metros cúbicos	1						
4.1		Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cúbicos	5,5	120667	663.669	123080	676942	96654	531.597
5	72131601-006	Aislacion	Metros cuadrados	1						
5.1		Aislación asfáltica	Metros cuadrados	1	24550	24.550	25041	25041	19664	19.664
6	72131601-013	Muros de elevación	Metros cuadrados	1						
6.1		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	35,6	117467	4.181.825	119816	4265462	94091	3.349.640
6.2		De 0,15 para rebocar ambas caras	Metros cuadrados	20,5	115800	2.373.900	118116	2421378	92756	1.901.498

7	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	1						
7.1		De paredes interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	75	43667	3.275.025	44540	3340526	34977	2.623.275
8	72131601-007	Techo	Metros cuadrados	1						
8.1		Provisión y colocación de techo zinc tipo trapezoidal pre-pintado, sobre estructur	Metros cuadrados	14,8	246167	3.643.272	251090	3716132	197179	2.918.249
9	72131601-009	Piso	Unidad Medida Global	1						
9.1		Contrapiso de Hormigón simple 7cm	Metros cuadrados	16,6	61867	1.026.992	63104	1047526	49555	822.613
9.2		Piso ceramico antidelizante	Metros cuadrados	16,6	91000	1.510.600	92820	1540812	72891	1.209.991
9.3		9.3 Guarda obra de alisada de cemento	Milimetros	14	73667	1.031.338	75140	1051960	59007	826.098
10	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad	1						
10.1		Puerta placa de 0,6 X 1.6 con marco	Unidad	3	951733	2.855.199	970768	2912304	762338	2.287.014
11	72131601-010	Aberturas	Unidad	1						
11.1		Ventana tipo balancines	Unidad	2	566553	1.133.106	577884	1155768	453808	907.616
11.2		Puerta metalica de 0,7 X 2,1 con marco	Unidad	2	946700	1.893.400	965634	1931268	758307	1.516.614
12	72131601-010	alfeizar de ventana	Milimetros	1						
12.1		mocheta de revoque en aberturas	Milimetros	12,5	18667	233.338	19040	238000	14952	186.900
13	72131601-012	PINTURA	Unidad Medida Global	1						
13.1		De balancines	Unidad	2	24500	49.000	24990	49980	19624	39.248
13.2		De aberturas de madera	Metros cuadrados	8,5	37833	321.581	38590	328012	30304	257.584
13.3		De ladrillo visto con membrana elastómera	Metros cuadrados	35,6	23500	836.600	23970	853332	18823	670.099
13.4		de paredes con latex acrilico	Metros cuadrados	40	18067	722.680	18428	737134	14471	578.840
14	72131601-010	VIDRIOS	Metros cuadrados	1						
14.1		Colocación de vidrio cuadrillé o mosaico 4mm	Metros cuadrados	0,48	128400	61.632	130968	62865	102848	49.367
15	72131601-001	Intalacion eléctrica	Unidad Medida Global	1						

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Dpto. de Obras y Coordinación

15.1		boca de luces y tomacorrientes	Unidad Medida Global	2	66800	133.600	68136	136272	53506	107.012
15.2		Alimentación e Instalación para TC 10 de 20AG	Unidad	1	572763	572.763	584218	584218	458783	458.783
15.3		Artefacto fluorescente 1 x 20 watts	Unidad	3	108500	325.500	110670	332010	86908	260.724
16	72131601-002	Enchape Con azulejo	Metros cuadrados	1						
16.1		Enchape con azulejo ceramico	Metros cuadrados	23	78267	1.800.141	79832	1836144	62691	1.441.893
17	72131601-002	Intalacion hidro-sanitaria	Unidad Medida Global	1						
17.1		Agua corriente en baño 3 inodoros, 3 mingitorios, 2 lavamanos	Unidad Medida Global	1	1796667	1.796.667	1832600	1832600	1439130	1.439.130
18	72131601-011	Intalacion sanitaria	Unidad Medida Global	1						
18.1		Agua cloacal en baño 3 inodoros, 3 mingitorios, 2 lavamanos	Unidad Medida Global	1	1486667	1.486.667	1516400	1516400	1190820	1.190.820
19	72131601-011	Colocación mueble y accesorio Hidro-sanitario	Unidad	1						
19.1		Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	2	813333	1.626.666	829600	1659199	651479	1.302.958
19.2		Colocación juego sanitario (wc)	Unidad	3	640000	1.920.000	652800	1958400	512640	1.537.920
19.3		Colocación juego sanitario (mijitorios)	Unidad	3	450000	1.350.000	459000	1377000	360450	1.081.350
19.4		Colocación de accesorios	Unidad	2	1150000	2.300.000	1173000	2346000	921150	1.842.300
20	72131601-010	Camara Séptica	Unidad	1	4653333	4.653.333	4746400	4746400	3727319	3.727.319
21	72131601-010	Pozo absorbente	Unidad	1	4176667	4.176.667	4260200	4260200	3345510	3.345.510
22	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1	1603333	1.603.333	1635400	1635400	1284269	1.284.269
23	72131601-002	Tanque para agua de polietileno de vidrio 500lts(incluye conexión de red y al ss h	Unidad	1	1420000	1.420.000	1448400	1448400	1137420	1.137.420
24	72131601-002	Cartel identificatorio de la obra	Unidad	1	1160000	1.160.000	1183200	1183200	929160	929.160
25	72131601-010	Vallado de proteccion	Unidad	1	1843333	1.843.333	1880200	1880200	1476509	1.476.509
26	72131601-013	Limpieza final de Obra	Unidad	1	466667	466.667	476000	476000	373922	373.922
					Precio Tota	57177925		58321465		45799514

Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.C.
Municipalidad de Edelira

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación