República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DIRECTA N°32/2.017, PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE LA CALLE SAN COSME Y AVDA. ITURBE-LLAMADO PLURIANUAL, CON ID N°338.685.					EL TAGUA CONSTRUCCIONES		MB INGENIERIA	
1	82101502-004	Cartel de Obra de 1,40 x 2,80 de chapa con marco metálico	un	1,00	950.000	950.000	700.000	700.000
2	72103002-001	Plano de levantamiento plan altimétrico con proyección de desagüe del entorno con verificación final con teodolito.	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.058.000	1.058.000
3	72131601-002	Replanteo General y fijación de cotas.	m2	919,78	2.800	2.575.384	2.950	2.713.351
4	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora 0,60 de boca y 0,40 de fondo.	m2	919,78	2.500	2.299.450	2.450	2.253.461
5	72101703-004	Cordón Cuneta de Hormigón simple dosaje 1:3:3.	ml	211,50	72.000	15.228.000	74.900	15.841.350
6	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, compactada con pisón a mano y terminación con vibro compactador.	m2	816,90	39.000	31.859.100	47.850	39.088.665
7	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros.	gl	1,00	560.000	560.000	311.296	311.296
Total						54.971.934		61.966.123

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

SR. CARLOS BAREIRO
DIRECTOR DPTO. UOC