MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ

Construccion de bloque de 3 Aula tipo 5,80 x 6,80

CUADRO COMPARATIVO

Construccion de bloque de 3 Aula tipo 5,80 x 6,80				ANTONIO CABRERA LUJAN	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
1	**Preparación de la obra**				
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	186,00	7.000	1.302.000
3	Replanteo	m2	186,00	12.000	2.232.000
4	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
5	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	32,70	420.000	13.734.000
6	**Estructura de H° A° :**				
7	Vigas y dado de H° A°	m3	2,15	2.000.000	4.300.000
8	Encadenados de H° A°	m3	5,27	1.700.000	8.959.000
9	**Muros de nivelación :**				
10	De 0,45 cm.	m2	7,20	250.000	1.800.000
11	De 0,30 cm.	m2	19,00	200.000	3.800.000
12	De 0,60 cm.	m2	1,30	350.000	455.000
13	**Relleno y apisonado de interiores**				
14	Relleno y apisonado de interiores	m3	69,00	150.000	10.350.000
15	**Aislación asfaltica :**				
16	De paredes	m2	15,00	90.000	1.350.000
17	**Muros de elevación :**				
18	De 0,30 para revocar	m2	13,10	90.000	1.179.000
19	De 0,15 para revocar	m2	10,00	90.000	900.000
20	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	68,60	170.000	11.662.000
21	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	160.000	2.160.000
22	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	102,00	95.000	9.690.000
23	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	36,00	22.000	792.000
24	**Pilares :**				
25	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	15,40	130.000	2.002.000
26	**Techo :**				
27	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	246,60	250.000	61.650.000
28	*Viga de madera y planchuela en galeria*	*gl.*	*1,00*	*1.800.000*	*1.800.000*
29	**Revoques :**				
30	De paredes interior y exterior a una capa	m2	191,40	22.000	4.210.800
31	De viga cumbrera de H° A°	m2	26,00	35.000	910.000
32	**Contrapiso de H° de cascotes**				
33	Contrapiso de H° de cascotes	m2	172,50	45.000	7.762.500
34	**Piso de baldosa calcarea**				
35	Piso de baldosa calcarea	m2	172,50	85.000	14.662.500
36	**Zocalo calcareo**				
37	Zocalo calcareo	ml	100,00	25.000	2.500.000
38	**Aberturas de madera :**				
39	Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	3,00	1.500.000	4.500.000
40	**Aberturas metálicas :**				
41	Ventanas tipo balancines	m2	20,52	250.000	5.130.000
42	**Alfeizar de ventanas :**				
43	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	15,00	15.000	225.000
44	**Pinturas :**				
45	De paredes a la cal	m2	191,40	18.000	3.445.200
46	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	27,80	20.000	556.000
47	De viga cumbrera a la cal	m2	26,00	18.000	468.000
48	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	20,52	28.000	574.560
49	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	238,00	22.000	5.236.000
50	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	246,60	25.000	6.165.000
51	De abertura de madera con barniz	m2	16,50	22.000	363.000
52	**Vidrios dobles**				
53	Vidrios dobles	m2	20,52	145.000	2.975.400
54	**Desague Pluvial**				
55	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	64,00	55.000	3.520.000
56	**Instalación eléctrica**				
57	Instalación eléctrica	gl.	1,00	4.500.000	4.500.000
58	**Artefactos electricos**				
59	Artefactos electricos	gl.	1,00	5.719.040	5.719.040
60	**Mobiliarios :**				
61	Pizarrones	un.	3,00	1.500.000	4.500.000
62	**Placa de Obra**	un.	1,00	700.000	700.000
63	**Limpieza final**				
64	Limpieza final	m2	180,00	7.000	1.260.000
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO					**220.000.000**

Cuad. Comp.