UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS – CONSTRUCCION COMISARIA VILLA CONSTITUCION

N°	CODIGO	RUBROS	Unid	Cant.	OFERENTES					
					GLOBAL		SANTA ROSA		RS CONSTRUCCIONES	
					P.U.	PRECIO TOTAL	P.U.	PRECIO TOTAL	P.U.	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**				-		-		-
		Cartel de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Replanteo y marcacion	gl	1	300.000	300.000	250.000	250.000	300.000	300.000
2	72131601-003	**CIMIENTO**				-		-		-
		Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta	m3	15	250.000	3.750.000	200.000	3.000.000	310.000	4.650.000
		Relleno y Compactación	m3	12	80.000	960.000	100.000	1.200.000	75.000	900.000
3	72131601-005	**MAMPOSTERIA**						-		-
		Mampost. De nivelacion de 0,30 m	m2	13	120.000	1.560.000	130.000	1.690.000	150.000	1.950.000
		Mampostería de elevación de ladrillo común 0,15 m	m2	120	60.000	7.200.000	70.000	8.400.000	58.000	6.960.000
4	72131601-999	**Dinteles**						-		-
		Envarillado s/ abertura, dos hiladas alternados con dos varillas Ø 8 mm	ml	25	25.000	625.000	27.000	675.000	24.000	600.000
		Envarillado perimetral, dos hiladas alternados con dos varillas Ø 8 mm.	ml	50	25.000	1.250.000	26.000	1.300.000	24.000	1.200.000
5	72131601-006	**AISLACIONES**				-		-		-
		Aislación horizontal	m2	58,00	25.000	1.450.000	26.000	1.508.000	24.000	1.392.000
6	72131601-009	**PISOS Y CONTRAPISOS**				-		-		-
		Contrapiso de hormigon de cascote sobre terreno natural esp. 10cm	m2	48,00	20.000	960.000	22.000	1.056.000	25.000	1.200.000
		Piso deceramica esmaltada	m2	52,00	70.000	3.640.000	80.000	4.160.000	70.000	3.640.000
		Zocalo de mosaico calcareo	ml	40,00	25.000	1.000.000	20.000	800.000	30.000	1.200.000
		Piso deceramica esmaltada-baño	m2	3,20	70.000	224.000	65.000	208.000	65.000	208.000
7	72102508-003	**Revestido de Azulejos**						-		-
		Colocación de pisos Azulejos, incluye baño y mesada-cocina	m2	16,00	80.000	1.280.000	90.000	1.440.000	75.000	1.200.000
8	72131601-008	**REVOQUES**				-		-		-
		De muros a 2 capas a la cal. + fajas de abert.	m2	150,00	20.000	3.000.000	25.000	3.750.000	18.000	2.700.000
9	72131601-012	**PINTURAS**				-		-		-
		De paredes al látex	m2	150,00	14.000	2.100.000	16.000	2.400.000	15.000	2.250.000
		De ladrillos vistos c/ siliconas	m2	85,00	14.000	1.190.000	16.000	1.360.000	15.000	1.275.000
		De maderamen, aberturas y techo	m2	95,00	14.000	1.330.000	16.000	1.520.000	15.000	1.425.000
10	72131601-007	**TECHO**						-		-
		De tejas s/ tejuelones y maderamen de ybyra pyta	m2	9,00	200.000	1.800.000	200.000	1.800.000	180.000	1.620.000
		Columnas y vigas de madera	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
		De chapas de zinc s/ machimbres y maderamen de ybyra pyta	m2	95,00	130.000	12.350.000	150.000	14.250.000	160.000	15.200.000
11	72131601-010	**ABERTURAS**				-		-		-

Cristian Aldama Benitez
Encargado U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

		Marcos, puertas-placa, herrajes(0,80x2,10)	Unid.	6,00	500.000	3.000.000	700.000	4.200.000	500.000	3.000.000
		Marcos, puerta placa de dos hojas(1,00mx2,10m) + herrajes	Unid.	1,00	500.000	500.000	700.000	700.000	500.000	500.000
		Ventanas tipo balancin	m2	14,00	500.000	7.000.000	700.000	9.800.000	500.000	7.000.000
12	**72131601-011**	**INSTALACION SANITARIA**				-		-		-
		Agua corriente-conecciones, llaves, etc.	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
		Desague cloacal-cañerias, registros, etc.	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
		Provision y colocacion de artefactos	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
		Construccion de camara septica y pozo ciego	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000
13	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA**				-		-		-
		Instalacion Gral. (ver planos)	gl	1,00	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000
14	**72131601-013**	**LIMPIEZA**				-		-		-
		Retiro de escombros y limpieza	gl	1,00	200.000	200.000	500.000	500.000	800.000	800.000
					TOTAL	69.969.000	TOTAL	76.967.000	TOTAL	72.070.000

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Cristian Aldama Benítez
Encargado U.O.C.
Gobernación de Caaguazú