MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 123/2017 - ID Nº 338.148 -REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 15464 "SAN JUAN BOSCO" DE LA COMPAÑÍA 6º POSTA YBYCUA

OFERENTE					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS	
Ítems	Código de Catálogo.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.	72102802-003	Reparación y Mantenimiento en la Escuela San Juan Bosco	Unidad Medida Global	1		0
1.1		Cartel indicador (1 x 2 con chapa nº 24, bastidor caño de 25 x 25 cm, base: 2 estructuras metálicas caños cuadrados, altura 3,20)	Unidad	1	980.000	980.000
1.2		BLOQUE AULAS				
1.2.1		Desmonte de artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
1.2.2		Desmonte de tejas, tejuelones, tirantes y vigas de madera en bloque de aulas	Metros cuadrados	265,65	35.000	9.297.750
1.2.3		Demolición de mampostería de 0,15	Metros cuadrados	32	15.000	480.000
1.2.4		Demolición de piso de baldosas calcáreas	Metros cuadrados	4	15.000	60.000
1.2.5		Viga cumbrera de 0,20m x 0,45m de H° A°	Metros cúbicos	1,2	2.400.000	2.880.000
1.2.6		Viga en galeria 0,20x0,25 H° A°	Metros cúbicos	1,2	2.400.000	2.880.000
1.2.7		Encadenado de 0,15 x 0,30 sobre paredes transversales	Metros cúbicos	1,45	2.000.000	2.900.000
1.2.8		Pilares de 0,20 x 0,25 de H°A°	Metros cúbicos	1	2.000.000	2.000.000
1.2.9		Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	1	1.800.000	1.800.000
1.2.10		Mampostería de 0,15	Metros cuadrados	32	80.000	2.560.000
1.2.11		Reposición de techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hormigón	Metros cuadrados	265,65	245.000	65.084.250
1.2.12		Piso de baldosas calcáreas	Metros cuadrados	4	75.000	300.000
1.2.13		Revoque interior y exterior de paredes	Metros cuadrados	62,5	35.000	2.187.500
1.2.14		Revoque de pilares de H°A°	Metros cuadrados	12	45.000	540.000
1.2.15		Pintura de paredes	Metros cuadrados	75	30.000	2.250.000
1.2.16		Pintura de tejuelones y tirantes	Metros cuadrados	265,65	30.000	7.969.500
1.2.17		Tratamiento de fisura con envarillado	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
1.2.18		Instalación eléctrica y puesta en funcionamiento de aulas (Ducteado completamente nuevo, 4 artefactos de bajo consumo para aula, 2 artefactos de bajo consumo en galería, 2 ventiladores con motor reforzado, 1 tablero para luces y otro para ventiladores)	Unidad	3	6.000.000	18.000.000
1.2.19		Reposición de pizarrones	Unidad	3	500.000	1.500.000
1.3		AULA DE NIVEL INICIAL				
1.3.1		Desmonte de lámparas fluorescentes	Unidad	12	50.000	600.000
1.3.2		Desmonte de tejas en aulas de nivel inicial	Metros cuadrados	112,27	20.000	2.245.400
1.3.3		Reposicion de tejas	Metros cuadrados	112,27	130.000	14.595.100
1.3.4		Pintura de tejuelones y tirantes	Metros cuadrados	112,27	30.000	3.368.100
1.4		SSHH				
1.4.1		Adintelamiento (Envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	20	75.000	1.500.000
1.4.2		Desmonte de revoque en zona de adintelamiento	Metros cuadrados	2	15.000	30.000
1.4.3		Revoque interior	Metros cuadrados	2	35.000	70.000
1.4.4		Pintura de paredes	Metros cuadrados	2	30.000	60.000
1.5		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
				TOTAL		150.137.600

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA ACUÑA
DIRECTORA DE LA UOC