UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TE YI NONE ÉME'E MOTENONDEHA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA
IDN° 372.908

"CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA DEFENSORES DEL CHACO"

EMPRESAS OFERENTES				FAMILIAR SRL			INTEGRAL INGENIERIA		LDS LEGION DE SERVICIOS S.A.		CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Cartel de obra de chapa N°20 tratado conpintura antióxido aluminizada 6,00x3,00m	Metros cuadrados	1	1.500.000	1.500.000	1.425.000	1.425.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
2	72131601-002	Instalación provisoria de obra (agua/electricidad/varios)	Mes	3	1.362.500	4.087.500	1.294.375	3.883.125	1.000.000	3.000.000	1.100.000	3.300.000
3	72131601-002	Trazado, replanteo y marcación en planta baja con equipo de teodolitos y estación total. Plaza	Metros cuadrados	1.000	1.208	1.208.000	1.148	1.148.000	1.000	1.000.000	1.000	1.000.000
4	72131601-003	CAMINEROS: Paseo de las luces. Desmonte con recuperación de las piedras areniscas existentes	Metros cuadrados	225	9.200	2.070.000	8.740	1.966.500	8.000	1.800.000	8.000	1.800.000
5	72131601-003	Pavimentado del caminero con adoquines cementicios de 10x20x6cm de varios colores (tipo Pavers) sobre colchon de arena y barrido final de cemento y arena. Incluye preparacion de suelo	Metros cuadrados	225	112.700	25.357.500	107.065	24.089.625	105.000	23.625.000	100.000	22.500.000
6	72131601-003	Cordon de vereda de H° 10x40x50cm cargado insitu, para adoquines de cemento	Metro lineal	225	40.940	9.211.500	38.893	8.750.925	35.000	7.875.000	33.000	7.425.000
7	72131601-003	CAMINEROS DE PIEDRA ROMPECABEZA: Contrapiso de 10cm de espesor	Metros cuadrados	401,7	9.200	3.695.640	8.740	3.510.858	8.000	3.213.600	8.500	3.414.450
8	72131601-003	Piedra roja arenisca semipulida, con junta de 1cm de mortero 1:14 con utilización de piezas recicladas del caminero liberado	Metros cuadrados	401,7	74.750	30.027.075	71.013	28.525.922	65.000	26.110.500	63.000	25.307.100
9	72131601-003	Cordon de vereda de H° 10x40x50cm cargado insitu para piedra roja	Metro lineal	387,47	40.940	15.863.022	38.893	15.069.871	35.000	13.561.450	33.000	12.786.510
10	72131601-009	EXPLANADAS: Explanada de pavimento ecológico. Piso ecológico prefabricado de hormigón, incluye colchon de arena, no incluye area de juegos infantiles	Metros cuadrados	807,6	111.275	89.865.690	107.611	86.906.644	98.500	79.548.600	100.000	80.760.000
11	72131601-009	Cordon de vereda de H°10x40x50cm cargada insitu	Metro lineal	102	40.940	4.175.880	38.893	3.967.086	35.000	3.570.000	33.000	3.366.000
12	72131601-004	EXPLANADA PARA EL MONUMENTO. Boca de tormenta de H°A°	Metros cúbicos	0,2	1.840.000	368.000	1.748.000	349.600	1.800.000	360.000	1.840.000	368.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL * Unidad Operativa de Contrataciones * MISIONES

13	72131601-004	Caño prefabricado de H° 50cm de hormigon roto comprimido - macho/hembra para canalización de agua, con rejilla metálica de terminación a ambos extremos	Metro lineal	21	230.000	4.830.000	218.500	4.588.500	200.000	4.200.000	230.000	4.830.000
14	72131601-004	Muro de nivelación y contención armado de 20cm y altura de 1,70m, sobre cimiento corrido de PBC de 40x40cm de sección	Metro lineal	50	99.020	4.951.000	94.069	4.703.450	95.000	4.750.000	99.020	4.951.000
15	72131601-004	Relleno y compactación manual	Metros cuadrados	340	35.650	12.121.000	33.868	11.515.120	30.000	10.200.000	30.000	10.200.000
16	72131601-004	Contrapiso de 10cm de espesor	Metros cuadrados	385,4	9.200	3.545.680	8.740	3.368.396	8.000	3.083.200	8.500	3.275.900
17	72131601-004	Piedra roja arenisca semipulida. Con junta de 1 cm de mortero 1:14. Con utilización de piezas recicladas del caminero liberado	Metros cuadrados	385,4	74.750	28.808.650	71.013	27.368.410	70.000	26.978.000	63.000	24.280.200
18	72131601-004	Cordon de vereda de H° 10x40x50cm cargado insitu	Metro lineal	200	40.940	8.188.000	38.893	7.778.600	35.000	7.000.000	33.000	6.600.000
19	72131601-004	Baranda metálica de protección	Metro lineal	30	267.950	8.038.500	254.553	7.636.590	252.500	7.575.000	267.950	8.038.500
20	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA, incluye la acometida, registros y caños subterraneos. Readecuación de pilastra monofásica existente	Unidad Medida Global	1	520.000	520.000	494.000	494.000	500.000	500.000	520.000	520.000
21	72131601-001	Provisión de materiales y construcción de muro de mamposteria para tablero principal (segun diseño)	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000	741.000	741.000	650.000	650.000	780.000	780.000
22	72131601-001	Provisión de materiales y construccion de registros eléctricos 30x30x70cm	Unidad	52	205.000	10.660.000	194.750	10.127.000	200.000	10.400.000	180.000	9.360.000
23	72131601-001	Provisión y colocación de caño PVC 50mm liviano blanco, subterráneo, excavación a una profundidad de 0,50m en tierra firme, sin piedra y sin cableado	Metros	610	11.500	7.015.000	11.400	6.954.000	12.000	7.320.000	10.000	6.100.000
24	72131601-001	Provisión y colocación de caño corrugado flexible antillama 1"embutido en piso sin cableado	Metros	50	5.000	250.000	4.750	237.500	5.000	250.000	5.000	250.000
25	72131601-001	Provisión e instalación de linea principal subteranea con cable NYY 2x10mm2	Metros	5	26.600	133.000	25.270	126.350	25.000	125.000	26.600	133.000
26	72131601-001	Provisión e instalación en muro de mamposteria de tablero metálico para 18TM	Unidad	1	450.000	450.000	427.500	427.500	420.000	420.000	450.000	450.000
27	72131601-001	Provisión e instalación de disyuntor diferencial	Unidad	1	360.000	360.000	342.000	342.000	350.000	350.000	360.000	360.000
28	72131601-001	Provisión e instlación de disyuntor TM de corte principal 1x32A y de circuitos unipolares 1x10A	Unidad	22	55.750	1.226.500	52.963	1.165.186	50.000	1.100.000	55.750	1.226.500

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

29	72131601-001	Provisión de materiales e instalación eléctrica (luces y toma corriente)	Unidad	47	152.300	7.158.100	144.685	6.800.195	150.000	7.050.000	152.300	7.158.100
30	72131601-001	Provisión y cableado de lineas distribuidoras de circuitos 6mm6	Unidad	9	1.228.500	11.056.500	1.167.075	10.503.675	1.200.000	10.800.000	1.050.000	9.450.000
31	72131601-001	Provisión y colocación de alumbrado público LED 100W panel solar (incluye pedestal de 3m y anclaje en dado de hormigon 60x60x3cm)	Unidad	19	1.125.000	21.375.000	1.140.000	21.660.000	1.200.000	22.800.000	1.200.000	22.800.000
32	72131601-001	Provisión y colocación de farola trial para 250W (iluminación perimetral y camineros, incliye pedestal y anclaje en dado de hormigon 60x60x30cm)	Unidad	45	1.250.000	56.250.000	1.356.600	61.047.000	1.400.000	63.000.000	1.128.000	50.760.000
33	72131601-001	Provisión y colocación de farola trial para 250W (iluminación desde copa de árboles y caminerros, incluye pedestal y anclaje en dado de hormigón 60x60x30cm)	Unidad	7	1.285.000	8.995.000	1.385.100	9.695.700	1.400.000	9.800.000	1.200.000	8.400.000
34	72131601-001	Provisión y colocación de proyectores LED RGB 50W para monumento	Unidad	4	392.000	1.568.000	372.400	1.489.600	390.000	1.560.000	392.000	1.568.000
35	72131601-004	MOBILIARIO MODULAR Y JARINERIA. Banco de hormigon	Unidad	31	300.000	9.300.000	285.000	8.835.000	300.000	9.300.000	300.000	9.300.000
36	72131601-004	Banco de hormigón tipo reposera	Unidad	9	425.000	3.825.000	408.500	3.676.500	400.000	3.600.000	430.000	3.870.000
37	72131601-004	Basureros metálicos	Unidad	8	180.000	1.440.000	171.000	1.368.000	180.000	1.440.000	180.000	1.440.000
38	72131601-004	Bordes de cantero de mampostería a la vista de 30cm de alto, y 60cm de ancho, como base para los bancos de hormigón	Metro lineal	235,6	200.000	47.120.000	199.500	47.002.200	200.000	47.120.000	180.000	42.408.000
39	72131601-004	Jardinería incluye priovisión y colocación de pasto, mas abono	Metros cuadrados	300	18.000	5.400.000	17.100	5.130.000	17.000	5.100.000	18.000	5.400.000
40	72131601-004	Plantas de jardín resistentes como lirios, jaszmines, rastreras, entre otros, inlcuye la provisión y transplante con abono incluido	Unidad Medida Global	1	8.550.000	8.550.000	8.193.750	8.193.750	8.000.000	8.000.000	7.000.000	7.000.000
41	72131601-004	Traslado de parque infantil y reparacion de algunos	Unidad	1	51.200.000	51.200.000	49.162.500	49.162.500	50.000.000	50.000.000	45.000.000	45.000.000
				Precio Total		**512.544.737**	**PRECIO TOTAL**	**501.730.878**	**PRECIO TOTAL**	**489.385.350**	**PRECIO TOTAL**	**459.236.260**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL * Unidad Operativa de Contrataciones * MISIONES

Lic. Enrique Correa Velázquez
Responsable UOC