Licitacion por Concurso de Oferta "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL " ID N° 396632					
				CONSTRUCTORA JM DE JM DISTRIBUIDORA S.A	
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
	Cercado de Mampostería				
1	Desmonte de tejido, postes de hormigón y cimiento (sin recuperación)	gl	1,00	3.074.081	3.074.081
2	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	un	1,00	1.228.500	1.228.500
3	Marcación y replanteo	gl	1,00	381.812	381.812
4	Excavación manual para cimiento de PBC y zapata de HºAº	m3	84,00	55.312	4.646.208
5	Cimiento de PBC de 0,40m de ancho	m3	48,00	351.520	16.872.960
6	Pilares de HºAº 0,15m x 0,30m	m3	9,00	2.003.060	18.027.540
7	Zapata de HºAº de 0,80m x 0,80m	m3	11,00	1.657.422	18.231.642
8	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,20m	m2	30,00	133.315	3.999.450
9	Aislación horizontal	ml	153,00	19.988	3.058.164
10	Mampostería de elevación de ladrillo hueco a la vista ambas caras de 0,15m de espesor	m2	276,80	68.939	19.082.315
11	Salpicado de pilares c/ mortero 1:3(cemento y arena)	m2	75,50	20.498	1.547.599
12	Revoque (filtrado) de pilares	m2	75,50	30.118	2.273.909
13	Envarillado perimetral con varillas de diámetro 8mm (intermedio 2 y superior 2)	ml	349,00	18.697	6.525.253
	Cercado de Metálico				
14	Desmonte de tejido y postes de hormigón prefabricado (sin recuperación)	gl	1,00	2.511.132	2.511.132
15	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,20m	m2	27,00	133.120	3.594.240
16	Revoque (filtrado) de mampostería de nivelación	m2	62,00	29.143	1.806.866
17	Provisión y colocación de reja metálica de 1,80m de altura, estructura de caños cuadrados y malla metálica tipo tejido, dados	m2	244,00	352.939	86.117.116
18	Provisión y colocación de Portón metálico con herrajes, estructura de caños cuadrados y malla metálica tipo tejido, dados de hormigón	un	2,00	3.287.700	6.575.400
19	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	2.046.135	2.046.135
					201.600.322

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY
CAPIRÁ

CUADRO DE ANALISIS DEL PRECIO OFERTADO					
Licitacion por Concurso de Oferta "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL " ID N° 396632					
Nº	**Empresa Adjudicada**	**Descripción del servicio**	**Precio Total Adjudicado en Gs. (IVA incluido)**	**Precio Referencial en Gs. (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación (%)**
1	CONSTRUCTORA JM DE JM DISTRIBUIDORA S.A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL	201.600.322	258.461.714	**22%**

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY
GUAIRÁ

Licitacion por Concurso de Oferta "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL " ID N° 396632

A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		CONSTRUCTORA JM DE JM DISTRIBUIDORA S.A						CONSULTORA SAN MIGUEL					
Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
	Cercado de Mampostería												
1	Desmonte de tejido, postes de hormigón y cimiento (sin recuperación)	N/A	N/A	gl	1,00	3.074.081	3.074.081	N/A	N/A	gl	1,00	3.152.904	3.152.904
2	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	N/A	N/A	un	1,00	1.228.500	1.228.500	N/A	N/A	un	1,00	1.260.000	1.260.000
3	Marcación y replanteo	N/A	N/A	gl	1,00	381.812	381.812	N/A	N/A	gl	1,00	382.601	382.601
4	Excavación manual para cimiento de PBC y zapata de HºAº	N/A	N/A	m3	84,00	55.312	4.646.208	N/A	N/A	m3	84,00	56.730	4.765.320
5	Cimiento de PBC de 0,40m de ancho	N/A	N/A	m3	48,00	351.520	16.872.960	N/A	N/A	m3	48,00	360.533	17.305.584
6	Pilares de HºAº 0,15m x 0,30m	N/A	N/A	m3	9,00	2.003.060	18.027.540	N/A	N/A	m3	9,00	2.054.420	18.489.780
8	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,20m	N/A	N/A	m2	30,00	133.315	3.999.450	N/A	N/A	m2	30,00	136.733	4.101.990
9	Aislación horizontal	N/A	N/A	ml	153,00	19.988	3.058.164	N/A	N/A	ml	153,00	20.500	3.136.500
10	Mampostería de elevación de ladrillo hueco a la vista ambas caras de 0,15m de espesor	N/A	N/A	m2	276,80	68.939	19.082.315	N/A	N/A	m2	276,80	70.700	19.569.760
11	Salpicado de pilares c/ mortero 1:3(cemento y arena)	N/A	N/A	m2	75,50	20.498	1.547.599	N/A	N/A	m2	75,50	21.024	1.587.312
12	Revoque (filtrado) de pilares	N/A	N/A	m2	75,50	30.118	2.273.909	N/A	N/A	m2	75,50	30.890	2.332.195
13	Envarillado perimetral con varillas de diámetro 8mm (intermedio 2 y superior 2)	N/A	N/A	ml	349,00	18.697	6.525.253	N/A	N/A	ml	349,00	19.176	6.692.424
	Cercado de Metálico												
15	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,20m	N/A	N/A	m2	27,00	133.120	3.594.240	N/A	N/A	m2	27,00	136.533	3.686.391
16	Revoque (filtrado) de mampostería de nivelación	N/A	N/A	m2	62,00	29.143	1.806.866	N/A	N/A	m2	62,00	29.890	1.853.180
17	Provisión y colocación de reja metálica de 1,80m de altura, estructura de caños cuadrados y malla metálica tipo tejido, dados de hormigón para empotramiento, tratamiento con antioxido y terminación con dos manos de pintura sintética	N/A	N/A	m2	244,00	352.939	86.117.116	N/A	N/A	m2	244,00	361.988	88.325.072
18	Provisión y colocación de Portón metálico con herrajes, estructura de caños cuadrados y malla metálica tipo tejido, dados de hormigón para empotramiento, tratamiento con antioxido y terminación con dos manos de pintura sintética	N/A	N/A	un	2,00	3.287.700	6.575.400	N/A	N/A	un	2,00	3.372.000	6.744.000
19	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	gl	1,00	2.046.135	2.046.135	N/A	N/A	gl	1,00	2.098.600	2.098.600
	COSTO TOTAL						**201.600.322**						**206.759.133**

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY · GUAIRÁ ·