MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ESC. BAS. MERCEDES IBARRA Y CONSTRUCCIÓN DE AULA PARTE FRONTAL DE LA ESC. BAS. DIVINO NIÑO JESÚS con ID: 366961						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					J&R CONSTRUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Construccion de Aula parte frontal de la es Escuela Bas. Divino Niño Jesus, (Trabajos Preliminar)	Metros cuadrados	1		0
1.1		replanteo	Metros cuadrados	57.96	8,148	472,258
2	72131601-004	Estructura de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		0
2.1		pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0.24	2,094,166	502,600
2.2		vigas y dados de Hº Aº	Metros cúbicos	1.17	1,980,351	2,317,011
2.3		encadenados de HºAº	Metros cúbicos	1.05	1,463,700	1,536,885
2.4		loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	288,684	577,368
3	72102504-002	Construccion de muro de contencion y elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3.19	92,013	293,521
4	72102504-002	Construccion de muro de contencion y elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	32.5	212,167	6,895,428
5	72102504-002	Construccion de muro de contencion y elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	12.72	178,732	2,273,471
6	72102504-002	Construccion de muro de contencion y elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	30.88	116,797	3,606,691
7	72102504-002	Construccion de muro de contencion y elevacion, envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2hilada)	Metro lineal	15.07	19,306	290,941
8	72131601-015	Pilar de 0,30x0,30 para revocar	Metro lineal	6.06	74,081	448,931
9	72131601-007	Techo, tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de HºAº de 2"x6"	Metros cuadrados	85.29	253,935	21,658,116
10	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61.8	23,802	1,470,964
11	72131601-008	Revoques de pilares de 0,30x0,30 cm	Metro lineal	18.23	46,750	852,253
12	72131601-008	Revoques de pilares en galeria de Hº Aº	Metro lineal	6.21	55,550	344,966
13	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galeria de Hº A º	Metros cuadrados	15.07	54,468	820,833

Lic. Elgio Acosta
Director de UOC

14	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	13.85	23,802	329,658
15	72131601-009	Contrapisos de Hº de cascote 7 cms	Metros cuadrados	56.07	35,241	1,975,963
16	72131601-009	Pisos mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	56.07	154,010	8,635,341
17	72131601-009	Colocacion de zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cms	Metro lineal	29.2	50,954	1,487,857
18	72131601-010	Aberturas, puerta metalica de 1,20x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1,169,380	2,338,760
19	72131601-010	Aberturas ventana balancines de 1,50 x 1,68 cms	Metros cuadrados	6.1	249,480	1,521,828
20	72131601-002	Alfeizar de ventana, de revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	23.97	13,337	319,688
21	72131601-012	Pintura de paredes, pilares en paredes y galeria a la cal base para latex	Metros cuadrados	78.87	11,735	925,539
22	72131601-012	Pintura de paredes, pilares en paredes y galeria al latex	Metros cuadrados	78.87	21,068	1,661,633
23	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	15.07	21,068	317,495
24	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	5.08	32,338	164,277
25	72131601-012	Pintura de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de lladrillos visto con acido)	Metros cuadrados	104.89	21,071	2,210,137
26	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	75.39	16,808	1,267,155
27	72131601-012	Pintura de baranda metalica con pintura	Metros cuadrados	27.33	32,338	883,798
28	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	6.86	32,338	221,839
29	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	50.32	13,451	676,854
30	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	31.09	20,643	641,791
31	72131601-002	vidrio doble de 4 mm	Metros cuadrados	7.15	164,550	1,176,533
32	72131601-011	Instalaciones sanitarias, canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 40 cms (desague pluvial)	Metro lineal	31.09	50,520	1,570,667
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias, registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	1	219,242	219,242
34	72131601-001	Instalaciones electricas, del tablero TS10 de 10 AG	Unidad	5	93,822	469,110
35	72131601-001	Instalaciones electricas, de tablero de comando TC	Unidad	7	93,822	656,754
36	72131601-001	Instalaciones electricas, de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	7	93,822	656,754
37	72131601-001	Instalaciones electricas, Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	9	101,039	909,351
38	72131601-001	Instalaciones electricas,Alimentacion de los circuitos de toma	Unidad	6	101,039	606,234
39	72131601-001	Instalaciones electricas,Alimentacion de los circuitos de ventilador	Unidad	7	101,039	707,273
40	72131601-001	Instalaciones electricas, Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	7	101,039	707,273
41	72131601-001	Instalaciones electricas, artefactos fluorescentes de 3x40w	Unidad	2	259,816	519,632
42	72131601-001	Instalaciones electricas, artefactos fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	4	194,862	779,448
43	72131601-001	Instalaciones electricas, Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula eb galeria	Unidad	2	115,474	230,948
44	72131601-001	Instalaciones electricas, tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	339,204	339,204
45	72131601-001	Instalaciones electricas, tablero TC de 6 AG	Unidad	1	129,908	129,908
46	72131601-001	Instalaciones electricas, tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	129,908	129,908

Lic. Digno Acosta
Director de UOC

47	72131601-001	Instalaciones electricas, ventiladores de techo de 56 "	Unidad	4	338,580	1,354,320
48	72131601-002	Preparacion de obra, (mobiliarios), pizarrones	Unidad	2	1,245,829	2,491,658
49	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	57.96	5,557	322,076
50	72131601-002	Preparacion de obra, vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	681,615	681,615
51	72131601-002	Preparacion de obra, obrador	Unidad Medida Global	1	1,162,260	1,162,260
52	72131601-002	Preparacion de obra, Cartel Indicador Medida (1,00x2,00), m chapa Nº 24 bastidor caño de (25x25) m base dos estructura metalica triangular de 15cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1,443,420	1,443,420
53	72102504-002	Construccion de muro de contencion Escuela Mercedes Ibarra	Unidad Medida Global	1		0
53.1		excavacion y carga de zapata o dado de Hº para pilares de Hº A º (7)	Metros cúbicos	4.89	2,054,250	10,045,283
53.2		pilares de Hº Aº (40 pilares) - cada 2,00 m	Metros cúbicos	1.8	2,326,500	4,187,700
53.3		encadenado inferior de Hº Aº	Metros cúbicos	0.67	1,626,333	1,089,643
54	72102504-002	Construccion de muro de contencion de piedra Bruta colocada	Metros cúbicos	5.56	440,550	2,449,458
55	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1,485,000	1,485,000
56	72131601-002	Preparacion de obra, vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	681,615	681,615
57	72131601-002	Preparacion de obra, obrador	Unidad Medida Global	1	1,162,755	1,162,755
58	72131601-002	Preparacion de obra, Cartel Indicador Medida (1,00X2,00),m chapa nº 24 bastidor caño de 25x25 ,m base dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1,443,420	1,443,420
					Precio Total	109,750,309

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC