GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de NEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ALBERDI (PLURIANUAL) - (FONACIDE) con ID: 386166

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2 Construcción de 2 Aulas en Escuela N° 130 Heroes de la Guerra del Chaco					CONSTRUCTORA VZ		EMP. CONSTRUCTORA A Y R	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	164			4.050	664.200
2	72131601-002	Demolición de Construcciòn existente	Unidad Medida Glo	1			4.426.125	4.426.125
3	72131601-002	Excavación y Carga de Cimiento	Metros cúbicos	34			853.479	29.018.286
4	72131601-004	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	Metros cúbicos	4			2.749.692	10.998.768
5	72131601-004	Encadenado H°A° (inferior y superior)	Metros cúbicos	5			2.749.692	13.748.460
6	72131601-005	Muros de Nivelación h=0,50 De 0,45	Metros cuadrados	9			218.071	1.962.639
7	72131601-005	Muros de Nivelación h=0,50 De 0,30	Metros cuadrados	34			181.319	6.164.846
8	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	64			128.205	8.205.120
9	72131601-006	Aislación Asfaltica de Muros De 0,15- Horizontal	Metros cuadrados	18			33.043	594.774
10	72131601-006	Aislación Asfaltica de Muros De 0,30- Horizontal	Metros cuadrados	6			40.980	245.880
11	72131601-006	Aislación Asfaltica de Muros De canteros	Metros cuadrados	10			40.980	409.800
12	72131601-005	Muros de Elevación De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	30			174.603	5.238.090
13	72131601-005	Muros de Elevación De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	80			168.498	13.479.840
14	72131601-005	Muros de Elevación De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	50			174.603	8.730.150
15	72131601-005	Muros de Elevación De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Ca	Metros cuadrados	42			137.973	5.794.866
16	72131601-005	Muros de Elevación Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	Metro lineal	82			35.714	2.928.548
17	72131601-005	Pilares De 0,30 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	18			235.409	4.237.362
18	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytà	Metros cuadrados	200			373.626	74.725.200
19	72131601-007	Canaleta y caño de bajadas N°26 y 33cm de desarrollo	Metro lineal	86			69.902	6.011.572
20	72131601-008	Revoques Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	310			48.535	15.045.850
21	72131601-008	Revoques De pilares de mampostería	Metro lineal	18			54.640	983.520
22	72131601-008	Revoques De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	32			48.535	1.553.120
23	72131601-008	Revoques De nivelación	Metros cuadrados	34			48.535	1.650.190
24	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	132			39.530	5.217.960

NO COTIZA

Mgs. Cynthia Ortega Migoitia
Secretaria de Educación

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

Gobernación del Neembucú · Unidad Operativa de Contrataciones

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

25	72131601-009	b) Baldosa Ceramico en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	122			150.122	18.314.884
26	72131601-009	Zocalo Calcáreo	Metro lineal	74			39.377	2.913.898
27	72131601-010	Aberturas de madera De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tabl	Unidad	2			1.499.999	2.999.998
28	72131601-010	Aberturas de madera De marco 0,15 y puerta para boxes - baño	Unidad	4			1.072.649	4.290.596
29	72131601-010	c) Marco y Puerta metálica 1,10 x 2,50 (2 hojas)	Unidad	2			1.622.099	3.244.198
30	72131601-010	d) Ventanas tipo blindex de 1.50 x 1,70	Metros cuadrados	20			849.816	16.996.320
31	72131601-010	e) Ventanas tipo blindex de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	Metros cuadrados	12			849.816	10.197.792
32	72131601-005	Alféizar de ventana De ladrillos comunes curvos a sardinel en car	Metro lineal	6			48.230	289.380
33	72131601-008	d) Mocheta de revoque	Metro lineal	100			48.230	4.823.000
34	72131601-012	Pintura De paredes revocadas interior latex- Blanco o Color	Metros cuadrados	262			24.989	6.547.118
35	72131601-012	Pintura De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	8			27.941	223.528
36	72131601-012	Pintura De viga cumbrera y galeria latex	Metros cuadrados	32			27.941	894.112
37	72131601-012	Pintura De pintura de techo (maderamen) al barniz	Metros cuadrados	200			27.941	5.588.200
38	72131601-012	Pintura De mamposteria visto común Enras.latex color vino	Metros cuadrados	100			23.911	2.391.100
39	72131601-012	Pintura De revoque comun latex, exterior	Metros cuadrados	100			23.911	2.391.100
40	72131601-012	b- Puerta metálica de acceso	Metros cuadrados	10			27.574	275.740
41	72131601-011	Revestimientos azulejo	Metros cuadrados	40			143.183	5.727.320
42	72131601-001	Instalación Electrica	Unidad	2			3.309.521	6.619.042
43	72131601-011	Agua Corriente	Tonelada	2			1.404.761	2.809.522
44	72131601-011	Desague Cloacal-Pozo Ciego, camara septica,registros	Unidad	1			4.640.533	4.640.533
45	72131601-011	Artefactos Sanitarios	Unidad	2			2.943.221	5.886.442
46	72131601-005	Pizzarrón	Unidad	2			1.098.900	2.197.800
47	72131601-013	Limpieza	Metros cuadrados	134			9.056	1.213.504
48	72131601-005	Mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	Unidad	2			1.490.231	2.980.462
49	82101502-003	Cartel acrilico con soporte 2,40m x 2,00m	Unidad	1			1.497.375	1.497.375
50	82101502-002	Cartel metalico sin soporte 0,40 x 0,60m	Unidad	1			1.064.800	1.064.800
						-		**339.052.930**

NO COTIZA

Msc. Cynthia Ortega Irigoitie
Secretaria de Educación

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU
COMPROMISO EN ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ALBERDI (PLURIANUAL) - (FONACIDE) con ID: 386166

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA BASICA Nº1.912 DON ISAAC ORTIZ					CONSTRUCTORA VZ		EMP. CONSTRUCTORA A Y R	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	149	6.333	943.617		
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	149	5.333	794.617		
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento	Metros cúbicos	31,5	741.667	23.362.511		
4	72131601-004	Viga cumbrera y Dados de HºAº	Metros cúbicos	1,8	2.533.000	4.559.400		
5	72131601-004	Encadenado de H"A"	Metros cúbicos	4,5	2.516.000	11.322.000		
6	72131601-005	Muro de Nivelación de 0,45	Metros cuadrados	15,5	246.667	3.823.339		
7	72131601-005	Muro de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	5	203.333	1.016.665		
8	72131601-005	Muro de Nivelación de 0,60	Metros cuadrados	1	345.000	345.000		
9	72131601-005	Relleno y apisonado	Metros cúbicos	53,5	111.667	5.974.185		
10	72131601-006	Aislación asfaltica	Metros cuadrados	16	56.667	906.672		
11	72131601-005	Muros de elevación De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	11,5	148.333	1.705.830		
12	72131601-005	Muros de elevación De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	8	196.667	1.573.336		
13	72131601-005	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comur	Metros cuadrados	101	211.667	21.378.367		
14	72131601-005	Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comune	Metros cuadrados	17,5	206.667	3.616.673		
15	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	50,5	46.667	2.356.684		
16	72131601-005	Pilar De 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	21,5	298.333	6.414.160		
17	72131601-005	Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	11	380.000	4.180.000		
18	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensado a maquina	Metros cuadrados	190	326.667	62.066.730		
19	72131601-007	Viga y planchuela en galeria	Unidad	2	2.883.000	5.766.000		
20	72131601-008	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	78,5	61.667	4.840.860		
21	72131601-008	Revoque de pilares y vigas	Metro lineal	21,5	68.333	1.469.160		
22	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	134	48.000	6.432.000		
23	72131601-009	Piso tipo ceramico	Metros cuadrados	134	170.000	22.780.000		
24	72131601-009	Zocalo	Metro lineal	72,5	46.667	3.383.358		

NO COTIZA

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

Gobernación del Ñeembucú
Unidad Operativa de Contrataciones

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

25	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	2	2.233.333	4.466.666	
26	72131601-010	Ventanas tipo blindex	Metros cuadrados	31	943.333	29.243.323	
27	72131601-005	Alfeizar de ventada De revoque de 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	32	76.000	2.432.000	
28	72131601-012	Pintura De paredes al latex	Metros cuadrados	78	28.667	2.236.026	
29	72131601-012	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	20	29.667	593.340	
30	72131601-012	Pintura De viga cumbrera	Metros cuadrados	18,3	32.000	585.600	
31	72131601-012	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	31	32.000	992.000	
32	72131601-012	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	210	29.667	6.230.070	
33	72131601-012	Pintura De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	190	30.000	5.700.000	
34	72131601-012	Pintura De baranda mertálica con pintura sintética	Metros cuadrados	33	31.000	1.023.000	
35	72131601-012	Pintura De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	11	31.000	341.000	
36	72131601-007	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	Metro lineal	53	83.333	4.416.649	
37	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Glo	1	8.000.000	8.000.000	
38	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Glo	1	7.550.000	7.550.000	
39	72131601-005	Pizarrones	Unidad	2	1.283.333	2.566.666	
40	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	140	26.000	3.640.000	
41	82101502-003	Cartel acrilico con soporte 2,40m x 2,00m	Unidad	1	1.833.333	1.833.333	
42	82101502-002	Cartel metalico sin soporte 0,40 x 0,60m	Unidad	1	1.233.333	1.233.333	
						284.094.165	

NO COTIZA

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Gobernación del Ñeembucú
Unidad Operativa de Contrataciones