DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "REPARACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO"- I.D. Nº 245.383

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 102/2012

ITEM		CÓDIGO DE CATÁLOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR DPTO. DE PROGRAMACIÓN DE COMPRAS	Empresa: 1 EMTEC Empresa Técnica					Empresa 2: ING. HERNÁN A. GIMÉNEZ					Empresa 3: Construcciones SAN LUIS				
								Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS				
								Cantidad Ofertada	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Acceso a Area Administrativa-Planta Baja	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	**Paraguaya**		**5.200.000**	**1,00**	N/E	**Paraguaya**		**3.860.000**	**1,00**	N/E	**Paraguaya**		**5.450.000**
1	a-	72103003-001	Remoción de abertura metálica		Unidad	1,00	25.000	1,00	N/E	Paraguaya	50.000	50.000	1,00	N/E	Paraguaya	60.000	60.000	1,00	N/E	Paraguaya	50.000	50.000
2	b-	72131601-010	Provisión y colocación de Puerta con Vidrio Templado (1,20x2,1)		Unidad	1,00	2.200.000	1,00	N/E	Paraguaya	2.750.000	2.750.000	1,00	N/E	Paraguaya	2.000.000	2.000.000	1,00	N/E	Paraguaya	3.600.000	3.600.000
3	c-	72131601-010	Provisión y colocación de Puerta con Vidrio Templado (0,90x2,10)		Unidad	1,00	1.800.000	1,00	N/E	Paraguaya	2.400.000	2.400.000	1,00	N/E	Paraguaya	1.800.000	1.800.000	1,00	N/E	Paraguaya	1.800.000	1.800.000
			Area Administrativa-Planta -Alta	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	**Paraguaya**		**9.225.000**	**1,00**	N/E	**Paraguaya**		**8.976.000**	**1,00**	N/E	**Paraguaya**		**7.399.000**
4	a-	72103003-001	Remoción de Aberturas Existentes		Unidad	5,00	87.500	5,00	N/E	Paraguaya	50.000	250.000	5,00	N/E	Paraguaya	40.000	200.000	5,00	N/E	Paraguaya	50.000	250.000
5	b-	72131601-010	Aberturas con vidrios templados		M2	9,28	4.640.000	9,28	N/E	Paraguaya	850.000	7.888.000	9,28	N/E	Paraguaya	700.000	6.496.000	9,28	N/E	Paraguaya	650.000	6.032.000
6	c-	72103003-001	Remoción de revoque con humedad		M2	12,00	138.000	12,00	N/E	Paraguaya	3.500	42.000	12,00	N/E	Paraguaya	10.000	120.000	12,00	N/E	Paraguaya	10.000	120.000
7	d-	72131601-008	Revoque con hidrófugo de mampostería con humedad		M2	12,00	204.000	12,00	N/E	Paraguaya	22.500	270.000	12,00	N/E	Paraguaya	25.000	300.000	12,00	N/E	Paraguaya	18.500	222.000
8	e-	72131601-012	Pintura a latex de pared con enduido		M2	62,00	1.215.200	62,00	N/E	Paraguaya	12.500	775.000	62,00	N/E	Paraguaya	30.000	1.860.000	62,00	N/E	Paraguaya	12.500	775.000
			Cocina	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	**Paraguaya**		**19.793.250**	**1,00**	N/E	**Paraguaya**		**27.515.000**	**1,00**	N/E	**Paraguaya**		**28.900.000**
9	a-	72103003-001	Remoción de azulejos en mesada de cocina para reemplazar por tapa de granito		ML	10,00	120.000	10,00	N/E	Paraguaya	20.000	200.000	10,00	N/E	Paraguaya	10.000	100.000	10,00	N/E	Paraguaya	25.000	250.000
10	b-	72131601-005	Tapa de mesada de granito natural con zócalo de granito de 8mm incluye 2 dos bachas profundas de acero inoxidable y grifería pico movil para agua fria y caliente.		ML	10,00	13.500.000	10,00	N/E	Paraguaya	550.000	5.500.000	10,00	N/E	Paraguaya	750.000	7.500.000	10,00	N/E	Paraguaya	1.350.000	13.500.000
11	c-	72103003-001	Remoción de azulejos en muro soporte de mesada de cocina		M2	3,50	38.500	3,50	N/E	Paraguaya	3.500	12.250	3,50	N/E	Paraguaya	10.000	35.000	3,50	N/E	Paraguaya	25.000	87.500
12	d-	72102508-003	Revestimiento de azulejos en muro soporte de mesada H= 0,85		M2	3,50	235.200	3,50	N/E	Paraguaya	65.000	227.500	3,50	N/E	Paraguaya	100.000	350.000	3,50	N/E	Paraguaya	25.000	87.500
13	e-	72102601-001	Muebles de cocina bajo mesada con 3 cajoneras		ML	10,00	3.000.000	10,00	N/E	Paraguaya	650.000	6.500.000	10,00	N/E	Paraguaya	650.000	6.500.000	10,00	N/E	Paraguaya	450.000	4.500.000
14	f-	72131601-005	Caseta para gas licuado de cocina en un área de 6 m2. con techo de tejas y tirantería de H°A° incluye Una abertura metálica con persianas		UN	1,00	6.200.000	1,00	N/E	Paraguaya	5.400.000	5.400.000	1,00	N/E	Paraguaya	9.000.000	9.000.000	1,00	N/E	Paraguaya	7.500.000	7.500.000
15	g-	72103003-001	Remoción de revoque afectado por humedad		M2	30,00	345.000	30,00	N/E	Paraguaya	3.500	105.000	30,00	N/E	Paraguaya	10.000	300.000	30,00	N/E	Paraguaya	7.000	210.000
16	h-	72131601-008	Reparación mampostería con humedad revoque con hidrófugo		M2	30,00	510.000	30,00	N/E	Paraguaya	[illegible]	[illegible]	30,00	N/E	Paraguaya	[illegible]	[illegible]	30,00	N/E	Paraguaya	[illegible]	[illegible]
17	i-	72131601-012	Pintura de mampostería al latex con enduido en toda el área		M2	66,00	1.293.600	66,00	N/E	Paraguaya	8.500	561.000	66,00	N/E	Paraguaya	30.000	1.980.000	66,00	N/E	Paraguaya	15.000	990.000
18	j-	72131601-012	Pintura de techo al latex = cielorraso		M2	25,00	375.000	25,00	N/E	Paraguaya	8.500	212.500	25,00	N/E	Paraguaya	12.000	300.000	25,00	N/E	Paraguaya	15.000	375.000
19	k-	72102304-002	Verificación y reparación de instalación de agua corriente en bachas		Unidad	2,00	460.000	2,00	N/E	Paraguaya	100.000	200.000	2,00	N/E	Paraguaya	100.000	200.000	2,00	N/E	Paraguaya	150.000	300.000
20	l-	72102304-006	Verificación y reparación; de instalación de desagüe en bachas incluye colocación de desengrasador para cada bacha		Unidad	2,00	350.200	2,00	N/E	Paraguaya	100.000	200.000	2,00	N/E	Paraguaya	250.000	500.000	2,00	N/E	Paraguaya	250.000	500.000
			Farmacia	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	**Paraguaya**		**3.454.000**	**1,00**	N/E	**Paraguaya**		**4.040.000**	**1,00**	N/E	**Paraguaya**		**2.200.000**
21	a-	72103003-001	Remoción de abertura de madera		UN	1,00	30.000	1,00	N/E	Paraguaya	50.000	50.000	1,00	N/E	Paraguaya	40.000	40.000	1,00	N/E	Paraguaya	50.000	50.000

Mauro Luis Guillén

Responsable del Llamado

Departamento de Compras Menores

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DPTO. DE COMPRAS MENORES

			[illegible] farmacia interna		UN M2		[illegible]	1,00 9,50	N/E	Paraguaya	[illegible] 220.000	[illegible] 2.090.000	1,00 9,50	N/E	Paraguaya	[illegible] 180.000	[illegible] 1.710.000	1,00 9,50	N/E	Paraguaya	[illegible] 85.000	[illegible] 807.500
24	d-	72131601-010	Provisión y colocación de puerta para mampara con cerraduras y bisagras incluidas		UN	1,00	535.500	1,00	N/E	Paraguaya	450.000	450.000	1,00	N/E	Paraguaya	600.000	600.000	1,00	N/E	Paraguaya	450.000	450.000
25	e-	72131601-012	Pintura bara mampara color		M2	9,50	186.200	9,50	N/E	Paraguaya	12.000	114.000	9,50	N/E	Paraguaya	20.000	190.000	9,50	N/E	Paraguaya	15.000	142.500
			Sector Quirófano	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	Paraguaya		**34.983.305**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**61.273.940**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**52.589.900**
26	a-	72103003-001	Demolición de revoque en zona afectada por humedad		M2	52,00	598.000	52,00	N/E	Paraguaya	3.500	182.000	52,00	N/E	Paraguaya	10.000	520.000	52,00	N/E	Paraguaya	7.000	364.000
27	b-	72131601-008	Reposición de revoque con diluido en zona afectada por fisuras y humedad		M2	52,00	884.000	52,00	N/E	Paraguaya	22.500	1.170.000	52,00	N/E	Paraguaya	25.000	1.300.000	52,00	N/E	Paraguaya	30.000	1.560.000
28	c-	72131601-012	Pintura epoxica con enduidó cementicio en toda la sala		M2	72,50	6.525.000	72,50	N/E	Paraguaya	14.500	1.051.250	72,50	N/E	Paraguaya	40.000	2.900.000	72,50	N/E	Paraguaya	80.000	5.800.000
29	d-	72103003-001	Remoción de cobertura (tejas y tejuelones)		M2	342,43	4.109.160	342,43	N/E	Paraguaya	3.500	1.198.505	342,43	N/E	Paraguaya	15.000	5.136.450	342,43	N/E	Paraguaya	10.000	3.424.300
30	e-	72131601-007	Provisión y colocación de tejas y tejuelones con nueva membrana asfáltica de 2mm.		M2	342,43	44.515.900	342,43	N/E	Paraguaya	85.000	29.106.550	342,43	N/E	Paraguaya	143.000	48.967.490	342,43	N/E	Paraguaya	120.000	41.091.600
31	f-	72102508-003	Provisión de azulejos 15X15 previa demolición de lo existente		M2	35,00	1.995.000	35,00	N/E	Paraguaya	65.000	2.275.000	35,00	N/E	Paraguaya	70.000	2.450.000	35,00	N/E	Paraguaya	10.000	350.000
			U.T.I. (Unidad de Terapia Intensiva)	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	Paraguaya		**975.000**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**1.050.000**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**150.000**
32	a-	72102508-003	Provisión de azulejos 15X15 previa demolición de lo existente		M2	15,00	855.000	15,00	N/E	Paraguaya	65.000	975.000	15,00	N/E	Paraguaya	70.000	1.050.000	15,00	N/E	Paraguaya	10.000	150.000
			Esterilización	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	Paraguaya		**14.610.395**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**17.187.800**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**23.218.900**
33	a-	72103003-001	Demolición de mampostería para colocación de abertura		M2	1,89	33.075	1,89	N/E	Paraguaya	5.500	10.395	1,89	N/E	Paraguaya	20.000	37.800	1,89	N/E	Paraguaya	10.000	18.900
34	b-	72131601-010	Provisión y colocación de abertura de madera de 0,90 x 2,10 con marco y cerraduras		UN	1,00	500.000	1,00	N/E	Paraguaya	550.000	550.000	1,00	N/E	Paraguaya	700.000	700.000	1,00	N/E	Paraguaya	750.000	750.000
35	c-	72131601-010	Provisión y colocación de abertura de madera de 1,10 x 1,60 m, con marco y bisagras con 5 agujeros.		UN	1,00	600.000	1,00	N/E	Paraguaya	850.000	850.000	1,00	N/E	Paraguaya	700.000	700.000	1,00	N/E	Paraguaya	850.000	850.000
36	d-	72131601-005	Construcción de caseta para colocación de equipo bacteriológico con mampostería de 0,15 techo de tejas con tirantería de H°A° en un área de 3,00m x 2,50m, con pintura en toda el área previo tratamiento de enduido y piso cerámico PI5 .		M2	7,50	6.172.500	7,50	N/E	Paraguaya	1.500.000	11.250.000	7,50	N/E	Paraguaya	1.500.000	11.250.000	7,50	N/E	Paraguaya	2.500.000	18.750.000
37	e-	72131601-005	Provisión y colocación de mesada con tapa de granito natural ancho,70 m y zócalo de 8 cm colocados sobre pata de mampostería revestido con azulejos color blanco de 15x15, con mueble bajo mesada, adosado una bacha profunda acero inoxidable con grifería canilla tipo móvil para agua fría.		ML	3,00	4.350.000	3,00	N/E	Paraguaya	650.000	1.950.000	3,00	N/E	Paraguaya	1.500.000	4.500.000	3,00	N/E	Paraguaya	950.000	2.850.000
			Trabajos varios	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	Paraguaya		**4.850.000**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**3.150.000**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**4.092.200**
38	a-	72131601-004	Tapa registro de H°A° 0,84x0,92)		UN	1,00	200.000	1,00	N/E	Paraguaya	400.000	400.000	1,00	N/E	Paraguaya	150.000	150.000	1,00	N/E	Paraguaya	350.000	350.000
39	b-	72131601-009	Caminero con alisada (1,00 de ancho)		M2	20,00	510.000	20,00	N/E	Paraguaya	24.000	480.000	20,00	N/E	Paraguaya	45.000	900.000	20,00	N/E	Paraguaya	30.000	600.000
40	c-	72131601-009	Contra piso para caminero 10cm		M2	20,00	520.000	20,00	N/E	Paraguaya	8.500	170.000	20,00	N/E	Paraguaya	20.000	400.000	20,00	N/E	Paraguaya	20.000	400.000
41	d-	72102304-005	Rejilla pluvial frente a farmacia 0,60x1,70 h=0,50		GL	1,00	900.000	1,00	N/E	Paraguaya	300.000	300.000	1,00	N/E	Paraguaya	500.000	500.000	1,00	N/E	Paraguaya	350.000	350.000
42	e-	72101601-002	Reacondicionamiento de estructura metálica en accesos (cielorraso y cenefa) incluye pintura		GL	1,00	10.318.965	1,00	N/E	Paraguaya	3.500.000	3.500.000	1,00	N/E	Paraguaya	1.200.000	1.200.000	1,00	N/E	Paraguaya	2.392.200	2.392.200
MONTO TOTALES IVA INCLUIDO ----------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>												**93.090.950**					**127.052.740**					**124.000.000**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIR. GTO. DE COMPRAS MENORES
SECRETARIA DEL PARAGUAY

Mauro Luis Guillén

Responsable del Llamado

Departamento de Compras Menores

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "REPARACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO"- I.D. Nº 245.383

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 102/2012

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO		ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR DPTO. DE PROGRAMACIÓN DE COMPRAS	Empresa: 4 M&M CONSTRUCCIONES					Empresa 5: AYALA PERDOMO INGENIERÍA					Empresa 6: ING. JULIO C. GÓMEZ RODRÍGUEZ				
								Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS				
								Cantidad Ofertada	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Acceso a Area Administrativa-Planta Baja	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	Paraguaya		**4.235.000**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**4.745.000**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**4.579.500**
1	a-	72103003-001	Remoción de abertura metálica		Unidad	1,00	25.000	1,00	N/E	Paraguaya	55.000	55.000	1,00	N/E	Paraguaya	65.000	65.000	1,00	N/E	Paraguaya	64.500	64.500
2	b-	72131601-010	Provision y colocacion de Puerta con Vidrio Templado (1,20x2,1)		Unidad	1,00	2.200.000	1,00	N/E	Paraguaya	2.090.000	2.090.000	1,00	N/E	Paraguaya	2.730.000	2.730.000	1,00	N/E	Paraguaya	2.580.000	2.580.000
3	c-	72131601-010	Provisión y colocación dé Puerta con Vidrio Templado (0,90x2,10)		Unidad	1,00	1.800.000	1,00	N/E	Paraguaya	2.090.000	2.090.000	1,00	N/E	Paraguaya	1.950.000	1.950.000	1,00	N/E	Paraguaya	1.935.000	1.935.000
			Area Administrativa-Planta -Alta	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	Paraguaya		**8.808.800**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**6.604.000**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**8.364.360**
4	a-	72103003-001	Remoción de Aberturas Existentes		Unidad	5,00	87.500	5,00	N/E	Paraguaya	55.000	275.000	5,00	N/E	Paraguaya	45.500	227.500	5,00	N/E	Paraguaya	38.700	193.500
5	b-	72131601-010	Aberturas con vidrios templados		M2	9,28	4.640.000	9,28	N/E	Paraguaya	825.000	7.656.000	9,28	N/E	Paraguaya	520.000	4.825.600	9,28	N/E	Paraguaya	709.500	6.584.160
6	c-	72103003-001	Remoción de revoque con humedad		M2	12,00	138.000	12,00	N/E	Paraguaya	5.500	66.000	12,00	N/E	Paraguaya	7.800	93.600	12,00	N/E	Paraguaya	6.450	77.400
7	d-	72131601-008	Revoque con hidrófugo de mampostería con humedad		M2	12,00	204.000	12,00	N/E	Paraguaya	16.500	198.000	12,00	N/E	Paraguaya	24.050	288.600	12,00	N/E	Paraguaya	25.800	309.600
8	e-	72131601-012	Pintura a latex de pared con enduido		M2	62,00	1.215.200	62,00	N/E	Paraguaya	9.900	613.800	62,00	N/E	Paraguaya	18.850	1.168.700	62,00	N/E	Paraguaya	19.350	1.199.700
			Cocina	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	Paraguaya		**34.096.150**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**30.787.413**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**20.965.725**
9	a-	72103003-001	Remoción de azulejos en mesada de cocina para reemplazar por tapa de granito		ML.	10,00	120.000	10,00	N/E	Paraguaya	5.500	55.000	10,00	N/E	Paraguaya	6.500	65.000	10,00	N/E	Paraguaya	6.450	64.500
10	b-	72131601-005	Tapa de mesada de granito natural con zócalo de granito de 8mm incluye 2 dos bachas profundas de acero inoxidable y grifería pico movil para agua fria y caliente.		ML	10,00	13.500.000	10,00	N/E	Paraguaya	1.650.000	16.500.000	10,00	N/E	Paraguaya	780.000	7.800.000	10,00	N/E	Paraguaya	748.200	7.482.000
11	c-	72103003-001	Remoción de azulejos en muro soporte de mesada de cocina		M2	3,50	38.500	3,50	N/E	Paraguaya	5.500	19.250	3,50	N/E	Paraguaya	13.000	45.500	3,50	N/E	Paraguaya	12.900	45.150
12	d-	72102508-003	Revestimiento de azulejos en muro soporte de mesada H= 0,85		M2	3,50	235.200	3,50	N/E	Paraguaya	66.000	231.000	3,50	N/E	Paraguaya	75.075	262.763	3,50	N/E	Paraguaya	83.850	293.475
13	e-	72102601-001	Muebles de cocina bajo mesada con 3 cajoneras		ML	10,00	3.000.000	10,00	N/E	Paraguaya	990.000	9.900.000	10,00	N/E	Paraguaya	715.000	7.150.000	10,00	N/E	Paraguaya	645.000	6.450.000
14	f-	72131601-005	Caseta para gas licuado de cocina en un área de 6 m2. con techo de tejas y tirantería de H"A" incluye Una abertura metálica con persianas		UN	1,00	6.200.000	1,00	N/E	Paraguaya	4.290.000	4.290.000	1,00	N/E	Paraguaya	11.246.300	11.246.300	1,00	N/E	Paraguaya	3.096.000	3.096.000
15	g-	72103003-001	Remoción de revoque afectado por humedad		M2	30,00	345.000	30,00	N/E	Paraguaya	5.500	165.000	30,00	N/E	Paraguaya	7.800	234.000	30,00	N/E	Paraguaya	6.450	193.500
16	h-	72131601-008	Reparación mampostería con humedad revoque con hidrófugo		M2	30,00	510.000	30,00	N/E	Paraguaya	16.500	495.000	30,00	N/E	Paraguaya	24.050	721.500	30,00	N/E	Paraguaya	25.800	774.000
17	i-	72131601-012	Pintura de mampostería al latex con enduido en toda el área		M2	66,00	1.293.600	66,00	N/E	Paraguaya	9.900	653.400	66,00	N/E	Paraguaya	18.850	1.244.100	66,00	N/E	Paraguaya	19.350	1.277.100
18	j-	72131601-012	Pintura de techo al latex = cielorraso		M2	25,00	375.000	25,00	N/E	Paraguaya	9.900	247.500	25,00	N/E	Paraguaya	16.250	406.250	25,00	N/E	Paraguaya	15.480	387.000
19	k-	72102304-002	Verificación y reparación de instalación de agua corriente en bachas		Unidad	2,00	460.000	2,00	N/E	Paraguaya	275.000	550.000	2,00	N/E	Paraguaya	442.000	884.000	2,00	N/E	Paraguaya	193.500	387.000
20	l-	72102304-006	Verificación y reparación; de instalación de desagues y colocación de desengrasador para cada bacha		Unidad	2,00	350.200	2,00	N/E	Paraguaya	495.000	990.000	2,00	N/E	Paraguaya	364.000	728.000	2,00	N/E	Paraguaya	258.000	516.000
			Farmacia	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	Paraguaya		**3.075.050**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**3.588.000**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**3.660.375**

Mauro Luis Guillén.

Responsable del Llamado

Departamento de Compras Menores

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DPTO. DE COMPRAS MENORES

21	a-	72103003-001	Remoción de abertura de madera		UN	1,00	[illegible]	1,00	N/E	Paraguaya	55.000	55.000	1,00	N/E	Paraguaya	39.000	39.000	1,00	N/E	Paraguaya	38.700	38.700
22	b-	72131601-010	Provisión y colocación de abertura de madera tipo tablero para paso de ancho 0,80x2,10 con cerradura pequeña incluida.		UN	1,00	[illegible]	1,00	N/E	Paraguaya	495.000	495.000	1,00	N/E	Paraguaya	1.235.000	1.235.000	1,00	N/E	Paraguaya	1.148.100	1.148.100
23	c-	72131601-005	Provisión y colocación dé mampara de yeso acartonado para divisoria depósito área farmacia interna		M2	9,50	5.424.500	9,50	N/E	Paraguaya	198.000	1.881.000	9,50	N/E	Paraguaya	169.000	1.605.500	9,50	N/E	Paraguaya	193.500	1.838.250
24	d-	72131601-010	Provisión y colocación de puerta para mampara con cerraduras y bisagras incluidas		UN	1,00	535.500	1,00	N/E	Paraguaya	550.000	550.000	1,00	N/E	Paraguaya	585.000	585.000	1,00	N/E	Paraguaya	451.500	451.500
25	e-	72131601-012	Pintura bara mampara color		M2	9,50	186.200	9,50	N/E	Paraguaya	9.900	94.050	9,50	N/E	Paraguaya	13.000	123.500	9,50	N/E	Paraguaya	19.350	183.825
			Sector Quirófano	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	Paraguaya		**42.826.685**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**54.038.589**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**51.269.918**
26	a-	72103003-001	Demolición de revoque en zona afectada por humedad		M2	52,00	598.000	52,00	N/E	Paraguaya	5.500	286.000	52,00	N/E	Paraguaya	7.800	405.600	52,00	N/E	Paraguaya	6.450	335.400
27	b-	72131601-008	Reposición de revoque con diluido en zona afectada por fisuras y humedad		M2	52,00	884.000	52,00	N/E	Paraguaya	16.500	858.000	52,00	N/E	Paraguaya	24.050	1.250.600	52,00	N/E	Paraguaya	25.800	1.341.600
28	c-	72131601-012	Pintura epoxica con enduidó cementicio en toda la sala		M2	72,50	6.525.000	72,50	N/E	Paraguaya	49.500	3.588.750	72,50	N/E	Paraguaya	58.500	4.241.250	72,50	N/E	Paraguaya	64.500	4.676.250
29	d-	72103003-001	Remoción de cobertura (tejas y tejuelones)		M2	342,43	4.109.160	342,43	N/E	Paraguaya	5.500	1.883.365	342,43	N/E	Paraguaya	9.750	3.338.693	342,43	N/E	Paraguaya	19.400	6.643.142
30	e-	72131601-007	Provisión y colocación de tejas y tejuelones con nueva membrana asfáltica de 2mm.		M2	342,43	44.515.900	342,43	N/E	Paraguaya	99.000	33.900.570	342,43	N/E	Paraguaya	122.200	41.844.946	342,43	N/E	Paraguaya	103.200	35.338.776
31	f-	72102508-003	Provisión de azulejos 15X15 previa demolición de lo existente		M2	35,00	1.995.000	35,00	N/E	Paraguaya	66.000	2.310.000	35,00	N/E	Paraguaya	84.500	2.957.500	35,00	N/E	Paraguaya	83.850	2.934.750
			U.T.I. (Unidad de Terapia Intensiva)	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	Paraguaya		**990.000**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**1.267.500**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**1.354.500**
32	a-	72102508-003	Provisión de azulejos 15X15 previa demolición de lo existente		M2	15,00	855.000	15,00	N/E	Paraguaya	66.000	990.000	15,00	N/E	Paraguaya	84.500	1.267.500	15,00	N/E	Paraguaya	90.300	1.354.500
			Esterilización	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	Paraguaya		**11.807.895**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**19.455.995**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**14.948.262**
33	a-	72103003-001	Demolición de mampostería para colocación de abertura		M2	1,89	33.075	1,89	N/E	Paraguaya	5.500	10.395	1,89	N/E	Paraguaya	45.500	85.995	1,89	N/E	Paraguaya	25.800	48.762
34	b-	72131601-010	Provisión y colocación de abertura de madera de 0,90 x 2,10 con marco y cerraduras		UN	1,00	500.000	1,00	N/E	Paraguaya	495.000	495.000	1,00	N/E	Paraguaya	715.000	715.000	1,00	N/E	Paraguaya	774.000	774.000
35	c-	72131601-010	Provisión y colocación de abertura de madera de 1,10 x 1,00 m. con marco y bisagras con 5 agujeros.		UN	1,00	600.000	1,00	N/E	Paraguaya	495.000	495.000	1,00	N/E	Paraguaya	715.000	715.000	1,00	N/E	Paraguaya	580.500	580.500
36	d-	72131601-005	Construcción de caseta para colocación de equipo bacteriológico con mampostería de 0,15 techo de tejas con tirantería de H°A° en un área de 3,00m x 2,50m, con pintura en toda el área previo tratamiento de enduido y piso cerámico PIS .		M2	7,50	6.172.500	7,50	N/E	Paraguaya	759.000	5.692.500	7,50	N/E	Paraguaya	2.080.000	15.600.000	7,50	N/E	Paraguaya	1.032.000	7.740.000
37	e-	72131601-005	Provisión y colocación de mesada con tapa de granito natural ancho,70 m y zócalo de 8 cm colocados sobre pata de mampostería revestido con azulejos color blanco de 15x15, con mueble bajo mesada, adosado una bacha profunda acero inoxidable con grifería canilla tipo móvil para agua fría.		ML	3,00	4.350.000	3,00	N/E	Paraguaya	1.705.000	5.115.000	3,00	N/E	Paraguaya	780.000	2.340.000	3,00	N/E	Paraguaya	1.935.000	5.805.000
			Trabajos varios	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1,00**		**1,00**	N/E	Paraguaya		**2.574.000**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**2.288.208**	**1,00**	N/E	Paraguaya		**4.734.300**
38	a-	72131601-004	Tapa registro de H°A° 0,84x0,92)		UN	1,00	200.000	1,00	N/E	Paraguaya	110.000	110.000	1,00	N/E	Paraguaya	143.208	143.208	1,00	N/E	Paraguaya	154.800	154.800
39	b-	72131601-009	Caminero con alisada (1,00 de ancho)		M2	20,00	510.000	20,00	N/E	Paraguaya	27.500	550.000	20,00	N/E	Paraguaya	39.000	780.000	20,00	N/E	Paraguaya	38.700	774.000
40	c-	72131601-009	Contra piso para caminero 10cm		M2	20,00	520.000	20,00	N/E	Paraguaya	13.200	264.000	20,00	N/E	Paraguaya	19.500	390.000	20,00	N/E	Paraguaya	19.350	387.000
41	d-	72102304-005	Rejilla pluvial frente a farmacia 0,60x1,70 h=0,50		GL	1,00	900.000	1,00	N/E	Paraguaya	550.000	550.000	1,00	N/E	Paraguaya	325.000	325.000	1,00	N/E	Paraguaya	451.500	451.500
42	e-	72101601-002	Reacondicionamiento de estructura metálica en accesos (cielorraso y cenefa) incluye pintura		GL	1,00	10.318.965	1,00	N/E	Paraguaya	1.100.000	1.100.000	1,00	N/E	Paraguaya	650.000	650.000	1,00	N/E	Paraguaya	2.967.000	2.967.000
**MONTO TOTALES IVA INCLUIDO ==========>>>