GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ
Secretaría Administrativa y Financiera
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO : CONSTRUCCIÓN DE AULAS

MODALIDAD : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA

EMPRESA PROGEN S.A.

LOTE 1 **OBRA:** UN AULA

UBICACIÓN: ESCUELA N° 5739 - TENIENTE ROJAS SILVA - YBY PYTA

ITEM N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	1.500.000	1.500.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.200.000	3.624.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.200.000	1.920.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.200.000	1.824.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.200.000	2.280.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.200.000	1.200.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	92.000	450.800
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	32.000	3.840.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	36.000	244.800
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	220.000	16.060.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	45.000	10.800.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	28.000	448.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	28.000	532.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	22.000	1.309.000
15		Piso ceramico	m2	59,5	36.000	2.142.000
16		Zocalo ceram ico	ml	36	28.000	1.008.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	48.000	1.488.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	120.000	120.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	600.000	600.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	168.000	1.646.400
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	68.000	1.700.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	95.000	380.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	28.000	1.736.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	650.000	650.000
25		Boca de luz	un	6	55.000	330.000
26		Toma corriente	un	4	50.000	200.000
27		Ventilador de techo	un	2	365.000	730.000
28		Línea para ventilador	un	2	65.000	130.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	120.000	720.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	82.000	164.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				

31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	140.000	1.372.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	420.000	420.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	18.000	1.314.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	19.000	186.200
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.600.000	1.600.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.800.000	1.800.000
		TOTAL				74.449.200

LOTE 2 **OBRA:** UN AULA

UBICACIÓN: ESCUELA N° 5738 - SAN LUIS - KA'I KUE - YBY PYTA

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

ITEM N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	1.500.000	1.500.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.200.000	3.624.000
3		Pilar H° A° 15 x 20 cm	m3	1,6	1.200.000	1.920.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.200.000	1.824.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.200.000	2.280.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.200.000	1.200.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	92.000	450.800
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	32.000	3.840.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	36.000	244.800
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	220.000	16.060.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	45.000	10.800.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	28.000	448.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	28.000	532.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	22.000	1.309.000
15		Piso ceramico	m2	59,5	36.000	2.142.000
16		Zocalo ceram ico	ml	36	28.000	1.008.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	48.000	1.488.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	120.000	120.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	600.000	600.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	168.000	1.646.400
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	68.000	1.700.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	95.000	380.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	28.000	1.736.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	650.000	650.000
25		Boca de luz	un	6	55.000	330.000
26		Toma corriente	un	4	50.000	200.000
27		Ventilador de techo	un	2	365.000	730.000
28		Línea para ventilador	un	2	65.000	130.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	120.000	720.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	82.000	164.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	140.000	1.372.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	420.000	420.000

33.0	72131601-012	PINTURA DE:				
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	18.000	1.314.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	19.000	186.200
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.600.000	1.600.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.800.000	1.800.000
TOTAL						74.449.200

TOTAL GENERAL	148.898.400

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC