ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA- PLURIANUAL con ID: 437021

					Oferente 1 - Noelia Ledesma Ocampos		Oferente 2 - Jesús Manuel Esquivel Ramirez		Oferente 3 - Rosana Mayumi Kasuga		Oferente 4 - Diego Marcelo Jara	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	1.154.834	1.154.834	1.145.820	1.145.820	1.100.000	1.100.000	1.205.596	1.205.596
2	72131601-002	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	3.371.159	3.371.159	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	2.963.656	2.963.656
3	72131601-9974	Replanteo y marcación - Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	191,05	9.322	1.780.968	9.000	1.719.450	9.000	1.719.450	9.732	1.859.299
4	72131701-002	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	1.490,19	31.252	46.571.418	30.000	44.705.700	32.000	47.686.080	34.343	51.177.595
5	72131601-002	Preparacion de obra - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1.419,19	5.623	7.980.105	5.500	7.805.545	5.000	7.095.950	5.561	7.892.116
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,76	1.500.863	2.641.519	1.500.000	2.640.000	1.649.300	2.902.768	1.319.440	2.322.214
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	366,1	77.509	28.376.045	82.000	30.020.200	85.175	31.182.568	85.175	31.182.568
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	15,12	1.639.618	24.791.024	1.900.000	28.728.000	1.801.778	27.242.883	1.801.778	27.242.883
9	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	1.490,19	1.555	2.317.245	1.500	2.235.285	1.500	2.235.285	1.367	2.037.090
						118.984.318		**122.000.000**		**124.664.984**		**127.883.016**

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Migter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua