CCO – Construcción de cantina y remodelación de sanitario para la Filial de Caaguazú con ID: 416253

Construcción de Cantina para la Filial de Caaguazú

ARQUI.DADC DE RENE VILLALBA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Trabajos preliminares: Replanteo y marcación	Metros cuadrados	75	Gs 10.000	750.000
2	Trabajos preliminares: Excavación para fundación	Metros cúbicos	6	Gs 90.000	540.000
3	Hormigón: Encadenado inferior de hormigón armado 20x30cm	Metro lineal	17	Gs 140.000	2.380.000
4	Hormigón: Pilar de hormigón 0,15x0,15(sector mampostería)	Metro lineal	14	Gs 130.000	1.820.000
5	Hormigón: Zapata de H°A° 0,80X0,80X0,30	Metros cúbicos	4	Gs 550.000	2.200.000
6	Hormigón: Dado de H° 0,60X0,60 X0,60 (sector carpintería metálica)	Metros cúbicos	2	Gs 1.200.000	2.400.000
7	Hormigón: Encadenado superior de hormigón armado 15x20cm	Metro lineal	17	Gs 130.000	2.210.000
8	Mampostería de nivelación de 0,30 m (Ladrillo común)	Metros cuadrados	10	Gs 130.000	1.300.000
9	Mampostería de elevación de 0,15 m (Ladrillo común)	Metros cuadrados	60	Gs 80.000	4.800.000
10	Base de mampostería para mesada	Unidad Medida Global	1	Gs 650.000	650.000
11	Aislaciones Horizontal con asfalto	Metro lineal	17	Gs 30.000	510.000
12	Techo de chapa trapezoidal con estructura metálica	Metros cuadrados	90	Gs 310.000	27.900.000
13	Revoque interior	Metros cuadrados	60	Gs 45.000	2.700.000
14	Revoque exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	60	Gs 45.000	2.700.000
15	Contrapiso de cascote cerámico e=10cm	Metros cuadrados	75	Gs 30.000	2.250.000
16	Carpeta para piso	Metros cuadrados	75	Gs 30.000	2.250.000
17	Piso cerámico antideslizante (área de servicio y galería	Metros cuadrados	75	Gs 145.000	10.875.000

Scanned with CamScanner

18	Zócalo de piso cerámico	Metro lineal	12	Gs 30.000	360.000
19	Revetido de Azulejo para cocina altura 0,60 sobre mesada	Unidad Medida Global	1	Gs 550.000	550.000
20	Mesada de hormigón armado con revestido de azulejo	Unidad Medida Global	1	Gs 1.500.000	1.500.000
21	Pintura de muros al látex con enduido	Metros cuadrados	120	Gs 40.000	4.800.000
22	Puerta tipo tablero 0,90x 2,10 Incluye marco de ybyrapyta y contramarco (colocado)	Unidad	2	Gs 1.800.000	3.600.000
23	Instalación Sanitaria: Agua corriente	Unidad Medida Global	1	Gs 850.000	850.000
24	Instalación Eléctrica: Alimentación trifásica	Metro lineal	30	Gs 20.000	600.000
25	Instalación Eléctrica: Tablero seccional con montaje	Unidad	1	Gs 1.200.000	1.200.000
26	Instalación Eléctrica: bocas para luces y tomas de corriente/ incluye accesorios y artefactos elé	Unidad	20	Gs 200.000	4.000.000
27	Instalación: Registro 40x40cm	Unidad	4	Gs 450.000	1.800.000
28	Desagüe cloacal en cocina	Unidad	1	Gs 520.000	520.000
29	Caño de 100 mm extensión	Metro lineal	30	Gs 80.000	2.400.000
30	Accesorios y griferías	Unidad Medida Global	1	Gs 450.000	450.000
31	Canaletas y bajadas	Metro lineal	52	Gs 130.000	6.760.000
32	Limpieza constante y final de obra	Unidad Medida Global	1	Gs 1.010.000	1.010.000
				Precio Total	**Gs 98.635.000**

LOTE N° 2 Remodelación de sanitario para la Filial de Caaguazú

ARQUI.DADC DE RENE VILLALBA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Trabajos preliminares: Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	Gs 500.000	Gs 500.000

Scanned with CamScanner

2	Trabajos preliminares:Demoliciones (mamposteria, pisos y azulejos)	Unidad Medida Global	1	Gs 750.000	Gs 750.000
3	Excavación para fundación	Unidad Medida Global	1	Gs 120.000	Gs 120.000
4	Cimiento: Bloque de Encadenado Inferior de H° A° (20 x 30)	Metro lineal	4	Gs 140.000	Gs 560.000
5	Mampostería de nivelacion de 0,30 m (ladrillo común)	Unidad Medida Global	1	Gs 150.000	Gs 150.000
6	Mampostería de elevación de 0,15 m (ladrillo común)	Costo por Mil	10	Gs 80.000	Gs 800.000
7	Aislaciones: Horizontal con Asfalto	Metro lineal	4	Gs 30.000	Gs 120.000
8	Colocación de dintel doble envarillado de 8mm	Metro lineal	4	Gs 40.000	Gs 160.000
9	Revoque de mamposteria, interior con hidrófugo.	Metros cuadrados	20	Gs 45.000	Gs 900.000
10	Contrapiso de cascote cerámico e=10cm	Metros cuadrados	5	Gs 30.000	Gs 150.000
11	Carpeta para piso	Metros cuadrados	5	Gs 30.000	Gs 150.000
12	Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	5	Gs 145.000	Gs 725.000
13	Revestido de azulejo para sanitario 15 x 15 - Blanco	Metros cuadrados	20	Gs 120.000	Gs 2.400.000
14	Pintura de mamposteria interior sin enduido (parte superior)	Metros cuadrados	40	Gs 40.000	Gs 1.600.000
15	Puerta tipo placa 0,90 /Incluye marco y contramarco	Unidad	1	Gs 1.800.000	Gs 1.800.000
16	Instalación Sanitaria: Readecuacion de cañeria - Abastecimiento de agua.	Unidad	1	Gs 850.000	Gs 850.000
17	Instalación Sanitaria: Readecuacion de cañeria - Desague cloacal.	Unidad	1	Gs 520.000	Gs 520.000
18	Instalación Sanitaria:Colocacion de artefactos sanitarios y accesorios (barra abatible y barra fij	Unidad	1	Gs 1.800.000	Gs 1.800.000
19	Instalación Eléctrica: Readecuación de tomas y luces	Unidad Medida Global	1	Gs 750.000	Gs 750.000
20	Limpieza constante y final de obra	Unidad Medida Global	1	Gs 500.000	Gs 500.000
				Precio Total	**Gs 15.305.000**

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS · VITAM IMPENDERE VERO · DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

C.P. Néstor Pereira Colman
Jefe
Departamento de Contrataciones

Scanned with CamScanner