Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

RESOLUCIÓN SNPP Nº 2922 /16

"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 09/2016, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ- PLURIANUAL - ID 306.631." ----------

Asunción, 12 de setiembre del 2016

VISTO: El informe de fecha 12 de setiembre del 2016, expedido por el Comité de Evaluación conformado por Resolución N° 126/16, por el cual se realizó el análisis de las ofertas presentadas en el Llamado a Licitación Pública Nacional LPN N° 09/2016, para la Ampliación de la Dirección de Formación y Capacitación de Itauguá-Plurianual – ID 306.631, y;

CONSIDERANDO:

Que, asimismo, según la recomendación de adjudicación se hallan enmarcadas dentro de las disposiciones establecidas en el Artículo 28º "Adjudicación" de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", la cual establece: "...la convocante adjudicará al participante que presente la oferta que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas...".----------

Que, asimismo, los fondos a ser destinados en la presente adjudicación, corresponden al objeto de gasto 520 "Construcciones", dentro del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016, el cual se encuentra sujeto a la Aprobación de la Ampliación del Presupuesto General del SNPP, y lo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 quedará sujeta a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para dicho Ejercicio Fiscal. ----------

Que, en atención al acta de Apertura de Ofertas del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas y el Informe del Comité de Evaluación, en donde dice: "En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Art. 27° y 28° de la Ley N° 2051/03 y los Art. 58° al 63° del Decreto Reglamentario N° 21909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA salvo mejor parecer de la superioridad la adjudicación del presente Llamado a Licitación Pública Nacional LPN N° 09/2016, para la "AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ - PLURIANUAL"- ID N° 306.631, a la siguiente firma: **COCIPLAC S.R.L.** con **RUC N° 80039788-6,** por un monto total de guaraníes un mil noventa y tres millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y dos **(₲ 1.093.285.332),** para los Ejercicios Fiscales 2016 y 2017 ----------

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ana González
Secretaria General
SNPP

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

RESOLUCIÓN SNPP Nº 2922 /16

"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 09/2016, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ- PLURIANUAL - ID 306.631." ----------

Asunción, 12 de setiembre del 2016

POR TANTO, en uso de sus facultades legales;

EL DIRECTOR GENERAL

RESUELVE:

Art. 1° ADJUDICAR el presente Llamado a Licitación Pública Nacional LPN N° 09/2016, para la "AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ - PLURIANUAL"- ID N° 306.631, a la siguiente firma: **COCIPLAC S.R.L.** con **RUC N° 80039788-6,** por un monto total de guaraníes un mil noventa y tres millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y dos **(₲ 1.093.285.332),** para los Ejercicios Fiscales 2016 y 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

					COCIPLAC S.R.L.	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
A- CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS EN BLOQUE EXISTENTE. PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA						
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-013	Limpieza de Terreno	gl	1,00	620.000	620.000
2	72131601-013	Alquiler: Contenedor Permanente	gl	1,00	1.980.000	1.980.000
		Demoliciones				
3	72103003-001	Demolición de muros de 0.15 m	m2	10,00	15.500	155.000
4	72103003-001	Demolición de muros de 0.20 m	m2	10,00	18.500	185.000
5	72103003-001	Retiro de escombros	gl	1,00	460.000	460.000
6	72103003-001	Replanteo de obra inicial en planta baja	m2	456,00	1.500	684.000
7	72103003-001	Replanteo de obra inicial en planta alta	m2	270,00	1.500	405.000
		Fundaciones				
8	72131601-003	Cimiento PBC con cal (1/2:1/4), excavación, retiro de tierra y colocación de piedras de fundación.	m3	7,38	315.500	2.328.390
		Hormigón Armado				
9	72131601-004	Zapatas de Fundación	m3	12,00	1.435.000	17.220.000
10	72131601-004	Vigas de arriostramiento.	m3	2,39	1.435.000	3.429.650
11	72131601-004	Pilares de Hormigón Armado planta baja	m3	2,21	1.495.000	3.303.950
12	72131601-004	Vigas de Hormigón Armado Planta Alta	m3	4,08	1.525.000	6.222.000
13	72131601-004	Pilares de Hormigón Armado Planta alta	m3	2,21	1.495.000	3.303.950
14	72131601-004	Losa de Hormigón Armado	m3	2,74	1.495.000	4.096.300
15	72131601-004	Escalera de Hormigón Armado.	m3	1,41	1.495.000	2.107.950
		Estructura Metálica.				
16	72101604-001	Pilares Metálicos de sección 10cm, abullonados a dados de hormigón de base.	un	7,00	465.000	3.255.000
17	72101604-001	Baranda Metálica de 80 cm de alto, pintada con anti oxido a 2 capas color negro.	ml	56,00	197.500	11.060.000
		AISLACIÓN				
18	72131601-006	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrofugo inorgánico, para paredes de 0.15 m.	ml	102,47	18.500	1.895.695

Visión: Institucion lider e innovadora en formación y capacitacion profesional en el país,y reconocida internacionalmente.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ana González
Secretaria General

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

RESOLUCIÓN SNPP Nº 2922 /16

"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 09/2016, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ- PLURIANUAL - ID 306.631." ----------

Asunción, 12 de setiembre del 2016

					COCIPLAC S.R.L.	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
19	72131601-006	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico, para paredes de 0.20 m.	ml	21,43	21.100	452.173
		MAMPOSTERÍAS				
20	72131601-005	Muros de nivelación de ladrillo común (0.30m de ancho), 1:1:10	ml	37,00	109.700	4.058.900
21	72131601-005	Muro de elevación de ladrillo común de 0.15 m	m2	10,00	72.600	726.000
22	72131601-005	Muro de elevación de ladrillo común de 0.20 m	m2	182,95	96.800	17.709.560
23	72131601-005	Muro de elevación de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	404,10	71.200	28.771.920
24	72131601-005	Muro de elevación de ladrillo convoco, 0.15 m	m2	30,00	97.500	2.925.000
25	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,15, s/ planta baja, esp. 0,15 m h=0,40 m	m2	4,08	82.200	335.376
		ENVARILLADO				
26	72131601-010	Envarillado sobre aberturas	ml	44,70	19.600	876.120
27	72131601-010	Envarillado Horizontal de muros linderos.	ml	43,47	42.500	1.847.475
		REVOQUES				
28	72131601-008	A dos capas interior , DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas expuestas y escaleras	m2	64,50	29.500	1.902.750
29	72131601-008	A dos capas interior , DOSAJE: 1:4:16 mampostería	m2	510,85	29.500	15.070.075
30	72131601-008	A dos capas exterior c/ hidrófugo DOSAJE: 1:4:12 + AZOTADA IMPERMEABLE CON HIDROFUGO	m2	587,05	30.500	17.905.025
31	72131601-008	A dos capas en losa, vigas, pilares y bordes de losas	m2	6,82	30.500	208.010
		TECHOS				
32	72101601-001	De chapa ondulada, sobre estructura metálica, correas metálicas de 10x10 empotradas a la mampostería.	m2	459,00	168.500	77.341.500
33	72101601-001	De chapa ondulada traslucida de fibra de vidrio,	m2	63,40	185.000	11.729.000
		DESAGUE PLUVIAL				
34	72102304-005	Canaleta de AºGº, Chapa 24, 900 mm de desarrollo	ml	32,64	92.500	3.019.200
35	72102304-005	Bajadas de 100mm para desagua pluvial.	ml	60,70	27.000	1.638.900
36	72102304-005	Registro de desagüe pluvial 0,40x0,40 con rejilla superior 20x20cm	un	9,00	245.000	2.205.000
37	72102304-005	Canalización de desagüe pluvial bajo piso de, directo a sumidero.	ml	32,64	32.500	1.060.800
		CONTRAPISO				
38	72131601-009	De hormigón de cascotes sobre terreno natural h= 0,07 m	m2	63,76	29.800	1.900.048
39	72131601-009	carpeta de regularización sobre losa de Hº, pendiente:1%	m2	335,76	31.500	10.576.440
		PISOS				
		Cerámico				
40	72131601-009	Piso cerámico, 0.30 x 0.30 m	m2	335,76	71.800	24.107.568
		ZÓCALOS				
41	72101607-005	Cerámico	ml	148,19	19.800	2.934.162

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ana González
Secretaria General
SNPP

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

RESOLUCIÓN SNPP Nº 2922 /16

"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 09/2016, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ- PLURIANUAL - ID 306.631." ----------

Asunción, 12 de setiembre del 2016

					COCIPLAC S.R.L.	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
		PINTURAS				
		Al látex				
42	72131601-012	En losa y vigas de hormigón.	m2	566,00	15.500	8.773.000
		Al látex acrílico				
43	72131601-012	Para interior, en paredes de mampostería, pilares y tabiques de roca yeso	m2	517,67	16.500	8.541.555
44	72131601-012	Para exterior, en paredes, pilares y vigas revocadas.	m2	587,05	17.500	10.273.375
		Al esmalte sintético				
45	72131601-012	De aberturas metálicas, incluye marcos para aberturas de madera y metálicos, contramarcos, techo metálico, techo para ductos, portones y rejas, Previamente se darán dos manos de anti óxido.	m2	30,48	18.500	563.880
		CARPINTERÍA METÁLICA				
		Provisión y colocación de Puertas metálicas				
46	72102602-005	Puerta de chapa doblada Nº20, 0,90x2, 10 m una hoja batiente al interior, lado derecho, con marco de Chapa doblada Nº18.	un	2,00	790.000	1.580.000
47	72102602-005	Puerta de chapa doblada Nº20, 0,90x2, 10 m una hoja batiente al interior, lado izquierdo, con marco de Chapa doblada Nº18.	un	4,00	790.000	3.160.000
		Provisión y colocación de Puertas metálicas				
48	72102602-005	Baranda Metálica de 90cm de alto, en balcón de galería pintada con anti oxido a 2 capas color negro.	ml	49,10	245.000	12.029.500
49	72102602-005	Plataforma de estructura metálica con malla de base para asienta de compresores de Aire acondicionado, dimensiones de 5,23x0, 70m, sobre techo de chapa, sobre área de depósito de planta alta.	un	1,00	1.150.000	1.150.000
		CARPINTERÍA DE ALUMINIO y ACERO INOXIDABLE.				
		Provisión y colocación de ventanas de marco de aluminio color natural, con vidrios templados incoloros e= 8 mm.				
50	72102602-005	Ventanas de 1,55x1, 20 m, tipo combinada fija + batiente. Según detalle.	un	14,00	1.650.000	23.100.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELORRASO				
51	72101601-002	Provisión y colocación de cielo raso de placas de PVC blancas, con estructura metálica. Altura de cielo raso a 3 metros de Nivel de piso terminado.	m2	92,27	62.300	5.748.421
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
52	72102201-003	Tablero Principal para 24 llaves, acometida trifásica subterránea en tubos de acero galvanizado enterrado en vereda a mas de 2 metros de distancia de acometidas de agua corriente	un	50,00	74.600	3.730.000
53	72102201-003	Tablero secundario, instalación eléctrica de planta alta	un	40,00	74.600	2.984.000
54	72102201-003	Bandeja metálica de 40 cm de ancho, troncal de distribución eléctrica sobre cielo raso	ml	31,77	98.700	3.135.699

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ana González
Secretaria General

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

RESOLUCIÓN SNPP Nº 2922 /16

"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 09/2016, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ- PLURIANUAL - ID 306.631." ----------

Asunción, 12 de setiembre del 2016

					COCIPLAC S.R.L.	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
55	72102201-003	Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes 4x20w, en planta baja.	un	7,00	135.000	945.000
56	72102201-003	Provisión y colocación de spots adosados a mampostería con focos de luz vertical, y difusor antideslumbramiento, de luz led color amarillo, con circuito de interruptor manual.	un	7,00	145.000	1.015.000
57	72102201-003	Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes de 4x20w en planta alta	un	43,00	135.000	5.805.000
58	72102201-003	Provisión y colocación de Artefactos colgantes con refractor prismático de policarbonato tipo industrial, con circuito único con interruptor a media altura	un	8,00	245.000	1.960.000
59	72102201-003	Tomacorrientes tipo de embutir, doble toma por ficha, en cajas rectangulares, baja altura, cable de 4mm. Carga estimada de 500w por ficha (monitor mas gabinete de equipos de computación)	un	122,00	74.600	9.101.200
60	72102201-003	Tomacorrientes tipo de embutir, ficha de punto y toma en cajas rectangulares, media altura cable de 2mm	un	9,00	74.600	671.400
61	72102201-003	Tomacorrientes tipo de embutir, simples en cajas rectangulares, baja altura cable de 2mm	un	22,00	74.600	1.641.200
62	72102201-003	Provisión y colocación de Bocas para Equipos de Aire acondicionado de 24000 BTU.	un	48,00	74.600	3.580.800
63	72102201-003	Toma para artefactos telefónicos cable multipar	un	6,00	68.500	411.000
		INSTALACIÓN SANITARIA				
64	72131601-011	Provisión e instalación de canilla de patio en planta baja	un	3,00	125.000	375.000
		JARDINERÍA - Incluye la provisión, preparación del terreno, cultivo y los abonos correspondientes.				
65	72103002-002	Jardinería del patio interior	gl	1,00	1.170.000	1.170.000
		EQUIPAMIENTO EXTERIOR				
66	72101703-012	Basureros con compartimientos, según diseño. Incluye el amurado de los canteros en la superficie de apoyo, sea en la vereda o en el césped.	un	2,00	150.000	300.000
67	72101703-012	Bancos de madera tipo 40 cm de ancho, 2m de largo, 10 cm de espesor.	un	8,00	250.000	2.000.000
		LIMPIEZA DE OBRA				
68	72131601-013	Limpieza periódica y final de la obra, incluye el retiro de escombros	gl	1,00	650.000	650.000
		B- CONSTRUCCION DE BLOQUE NUEVO DE AULAS.				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
69	72131601-013	Limpieza de Terreno	gl	1,00	540.000	540.000
70	72131601-013	Vallado Perimetral	m2	24,00	35.000	840.000
71	72131601-013	Construcción de obrador	gl	1,00	500.000	500.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Visión: Institucion lider e innovadora en formación y capacitación profesional en el país,y reconocida internacionalmente.

Secretaria General

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

RESOLUCIÓN SNPP Nº 2922 /16

"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 09/2016, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ- PLURIANUAL - ID 306.631." ----------

Asunción, 12 de setiembre del 2016

					COCIPLAC S.R.L.	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
72	72131601-013	Conexión de cloacal	gl	1,00	500.000	500.000
73	72131601-013	Conexión de Agua	gl	1,00	500.000	500.000
		Demoliciones				
74	72103003-001	Demolición de techo metálico, con recuperación de piezas estructurales, chapas, y acopio de los mismos en deposito	m2	120,00	18.500	2.220.000
75	72103003-001	Retiro de escombros	gl	1,00	440.000	440.000
76	72103003-001	Replanteo de obra inicial en planta baja	m2	370,00	1.500	555.000
77	72103003-001	Replanteo de obra inicial en planta alta	m2	370,00	1.500	555.000
		Fundaciones				
78	72131601-003	Cimiento PBC con cal (1/2:1/4), excavación, retiro de tierra y colocación de piedras de fundación.	m3	1,74	315.500	548.970
		MOVIMIENTO DE SUELOS				
79	72103002-002	Relleno de tierra	gl	1,00	235.000	235.000
80	72103002-002	Compactación	m2	370,00	18.500	6.845.000
81	72103002-002	Provisión y colocación de drenes con geotextil , trituradas y tubos filtro de 150mm, de 50 cm de ancho y 60 cm de profundidad (90,9 ml)	ml	90,90	126.500	11.498.850
82	72103002-002	Provisión y colocación de drenes con geotextil , trituradas y tubos filtro de 150mm, de 50 cm de ancho y 60 cm de profundidad, en superficie de terreno lindante trasero, invocando ley de servidumbre de paso, en línea recta hasta el fin de la vereda e inicio de la calle (50 ml)	ml	50,00	126.500	6.325.000
83	72103002-002	Construcción de zanja de infiltración, excavación de área bajo rampa, camada de arena lavada en base y relleno con piedra triturada hasta -0,20 de nivel de piso terminado de Ho Ao. según detalle conectada a espina de pescado y rejilla perimetral de acceso	gl	1,00	2.985.000	2.985.000
		Hormigón Armado				
84	72131601-004	Zapatas de Fundación	m3	25,00	1.435.000	35.875.000
85	72131601-004	Vigas de arriostramiento.	m3	7,44	1.435.000	10.676.400
86	72131601-004	Pilares de Hormigón Armado planta baja	m3	7,63	1.495.000	11.406.850
87	72131601-004	Vigas de Hormigón Armado Planta Alta	m3	15,09	1.525.000	23.012.250
88	72131601-004	Pilares de Hormigón Armado Planta alta	m3	5,46	1.495.000	8.162.700
89	72131601-004	Losa de Hormigón Armado	m3	33,68	1.495.000	50.351.600
90	72131601-004	Vigas de Hormigón Armado Techo Planta Alta	m3	12,36	1.525.000	18.849.000
		Estructura Metálica de Rampa				
91	73121602-009	Estructura Metálica de Rampa compuesta por guías de perfiles de hierro tipo doble T, con elementos transversales de perfiles de Ángulos de 90ª soldados a las guías cada 80 cm, con chapas metálicas soldadas a los perfiles guías, coincidentes con la cota de los descansos de hormigón armado.	m2	57,77	287.500	16.608.875
92	73121602-009	Baranda Metálica de 80 cm de alto, pintada con antioxido a 2 capas color negro.	m	79,90	180.000	14.382.000
		AISLACIÓN				

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ana González
Secretaria General

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

RESOLUCIÓN SNPP Nº 2922 /16

"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 09/2016, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ- PLURIANUAL - ID 306.631." ----------

Asunción, 12 de setiembre del 2016

					COCIPLAC S.R.L.	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
93	72131601-006	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico, para paredes de 0.15 m.	ml	107,76	18.500	1.993.560
94	72131601-006	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico, para paredes de 0.20 m.	ml	50,27	21.100	1.060.697
95	72131601-006	Carpeta de regularización hidrófuga para losa de Hormigón Armado, Área de Sanitarios Planta alta, Bloque de Tinglado.	m2	17,00	36.500	620.500
		MAMPOSTERÍAS				
96	72131601-005	Muros de nivelación de ladrillo común (0.30m de ancho), 1:1:10	ml	42,91	109.700	4.707.227
97	72131601-005	Muro de elevación de ladrillo común de 0.15 m	m2	60,79	72.600	4.413.354
98	72131601-005	Muro de elevación de ladrillo común de 0.20 m	m2	186,60	96.800	18.062.880
99	72131601-005	Muro de elevación de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	220,90	71.200	15.728.080
100	72131601-005	Muro de elevación de ladrillo convoco, 0.15 m	m2	13,30	97.500	1.296.750
101	72131601-005	Tipo panderete, ladrillos comunes a junta seca, vertical sin trabazones, mortero hidrófugo 1:2:8	m2	160,00	55.200	8.832.000
102	72131601-005	Muro de elevación de ladrillo visto prensado, 0.20 m	m2	86,92	14.500	1.260.340
103	72131601-005	Parapeto de ladrillos tipo convoco de 0,15, s/ losa, esp. 0,15 m h=0,90 m	m2	12,20	82.200	1.002.840
		ENVARILLADO				
104	72131601-010	Envarillado sobre aberturas	ml	37,97	19.600	744.212
105	72131601-010	Envarillado Horizontal de muros linderos.	ml	60,00	42.500	2.550.000
		TABIQUES				
106	72101604-001	De placas plegables móviles de estructura metálica con revestimiento PVC de 0,95m de ancho por 3,00 m de alto (altura de asiento de viga de aula, que puede variar según calculo estructural). 8 módulos, con 4 módulos a izquierda y 4 módulos a la derecha, con 2 ruedas por modulo en la base y riel metálico superior fijado por la viga.	m2	22,60	145.000	3.277.000
		REVOQUES				
107	72131601-008	A dos capas interior , DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas expuestas y escaleras	m2	443,61	29.500	13.086.495
108	72131601-008	A dos capas exterior c/ hidrófugo DOSAJE: 1:4:12 + HIDROFUGO incluye pilares, vigas, parapetos y mochetas.	m2	418,69	29.500	12.351.355
109	72131601-008	A dos capas en losa, vigas, pilares y bordes de losas	m2	566,84	30.500	17.288.620
		TECHOS				
110	72101601-001	De chapa ondulada, sobre estructura metálica, correas metálicas de 10x10 empotradas a la mampostería.	m2	340,52	168.500	57.377.620
111	72101601-001	De paños de policarbonato traslucido abullonados sobre estructura metálica sobre espacio de rampa	m2	60,04	206.500	12.398.260

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ana González
Secretaria General
SNPP

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

...///... Hoja N° 8

RESOLUCIÓN SNPP Nº 2922 /16

"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 09/2016, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ- PLURIANUAL - ID 306.631." ----------

Asunción, 12 de setiembre del 2016

					COCIPLAC S.R.L.	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
112	72101601-001	Techo tipo entrepiso, con correas metálicas de 10x10 c/1,1 m y planchas de madera laminada de 12 mm de espesor con revestimiento de alfombra de goma diseño tipo moneda en superficie adheridos con cemento tipo fana, pendiente de 1% hacia aireluz. Destino de plataforma técnica para asiento de compresores de acondicionadores de aire de 24000 btu.	m2	15,97	240.000	3.832.800
		DESAGUE PLUVIAL				
113	72102304-005	Canaleta de AºGº, Chapa 24, 900 mm de desarrollo	ml	65,00	92.500	6.012.500
114	72102304-005	Bajadas de 100mm para desagua pluvial.	ml	123,86	27.000	3.344.220
115	72102304-005	Registro de desagüe pluvial 0,40x0,40 con rejilla superior 20x20cm	un	13,00	245.000	3.185.000
116	72102304-005	Rejilla de desagüe pluvial de 0,30 de ancho x 14,55 m de largo, sobre línea de acceso, de 5cm preparado para paso de tractores.	gl	1,00	1.680.000	1.680.000
117	72102304-005	Canalización de desagüe pluvial bajo piso de hormigón, directo a sumidero.	ml	86,00	27.000	2.322.000
		REVESTIMIENTO				
118	72102508-003	Azulejo Cerámico 0.15 x 0.15 m en baños	m2	50,10	69.800	3.496.980
		CONTRAPISO				
119	72131601-009	De hormigón de cascotes sobre terreno natural h= 0,07 m	m2	370,00	29.800	11.026.000
120	72131601-009	carpeta de regularización sobre losa de Hº, pendiente:1%	m2	330,78	31.500	10.419.570
		PISOS				
		Pisos de Hormigón Armado				
121	72131601-009	De Hormigón Armado alisado, e= 0.10m. Incluye planta baja con pendiente de 1% a rejilla de acceso y zanja de infiltración; incluye acceso vehicular con pendiente sobre vereda a la calle; destinada para acceso de tractores (c/ varilla 6mm)	m2	370,00	106.500	39.405.000
		Cerámico				
122	72131601-009	Piso cerámico, 0.30 x 0.30 m planta alta	m2	330,00	71.800	23.694.000
		ZÓCALOS				
123	72101607-005	Cerámico	ml	183,70	19.800	3.637.260
		PINTURAS				
		Silicona				
124	72131601-012	Dos manos de pintura de silicona transparente para paredes de ladrillo visto.	m2	217,00	15.500	3.363.500
		Al látex				
125	72131601-012	En losa y vigas de hormigón.	m2	566,00	16.500	9.339.000
		Al látex acrílico				
126	72131601-012	Para interior, en paredes de mampostería, pilares y tabiques de roca yeso	m2	443,00	16.500	7.309.500
127	72131601-012	Para exterior, en paredes, pilares y vigas revocadas.	m2	418,00	17.000	7.106.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ana González
Secretaria General
SNPP

.../// ... Hoja N° 9

RESOLUCIÓN SNPP Nº 2922 /16

"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 09/2016, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ- PLURIANUAL - ID 306.631." ----------

Asunción, 12 de setiembre del 2016

					COCIPLAC S.R.L.	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
		Al esmalte sintético				
128	72131601-012	De aberturas metálicas, incluye marcos para aberturas de madera y metálicos, contramarcos, techo metálico, techo para ductos, dársenas de tractores sobre piso de losa de planta baja, portones y rejas, Previamente se darán dos manos de anti óxido.	m2	50,00	18.500	925.000
		CARPINTERÍA METÁLICA				
		Provisión y colocación de Puertas metálicas				
129	72102602-005	Puerta de chapa doblada Nº20, 0,90x2, 10 m una hoja batiente al exterior tipo salida de emergencia, lado derecho, con marco de Chapa doblada Nº18.	un	7,00	790.000	5.530.000
130	72102602-005	Puerta de chapa doblada Nº20, 0,90x2, 10 m una hoja batiente al exterior tipo salida de emergencia, lado izquierdo, con marco de Chapa doblada Nº18.	un	3,00	790.000	2.370.000
131	72102602-005	Portón Metálico corredizo de acceso, 5,90x2, 40m.	un	1,00	4.220.000	4.220.000
		Provisión y colocación de Baranda y plataforma metálicas				
132	72131701-019	Baranda Metálica de 90cm de alto, en balcón de fachada principal pintada con antioxido a 2 capas color negro.	ml	8,60	180.000	1.548.000
133	72131701-019	Plataforma de estructura metálica con malla de base para asienta de compresores de Aire acondicionado, dimensiones de 2,20x1, 5, sobre techo de chapa, sobre área de depósito de planta alta.	un	1,00	435.000	435.000
134	72131701-019	Rejas metálicas fijas en fachada, mismo material que portón de acceso corredizo	m2	18,80	275.000	5.170.000
		CARPINTERÍA DE ALUMINIO y ACERO INOXIDABLE.				
		Provisión y colocación de ventanas de marco de aluminio color natural, con vidrios templados incoloros e= 8 mm.				
135	72102602-005	Ventanas de 1,55x1, 20 m, tipo combinada fija + batiente. Según detalle.	un	5,00	1.480.000	7.400.000
136	72102602-005	Ventana de 8,60x2, 10, tipo combinada fija+ paños corredizos. Según detalle	un	1,00	14.970.000	14.970.000
137	72102602-005	Ventana de 4,20x2, 10, tipo combinada fija+ paños corredizos. Según detalle	un	1,00	6.940.000	6.940.000
		PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO				
138	72101601-002	Provisión y colocación de cielo raso de placas de PVC blancas, con estructura metálica. Altura de cielo raso a 3 metros de Nivel de piso terminado.	m2	326,00	62.300	20.309.800
		PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS Y ESPEJOS				
139	72102602-004	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (0,60 x 0,80 m)	un	4,00	80.600	322.400

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ana González
Secretaria General
SNPP

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

RESOLUCIÓN SNPP Nº 2922 /16

"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 09/2016, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ- PLURIANUAL - ID 306.631." ----------

Asunción, 12 de setiembre del 2016

					COCIPLAC S.R.L.	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLES EMPOTRADOS.				
140	72102602-011	Muebles empotrados al muro-bandejas de 40 cm de espesor, en depósito planta alta, por pared de fondo paralela a puerta. Inicio a 40 cm del suelo, 5 unidades distanciadas verticalmente 40 cm entre sí. Bandejas de madera laminada de 1" de espesor atornilladas (tornillos y tuercas) sobre par de ángulos metálicos de 2"	un	4,00	530.000	2.120.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS				
141	72131601-005	Puertas de (0.60 x 1.80 m) a 20 cm de NPT de eucatek para boxes de baños, incluye, tiradores, cerraduras y accesorios	un	6,00	460.000	2.760.000
142	72131601-005	mamparas de baño, a 20cm del nivel de piso terminado, eucatex con estructura metálica	m2	15,42	145.000	2.235.900
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
143	72102201-003	Tablero Principal para 24 llaves, acometida trifásica subterránea en tubos de acero galvanizado enterrado en vereda a mas de 2 metros de distancia de acometidas de agua corriente	un	50,00	74.600	3.730.000
144	72102201-003	Tablero secundario, instalación eléctrica de planta baja	un	15,00	74.600	1.119.000
145	72102201-003	Tablero secundario, instalación eléctrica de planta alta	un	40,00	74.600	2.984.000
146	72102201-003	Bandeja metálica de 40 cm de ancho, troncal de distribución eléctrica sobre cielo raso	ml	30,00	98.700	2.961.000
147	72102201-003	Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes 4x20w, en planta baja.	un	12,00	135.000	1.620.000
148	72102201-003	Provisión y colocación de spots adosados a mampostería con focos de luz vertical, y difusor antideslumbramiento, de luz led color amarillo, con circuito de interruptor manual planta baja	un	4,00	145.000	580.000
149	72102201-003	Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes de 4x20w en planta alta	un	45,00	135.000	6.075.000
150	72102201-003	Provisión y colocación de spots adosados a mampostería con focos de luz vertical, y difusor antideslumbramiento, de luz led color amarillo, con circuito de interruptor manual planta alta	un	9,00	145.000	1.305.000
151	72102201-003	Provisión y colocación de Artefactos colgantes con refractor prismático de policarbonato, con circuito único con interruptor a media altura	un	4,00	245.000	980.000
152	72102201-003	Tomacorrientes tipo de embutir, doble toma por ficha, en cajas rectangulares, baja altura, cable de 4mm. Carga estimada de 500w por ficha (monitor mas gabinete de equipos de computación)	un	66,00	74.600	4.923.600
153	72102201-003	Tomacorrientes tipo de embutir, ficha de punto y toma en cajas rectangulares, media altura cable de 2mm	un	11,00	74.600	820.600
154	72102201-003	Tomacorrientes tipo de embutir, simples en cajas rectangulares, baja altura cable de 2mm	un	31,00	74.600	2.312.600

FIEL DEL ORIGINAL

Secretaria General
SNPP

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

RESOLUCIÓN SNPP Nº 2922 /16

"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 09/2016, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ- PLURIANUAL - ID 306.631." ----------

Asunción, 12 de setiembre del 2016

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COCIPLAC S.R.L.	
					Precio unitario	Precio Total
155	72102201-003	Provisión y colocación de Bocas para Equipos de Aire acondicionado de 24000 BTU.	un	48,00	74.600	3.580.800
156	72102201-003	Toma para artefactos telefónicos cable multipar	un	2,00	68.500	137.000
157	72102201-003	Toma de Internet, baja altura embutida en pared	un	5,00	98.700	493.500
		INSTALACIÓN SANITARIA				
158	72131601-011	Acometida subterránea de agua, tubo PVC de 1", distribución embutida en muro a 0,30 m de altura máxima, barriletes a planta alta.	gl	1,00	1.220.000	1.220.000
159	72131601-011	Provisión e instalación de canilla de patio en planta baja	un	3,00	144.000	432.000
160	72131601-011	Provisión e Instalación de inodoros	un	6,00	565.000	3.390.000
161	72131601-011	Provisión e Instalación lavatorios con pedestal	un	4,00	302.100	1.208.400
162	72131601-011	Provisión e Instalación mingitorios	un	2,00	435.600	871.200
163	72131601-011	Instalaciones cloacales, con provisión de caños y accesorios	gl	1,00	2.750.000	2.750.000
164	72131601-011	Provisión e Instalación de tubería de desagüe cloacal d=100 mm, para conexión a cámara séptica y pozo ciego	un	6,00	2.450.000	14.700.000
165	72131601-011	Construcción de cámara séptica de y pozo ciego	gl	1,00	4.980.000	4.980.000
166	72131601-011	Registro de desagüe cloacal 0,40x0,40x0,60 m con tapa de hormigón	un	2,00	165.000	330.000
		JARDINERÍA - Incluye la provisión, preparación del terreno, cultivo y los abonos correspondientes.				
167	72103002-002	Jardinería de los accesos	gl	1,00	380.000	380.000
168	72103002-002	Jardinería del patio interior. Malla metálica de asiento de piedras de rio de 20 cm de espesor hasta nivel de piso terminado de Hormigón armado en área bajo rampa. Jardín seco con plantas pequeñas	gl	1,00	1.150.000	1.150.000
		EQUIPAMIENTO EXTERIOR				
169	72101703-012	Basureros con compartimientos, según diseño. Incluye el amurado de los canteros en la superficie de apoyo, sea en la vereda o en el césped.	un	2,00	150.000	300.000
170	72101703-012	Bancos de Jardín: de estructura de hormigón tipo visto. 4 cm de ancho, 2m de largo, 10 cm de espesor.	un	8,00	250.000	2.000.000
		LIMPIEZA DE OBRA				
171	72131601-013	Limpieza periódica y final de la obra, incluye el retiro de escombros	gl	1,00	650.000	650.000
						1.093.285.332

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ana González
Secretaria General
SNPP

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

RESOLUCIÓN SNPP Nº 2922 /16

"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 09/2016, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ- PLURIANUAL - ID 306.631." ----------

Asunción, 12 de setiembre del 2016

Art. 2° AUTORIZAR la suscripción del contrato emergente de la presente adjudicación, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.----------

Art. 3° COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplido archivar.----------

Ana C. González
Secretaria General

Ramón Maciel Rojas
Director General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ana González
Secretaria General
SNPP