MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2021

"CCONSTRUCCION DE UNA DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3612 SAN MIGUEL" - ID N° 393597

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Empresa 1: MORA CONSTRUCCIONES				Empresa 2: FANN S.A.				Empresa 3:			
		U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajos Preliminares												
1,1	Cartel de Obras	gl	1,00	2.037.018	2.037.018	gl	1,00	2.047.306	2.047.306				
1,2	Limpieza y preparación de terreno	m2	76,00	7.227	549.252	m2	76,00	7.264	552.064				
1,3	Replanteo	m2	76,00	7.326	556.776	m2	76,00	7.363	559.588				
2	FUNDACIONES				-				-				
2,1	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	22,48	495.000	11.127.600	m3	22,48	497.500	11.183.800				
3	ESTRUCTURA DE H° A°				-				-				
3,1	Vigas y dados de H° A°	m3	1,25	2.623.500	3.279.375	m3	1,25	2.636.750	3.295.938				
3,2	Encadenado de H° A°	m3	2,56	2.554.200	6.538.752	m3	2,56	2.567.100	6.571.776				
4	ALBAÑILERÍA				-				-				
4,1	Muros de Nivelación de 0,45 cm.	m2	8,70	247.500	2.153.250	m2	8,70	248.750	2.164.125				
4,2	Muros de Nivelación de 0,30 cm.	m2	6,88	182.160	1.253.261	m2	6,88	183.080	1.259.590				
4,3	Muros de Nivelación de 0,60 cm. Para pilares	m2	0,60	367.290	220.374	m2	0,60	369.145	221.487				
4,4	Relleno y apisonado de interiores	m3	22,00	118.800	2.613.600	m3	22,00	119.400	2.626.800				
5	Aislación Asfáltica de paredes	m2	13,43	80.190	1.076.952	m2	13,43	80.595	1.082.391				
6	Muros de elevación de 0,15 para revocar	m2	59,40	94.050	5.586.570	m2	59,40	94.525	5.614.785				
7	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	57,84	201.267	11.641.283	m2	57,84	202.284	11.700.107				
8	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	20,20	195.030	3.939.606	m2	20,20	196.015	3.959.503				
9	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20	29.700	748.440	ml	25,20	29.850	752.220				

Maria Luz Benitez Ballarena
Encargada de
U.O.C

10	Pilares de 0,30 x 0,30 para revocar	ml	10,80	207.900	2.245.320	ml	10,80	208.950	2.256.660				
11	Pilares de 0,38 x 0,38 visto para corredor	ml	6,60	240.075	1.584.495	ml	6,60	241.288	1.592.501				
12	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2" x 6 "" con listón de boca	m2	101,50	326.700	33.160.050	m2	101,50	328.350	33.327.525				
13	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	m2	151,60	44.550	6.753.780	m2	151,60	44.775	6.787.890				
14	Revoques de pilares 0,30 x 0,30 cm.	m2	10,80	44.550	481.140	m2	10,80	44.775	483.570				
15	Revoques de viga cumbrera y galería de H° A°	m2	13,40	47.520	636.768	m2	13,40	47.760	639.984				
16	Contrapiso de H° de cascotes	m2	67,00	41.580	2.785.860	m2	67,00	41.790	2.799.930				
17	Carpeta para asiento de piso	m2	67,00	39.600	2.653.200	m2	67,00	39.800	2.666.600				
18	Piso cerámico	m2	67,00	94.050	6.301.350	m2	67,00	94.525	6.333.175				
19	Zócalo cerámico	ml	43,50	31.680	1.378.080	ml	43,50	31.840	1.385.040				
20	Rampa	gl	1,00	1.133.550	1.133.550	gl	1,00	1.139.275	1.139.275				
21	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento Arena)	ml	34,32	30.690	1.053.281	ml	34,32	30.845	1.058.600				
22	CARPINTERIAS				-				-				
22,1	Puerta de 0,80x2,10m.	unid	5,00	940.000	4.700.000	unid	5,00	945.250	4.726.250				
22,2	Ventanas tipo balancines	m2	12,24	382.140	4.677.394	m2	12,24	384.070	4.701.017				
23	PINTURAS				-				-				
23,1	Pintura de paredes al látex	m2	140,26	25.740	3.610.292	m2	140,26	25.870	3.628.526				
23,2	Pintura de pilares al látex	m2	13,00	25.740	334.620	m2	13,00	25.870	336.310				
23,3	Pintura de pilares vistos al látex	m2	11,90	25.740	306.306	m2	11,90	25.870	307.853				
23,4	Pintura de viga cumbrera y galería al látex	m2	13,40	25.740	344.916	m2	13,40	25.870	346.658				
23,5	Pintura de balancines con pintura sintética	m2	12,24	31.680	387.763	m2	12,24	31.840	389.722				
23,6	Pintura de puertas metálicas con pintura sintética	m2	16,80	31.680	532.224	m2	16,80	31.840	534.912				
23,7	Pintura de ladrillos vistos al látex	m2	134,84	25.740	3.470.782	m2	134,84	25.870	3.488.311				
23,8	Pintura de tejuelones y tirantes con barniz	m2	92,00	32.670	3.005.640	m2	92,00	32.835	3.020.820				
23,9	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	60,30	28.710	1.731.213	m2	60,30	28.855	1.739.957				
24	VIDRIOS				-				-				
24,1	Vidrios dobles	m2	12,24	149.490	1.829.758	m2	12,24	150.245	1.838.999				
25	INSTALACIONES				-				-				
25,1	Instalación eléctrica	gl	1,00	8.291.250	8.291.250	gl	1,00	8.333.125	8.333.125				
25,2	Artefactos eléctricos de ventilación y de iluminación	gl	1,00	10.776.150	10.776.150	gl	1,00	10.830.575	10.830.575				
26	INSTALACIONES SANITARIAS				-				-				
26,1	Agua Corriente, instalación de artefactos Desagüe cloacal, cámara de inspección de 40x40	gl	1,00	8.717.469	8.717.469	gl	1,00	8.758.953	8.758.953				
27	LIMPIEZA				-				-				
27,1	Limpieza final	m2	76,00	10.098	767.448	m2	76,00	10.149	771.324				
TOTAL GUARANÍES					166.972.208				167.815.540				

María Luz Benítez Balbuena
Responsable U.O.C.