GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Avda. Mcal. López C/ De Las Residentas
Tel.: 046 - 242311
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 28/2020 - CONSTRUCCIÓN DE QUINCHO, CANTINA Y SSHH - (PLURIANUAL) - ID N°: 386751

Empresa GSA CONSULTORA & CONSTRUCTORA – RUC Nº: 5036780-3

OBRA: Construcción de Quincho, Cantina y SSHH

UBICACIÓN: Club Social y Deportivo Sport Ju'i - Barrio Santa Teresa - Distrito de Salto del Guaira

Ítem N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	REPLANTEO	GL	1,00	1.600.000	1.600.000
2	72131601-004	ZAPATAS Y PILARES, ENCADENADOS Y LOSA DE HoAo	M3	45,00	1.850.000	83.250.000
3	72131601-003	ESCAVACION Y CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	29,00	450.000	13.050.000
4	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,45	M2	1,00	185.000	185.000
5	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30	M2	36,00	165.000	5.940.000
6	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO HUECO DE 0,30	M2	13,50	165.000	2.227.500
7	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO DE 6 TUBOS A REVOCAR	M2	382,00	85.000	32.470.000
8	72131601-008	REVOQUES DE PAREDES	M2	562,00	55.000	30.910.000
9	72131601-008	REVOQUES DE LOSA	M2	160,00	70.000	11.200.000
10	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE EMPASTADO	M2	160,00	25.000	4.000.000
11	72131601-009	PISO DE CERAMICA NACIONAL CON DETALLES DE MOSAICO	M2	160,00	90.000	14.400.000
12	72131601-008	REVOQUE AZOTADA DE LOSA CON ARENA Y CEMENTO	M2	160,00	45.000	7.200.000
13	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA CON MARCOS, HERRAJES, Y CERRADURAS	GL	1,00	3.500.000	3.500.000
14	72102508-003	REVESTIDO DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM	M2	160,00	44.999	7.199.840
15	72131601-004	ESCALERA DE HoAo	GL	1,00	10.700.000	10.700.000
16	72131601-011	INSTALACION SANITARIA AGUA CORRIENTE Y DESAGUE CLOACAL	GL	1,00	9.500.000	9.500.000
17	72131601-011	ARTEFACOS Y GRIFERIAS DE SSHH	UNI	1,00	3.680.000	3.680.000
18	72102602-004	VIDRIOS TEMPLADOS	M2	11,15	850.000	9.477.500
19	72102508-999	MESADA DE GRANITO NATURAL CON BACHAS	ML	4,20	850.000	3.570.000
20	72102508-003	REVESTIDO DE AZULEJOS AREA CANTINA Y COCINA	M2	40,00	100.000	4.000.000
21	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA CON ARTEFACTOS Y ACOMETIDAS - TABLERO DE COM ALIMENTACION Y ARTEFACTOS	GL	1,00	9.500.000	9.500.000
22	72131601-012	PINTURA GENERAL DE PAREDES, LOSA, ABERTURAS	GL	1,00	12.295.000	12.295.000
23	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	GL	1,00	1.000.000	1.000.000
24	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	3.700.000	3.700.000
Total General (IVA incluido)						284.554.840

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
JULIO C. MELGAREJO S.
ENCARGADO UOC