MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY, DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
FUNDADA SEGÚN LEY 2.005/2002
Desarrollo Integral, sostenible y Equitativo de Yasy Cañy
CANINDEYU - PARAGUAY

				ID 356409	ID 363896	SD Ingenieria SA	PROMEDIO	
Ítem	Descripción del Bien	um	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio Total
1	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo roto percutor.	gl	1	2.790.000	3.100.000	4.500.000	3.463.333	3.463.333
2	Perforación en suelo en diámetro en 10 pulg.	ML	70	405.000	450.000	500.000	451.666	31.616.620
3	Perforación en arenizca dura en 8 pulgadas	ML	70	270.000	300.000	330.000	300.000	21.000.000
4	Provisión y Colocación de tubos pvc de aditivado (filtro) 128*6*6.	ML	90	85.500	80.000	90.000	85.166	7.664.940
5	Provisión y colocación de grava silicea a cuarzo seleccionado	TN	4	810.000	900.000	900.000	870.000	3.480.000
6	Tapón macho de PVC 128 x 9,2	UN	2	90.000	100.000	150.000	113.333	226.666
7	Provisión de sello sanitarios de desague de 1.2.4 cemento, arena y triturada	ML	20	90.000	100.000	100.000	96.667	1.933.340
8	Tanques de agua metálico tipo copa de 20.000 lts. Escalera interior, exterior pintura por dentro y fuera. Pararrayo con base metálico instalado y cargado con hormigón armando.	UN	1	34.200.000	38.000.000	38.000.000	36.733.333	36.733.333

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * UOC *
Darminia González
Encargada de U.O.C

9	Construcción de caseta de resguardo para tablero de comando eléctricos con una dimensión de 1,20 m de ancho con 2,20 m de largo y 2 m de altura de ladrillo revocado y pintado con uertas metálicas de 0,9 y techo metálico de zing	GL	1	13.500.000	15.000.000	16.500.000	15.000.000	15.000.000
10	EQUIPAMIENTOS DE POZO	ML	120	4.950	5.500	5.500	5.317	638.040
11	Provisión y colocación de motobombas sumergibles de 3 hp monofásico de 220 volt. Con altura manométricas de 110 m a vencer	UN	1	6.750.000	7.500.000	8.000.000	7.416.667	7.416.667
12	Provisión y colocación de cable NYY tipo taller de 3 x 4 para la carga eléctrica desde la bombas al tablero de comando eléctrico.	MTS	140	18.900	21.000	25.000	21.633	3.028.620
13	Provisión y colocación de soga de sustentación desde la boca del pozo hasta la motobombas piola de seda Nº 14	MTS	140	4.950	5.500	6.000	5.483	767.620
14	Provisión y colocación de caño PEAD rosca. De 10 Kl con sus accesorios	MTS	140	23.400	26.000	30.000	26.467	3.705.380
15	Provisión y colocación de accesorios para la adecuación de cañerias de impulsión desde la bomba al taque elevado	UN	1	2.250.000	2.500.000	3.000.000	2.583.333	2.583.333
16	Tapa pozo metálico.	UN	1	1.350.000	1.500.000	1.850.000	1.566.667	1.566.667
17	Boya eléctrica luises.	UN	1	225.000	250.000	300.000	258.333	258.333
18	Provisión y colocación de cable NYY tipo taller para la boya desde la caseta de comando hasta el tanque elevado.	MTS	25	7.650	8.500	10.000	8.717	217.925
								141.300.817

MUNICIPALIDAD DE VASY

Darminia Gonzál
Encargada de U.O.C