CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTTRUCCION DE AULA ESC. BÁS. Nº 6863 VENANCIO RAMIREZ
ID Nº 353310
CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2018

OFERENTES					FLOVER CONSTRUCCIONES		EL SUIZO CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	Letrero de obra 1,00x2,00	Unidad	1	720.000	720.000	727.500	727.500
2	72131601-001	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	5.550	353.535	5.700	363.090
3	72131601-001	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	6.000	382.200	6.200	394.940
4	72131601-001	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	345.000	4.830.000	350.000	4.900.000
5	72131601-001	Vigas y dados de Ho Ao	Metros cúbicos	0,82	1.925.000	1.578.500	2.000.000	1.640.000
6	72131601-001	Encadenados de Ho Ao	Metros cúbicos	2,17	1.925.000	4.177.250	2.000.000	4.340.000
7	72131601-001	Viga de galeria 15x25	Metros cúbicos	0,26	1.925.000	500.500	2.000.000	520.000
8	72131601-001	Loseta sobre aberturas	Unidad	1	360.000	360.000	358.000	358.000
9	72131601-001	Muro de nivelación de 0,45	Metros cuadrados	3,6	220.000	792.000	222.000	799.200
10	72131601-001	Muro de nivelación de 0,60	Metros cuadrados	0,6	255.000	153.000	256.000	153.600
11	72131601-001	Muro de novelación de 0,30	Metros cuadrados	7,5	149.500	1.121.250	151.000	1.132.500
12	72131601-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	91.500	2.131.950	92.000	2.143.600
13	72131601-001	Aislación asfaltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	68.500	438.400	67.000	428.800
14	72131601-001	Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	72.000	244.800	72.500	246.500
15	72131601-001	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	145.000	5.002.500	144.000	4.968.000
16	72131601-001	Muro de elevación 0,30 a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	158.000	2.133.000	158.500	2.139.750
17	72131601-001	Muro de elevación de 0,15 a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	80.000	2.744.000	81.000	2.778.300
18	72131601-001	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hilasas)	Metros cuadrados	12	16.700	200.400	17.000	204.000
19	72131601-001	Pilares de mamposteria 0,40x0,40 de ladrillos comunes	Metro lineal	6,6	245.000	1.617.000	245.000	1.617.000
20	72131601-001	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Ho Ao	Metros cuadrados	90,5	307.510	27.829.655	308.000	27.874.000
21	72131601-001	Revoque de paredes interior, ext a una capa	Metros cuadrados	64,3	25.000	1.607.500	24.500	1.575.350
22	72131601-001	Revoque de pilares y vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	35.700	367.710	36.000	370.800
23	72131601-001	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	18	24.700	444.600	24.650	443.700
24	72131601-001	Contrapiso de Ho de cascotes	Metros cuadrados	58	41.000	2.378.000	41.500	2.407.000
25	72131601-001	Piso granito reconstituido base gris	Metros cuadrados	58	138.500	8.033.000	137.500	7.975.000
26	72131601-001	Piso de baldosones 0,40x0,40 incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,9	75.500	898.450	75.750	901.425
27	72131601-001	Zocalo de granito base gris	Metro lineal	36,2	63.570	2.301.234	63.750	2.307.750
28	72131601-001	Ventanas tipo proyectante	Unidad	4	727.000	2.908.000	726.000	2.904.000
29	72131601-001	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.070.000	1.070.000	1.075.000	1.075.000
30	72131601-001	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	63,3	16.000	1.012.800	16.500	1.044.450

31	72131601-001	Pintura de ladrillos vistos color cerámico	Metros cuadrados	90,5	16.000	1.448.000	16.500	1.493.250
32	72131601-001	Pintura de vigas cumbreras al latex	Metros cuadrados	10,3	16.000	164.800	16.500	169.950
33	72131601-001	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,04	23.500	329.940	23.500	329.940
34	72131601-001	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	23	19.500	448.500	20.000	460.000
35	72131601-001	Pintura de techo al latex	Metros cuadrados	90,5	16.000	1.448.000	20.000	1.810.000
36	72131601-001	Vidrios dobles	Metros cuadrados	9	154.000	1.386.000	155.000	1.395.000
37	72131601-001	Canaletas y bajadas desarrollo 33	Metro lineal	23	66.500	1.529.500	67.500	1.552.500
38	72131601-001	Instalación de tablero TS10 de 6 AG	Unidad	1	291.000	291.000	292.000	292.000
39	72131601-001	Instalación de tablero de comando TC	Unidad	1	291.000	291.000	292.000	292.000
40	72131601-001	Instalación de tablero de ventiladores TCV	Unidad	1	291.000	291.000	292.000	292.000
41	72131601-001	Alimentación de circuitos de luces (boca)	Unidad	10	72.500	725.000	74.000	740.000
42	72131601-001	Alimentación de circuitos de tomas (boc)	Unidad	6	72.500	435.000	74.000	444.000
43	72131601-001	Alimentación de circuitos de ventiladores (boc)	Unidad	8	72.500	580.000	74.000	592.000
44	72131601-001	Alimentación de circuitos de TC (boc)	Unidad	12	72.500	870.000	74.000	888.000
45	72131601-001	Pantalla acrílica con foco bajo consumo de 8O Whatts	Unidad	4	300.000	1.200.000	305.000	1.220.000
46	72131601-001	Pantalla metálica con foco de bajo consumo de 60 Whatts	Unidad	2	103.000	206.000	102.500	205.000
47	72131601-001	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Unidad	2	470.000	940.000	475.000	950.000
48	72131601-001	Pizarrones incluye pintura	Unidad	1	885.000	885.000	880.000	880.000
49	72131601-001	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	500.000	500.000
					Precio Total	**92.299.974**		**93.238.895**

Melanio Mercado B. M. Elizabeth Rolón L. César Antonio Cabral Q.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY • J.C.L.