MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 3426 Y 3427 CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN RAMON - ID Nº 389592

OFERENTES:		LBB CONSTRUCCIONES - RUC 945927-8				ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS - RUC 1539157-4			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 3426 Y 3427 CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN RAMON**	**Unidad Medida Global**	**1**	**51.100.000**	**51.100.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**51.295.375**	**51.295.375**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	736	1.895	1.394.720	Metros cuadrados	736	2.000	1.472.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	560.702	560.702	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	149	32.000	4.768.000	Metro lineal	149	32.000	4.768.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA RECTA de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDÓN ESCONDIDO PARA ACCESO VEHÍCULAR)	Metro lineal	35	32.000	1.120.000	Metro lineal	35	32.000	1.120.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	736	55.000	40.480.000	Metros cuadrados	736	55.000	40.480.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	736	2.450	1.803.200	Metros cuadrados	736	2.500	1.840.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	37,25	7.400	275.650	Metros cuadrados	37,25	7.500	279.375
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	736	948	697.728	Metros cuadrados	736	1.000	736.000
Precio Total					**51.100.000**				**51.295.375**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones