MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JUAN DE LA CRUZ RAMOS, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 2º COSTA SALINAS, BARRIO SAN MIGUEL con ID: 388.789

OFERENTE			MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JUAN DE LA CRUZ RAMOS, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 2º COSTA SALINAS, BARRIO SAN MIGUEL	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.610	1.900	3.059.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	580.000	580.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	350	19.500	6.825.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	470	28.800	13.536.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.610	47.450	76.394.500
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio.	Metros cuadrados	1.610	2.600	4.186.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	117,5	8.000	940.000
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.610	900	1.449.000
	Precio Total				**106.969.500**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY JACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones