Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado: AMPLIACIÓN DE LA SEDE DE LA JUNTA MUNICIPAL con ID: 333268

OFERENTES				LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.		FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	Preparación de la Obra	Unidad Medida Global	1				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	68,26	3481	237.613	3.413	232.971
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	68,26	6812	464.987	6.679	455.909
2	Excavación manual de suelo duro	Unidad Medida Global	1				
2.1	Excavación manual de suelo duro	Metros cúbicos	22,19	27.846	617.903	27.300	605.787
3	Estructura de H°A°	Unidad Medida Global	1				
3.1	Zapatas pilares de H°A°	Metros cúbicos	5,05	2.386.800	12.053.340	2.340.000	11.817.000
3.2	Vigas de fundación de H°A°	Metros cúbicos	3,19	2.337.075	7.455.269	2.291.250	7.309.088
3.3	Encadenadosde H°A° superior	Unidad Medida Global	0,5	2.257.515	1.128.758	2.213.250	1.106.625
4	Nivelación	Unidad Medida Global	1				
4.1	Relleno y apisonado de interiores con suelo seleccionado	Metros cúbicos	33,07	64643	2.137.744	63.375	2.095.811
5	Aislación hidrofuga y asfaltica	Unidad Medida Global	1				
5.1	De paredes	Metros cuadrados	49,91	32620	1.628.064	31.980	1.596.122
6	Muro de nivelación	Unidad Medida Global	1				
6.1	De 0,15 visto una cara de ladrillos semiprensados	Metros cuadrados	111,52	111.384	12.421.544	109.200	12.177.984

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

6.2	Envarillado sobre y bajo aberturas de 2 ? 8 por hilada 2 hiladas	Metros cuadrados	44,4	18100	803.640	17.745	787.878
7	Pilares	Unidad Medida Global	1				
7.1	De 0,13x0,35 revestidos	Metro lineal	13,7	94478	1.294.349	92.625	1.268.963
8	Techo	Unidad Medida Global	1				
8.1	"De tejas de 1ra A y tejuelones prensados a maquina con tirantes de ybyra pyta de 2"" x 6"" con molduras tipo pecho de paloma"	Metros cuadrados	72	288.405	20.765.160	282.750	20.358.000
8.2	Viga cumbrera limaton de ybyra pyta de 5"x10" cepillado	Metro lineal	16	377.910	6.046.560	370.500	5.928.000
9	Revoques	Unidad Medida Global	1				
9.1	De paredes interior y exterior a dos capas de filtrado	Metros cuadrados	115	28841	3.316.715	28.275	3.251.625
10	Contrapiso de H° de Cascotes	Unidad Medida Global	1				
10.1	Contrapiso de H° de Cascotes	Metros cuadrados	53,5	31.824	1.702.584	31.200	1.669.200
11	Piso de mosaicos graniticos 30x30 pulido	Unidad Medida Global	1				
11.1	Piso de mosaicos graniticos 30x30 pulido	Metros cuadrados	55	144203	7.931.165	141.375	7.775.625
12	Zocalo granitico	Unidad Medida Global	1				
12.1	Zocalo granitico	Metro lineal	40	40775	1.631.000	39.975	1.599.000
13	Abertura de madra con contramarco	Unidad Medida Global	1				
13.1	Puerta de madera de 1,10x2,10 - tablero	Unidad	1	2.187.900	2.187.900	2.145.000	2.145.000
13.2	Puerta de madera de 0,80x2,10 - tablero	Unidad	1	1.193.400	1.193.400	1.170.000	1.170.000
13.3	Puerta de madera de 0,80x2,10 - tablero	Unidad	1	1.193.400	1.193.400	1.170.000	1.170.000
14	Ventana de vidrio templado con contramarco	Unidad Medida Global	1				
14.1	Ventana tipo blindex (incluye cortinas tipo persianas horizontales de 25 mm de aluminio	Metros cuadrados	12,6	1.044.225	13.157.235	1.023.750	12.899.250
15	Alfeizar de ventana	Unidad Medida Global	1				
15.1	De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	34,6	21.879	757.013	21.450	742.170
16	Pintura	Unidad Medida Global	1				
16.1	De paredes revocadas filtradas interior al látex	Metros cuadrados	110	19.890	2.187.900	19.500	2.145.000
16.2	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	98	17404	1.705.592	17.063	1.672.174
16.3	De tejuelones con barniz marino 2 capas	Metros cuadrados	72	17.901	1.288.872	17.550	1.263.600

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

16.4	De abertura de madera con barniz marino 2 capas	Metros cuadrados	12	15.912	190.944	15.600	187.200
17	Revestidos de azulejo	Unidad Medida Global	1				
17.1	Revestidos de azulejo	Metros cuadrados	16	149.175	2.386.800	146.250	2.340.000
18	Desague pluvial	Unidad Medida Global	1				
18.1	Canaleta de chapa N° 26 desarrollo 33 cms y bajada de pvc 100 mm ambos pintados color grafito	Metro lineal	28	83041	2.325.148	81.413	2.279.564
19	Instalación Electrica	Unidad Medida Global	1				
19.1	Instalación Electrica	Unidad Medida Global	1	1.442.025	1.442.025	1.413.750	1.413.750
20	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1				
20.1	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	895.050	895.050	877.500	877.500
21	Provisión y colocación de AA tipo ventana de 18,000 BTU	Unidad Medida Global	1				
21.1	Provisión y colocación de AA tipo ventana de 18,000 BTU	Unidad	2	3.431.025	6.862.050	3.363.750	6.727.500
22	Artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1				
22.1	Artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	5.469.750	5.469.750	5.362.500	5.362.500
23	Instalación sanitaria	Unidad Medida Global	1				
23.1	Agua corriente	Unidad Medida Global	1	944.775	944.775	926.250	926.250
23.2	Desague cloacal	Unidad Medida Global	1	657.137	657.137	644.313	644.313
24	Limpieza final	Unidad Medida Global	1				
24.1	Limpieza final	Metros cuadrados	68,26	11.934	814.615	11.700	798.642
				Precio Total	**127.296.000**	**Precio Total**	**124.800.000**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. ·

Cinthia C. Velázquez C.

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de la UOC