GOBERNACIÓN DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32038 Email: gobernación@boqueron.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACION POR CONSURSOS DE OFERTAS Nº 13/2016 "CONSTRUCCION DE SALAS DE REUNIONES COMUNIDAD LA REPRESA

ITEM	DESCRIPCION	EMPRESA 1: ALFA Y OMEGA S.A.							EMPRESA2: TINGLADOS SILOS GAL METAL de ASUNCION GALEANO RIQUELME						
		Marca **	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca **	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
Preparacion de obra															
1	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	Gl.	1	N/A	550.000	550.000	N/A	N/A	Gl.	1	N/A	600.000	600.000
2	Replanteo y marcacion	N/A	N/A	M2	127	N/A	6.000	762.000	N/A	N/A	M2	127	N/A	6.000	762.000
Movimiento de tierra															
3	Relleno apisonado H=0,50	N/A	N/A	M3	55	N/A	76.000	4.180.000	N/A	N/A	M3	55	N/A	80.000	4.400.000
4	Excavacion cimento Corrida Prof.070	N/A	N/A	M3	20	N/A	33.000	660.000	N/A	N/A	M3	20	N/A	40.000	800.000
Cimiento															
5	Piedra bruta colocada (1:2:10)	N/A	N/A	M3	20	N/A	697.500	13.950.000	N/A	N/A	M3	20	N/A	680.000	13.600.000
Estructura de HoAo															
6	Encadenado 022x025 fundación	N/A	N/A	ML	67	N/A	215.000	14.405.000	N/A	N/A	ML	67	N/A	210.000	14.070.000
7	Encadenado 012x025 superior	N/A	N/A	ML	62	N/A	185.000	11.470.000	N/A	N/A	ML	62	N/A	150.000	9.300.000
8	Dado H°A°	N/A	N/A	UN	3	N/A	600.000	1.800.000	N/A	N/A	UN	3	N/A	500.000	1.500.000
9	Viga Cumbrera de H°A°	N/A	N/A	ML	15	N/A	430.000	6.450.000	N/A	N/A	ML	15	N/A	400.000	6.000.000
Mampostería															
10	Nivelacion 030 m comun (1-2-8) de h=0.30 m.	N/A	N/A	ML	66	N/A	110.000	7.260.000	N/A	N/A	ML	66	N/A	105.000	6.930.000
11	Elevacion 030 m comun (1-2-10) visto una cara	N/A	N/A	M2	49	N/A	295.000	14.455.000	N/A	N/A	M2	49	N/A	280.000	13.720.000
12	Elevacion 0,30 m comun (1-2-10) para revocar	N/A	N/A	M2	29	N/A	280.000	8.120.000	N/A	N/A	M2	29	N/A	260.000	7.540.000
13	Elevacion 015 común (1-2-10) visto una cara	N/A	N/A	M2	71	N/A	195.000	13.845.000	N/A	N/A	M2	71	N/A	150.000	10.650.000
14	Elevacion 015 común (1-2-10) para revocar	N/A	N/A	M2	37	N/A	180.000	6.660.000	N/A	N/A	M2	37	N/A	165.000	6.105.000
15	Pilar armado 040 común (1-2-10) visto	N/A	N/A	ML	8	N/A	500.000	4.000.000	N/A	N/A	ML	8	N/A	400.000	3.200.000

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

16	Armada en dos niveles	N/A	N/A	ML	44	N/A	36.000	1.584.000	N/A	N/A	ML	44	N/A	40.000	1.760.000
Aislacion															
17	Horizontal mamposteria 015 (1-3)	N/A	N/A	ML	50	N/A	29.000	1.450.000	N/A	N/A	ML	50	N/A	32.000	1.600.000
Techos															
18	De chapa galvanidaza con cielo raso de machimbre con aislacion termica de polipropileno 10 mm revestido con papel aluminio	N/A	N/A	M2	149	N/A	281.000	41.869.000	N/A	N/A	M2	149	N/A	260.000	38.740.000
Revoques															
19	Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	N/A	N/A	M2	263	N/A	51.600	13.570.800	N/A	N/A	M2	263	N/A	44.000	11.572.000
20	De viga cumbrera y galería de H° A°	N/A	N/A	M2	36	N/A	53.000	1.908.000	N/A	N/A	M2	36	N/A	50.000	1.800.000
Contrapiso															
21	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	N/A	N/A	M2	135	N/A	61.000	8.235.000	N/A	N/A	M2	135	N/A	60.000	8.100.000
Piso															
22	Cerámico PI 5 con carpeta de base	N/A	N/A	M2	116	N/A	191.000	22.156.000	N/A	N/A	M2	116	N/A	175.000	20.300.000
23	Alisado cemento guarda obra de 0,60 m	N/A	N/A	M2	29	N/A	47.500	1.377.500	N/A	N/A	M2	29	N/A	52.000	1.508.000
Zocalo															
24	Cerámico PI 5	N/A	N/A	ML	67	N/A	41.000	2.747.000	N/A	N/A	ML	67	N/A	45.000	3.015.000
Aberturas de madera															
25	Puerta Tablero 1.50x2,10	N/A	N/A	UN	2	N/A	1.250.000	2.500.000	N/A	N/A	UN	2	N/A	950.000	1.900.000
Aberturas metalicas															
26	Ventana tipo balancines	N/A	N/A	M2	15	N/A	450.000	6.750.000	N/A	N/A	M2	15	N/A	500.000	7.500.000
Vidrios															
27	Doble	N/A	N/A	M2	15	N/A	210.000	3.150.000	N/A	N/A	M2	15	N/A	180.000	2.700.000
Alfeizar de ventanas															
28	De revoque 1 -2 -8	N/A	N/A	ML	67	N/A	31.000	2.077.000	N/A	N/A	ML	67	N/A	32.000	2.144.000
Desague Pluvial															
29	Canaleta y bajada moldurada Des 033 chapa No 26	N/A	N/A	ML	36	N/A	65.000	2.340.000	N/A	N/A	ML	36	N/A	35.000	1.260.000
Instalacion Electrica															
30	Bocas de luces	N/A	N/A	UN	6	N/A	160.000	960.000	N/A	N/A	UN	6	N/A	170.000	1.020.000
31	Bocas de tomas monofasico	N/A	N/A	UN	6	N/A	135.000	810.000	N/A	N/A	UN	6	N/A	150.000	900.000
32	Bocas de tomas shuco	N/A	N/A	UN	2	N/A	170.000	340.000	N/A	N/A	UN	2	N/A	180.000	360.000
33	Bocas de ventilador de techo	N/A	N/A	UN	2	N/A	170.000	340.000	N/A	N/A	UN	2	N/A	140.000	280.000
34	Artefactos de bajo consumo	N/A	N/A	UN	13	N/A	91.000	1.183.000	N/A	N/A	UN	13	N/A	95.000	1.235.000

GOBERNACIÓN DE ESQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

35	Ventilador de techo motor pesado	N/A	N/A	UN	4	N/A	670.000	2.680.000	N/A	N/A	UN	4	N/A	750.000	3.000.000
36	Tablero: adaptacion del tablero a la nueva carga	N/A	N/A	UN	1	N/A	1.210.000	1.210.000	N/A	N/A	UN	1	N/A	1.200.000	1.200.000
Pinturas															
37	Pared interior/exterior al agua	N/A	N/A	M2	306	N/A	26.000	7.956.000	N/A	N/A	M2	306	N/A	28.000	8.568.000
38	Pared vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	M2	120	N/A	29.000	3.480.000	N/A	N/A	M2	120	N/A	32.000	3.840.000
39	Pilares visto con antimoho incoloro	N/A	N/A	M2	14	N/A	31.000	434.000	N/A	N/A	M2	14	N/A	32.000	448.000
40	Abertura madera barniz	N/A	N/A	M2	7	N/A	31.000	217.000	N/A	N/A	M2	7	N/A	34.000	238.000
41	Abertura metalica sintetico	N/A	N/A	M2	30	N/A	29.000	870.000	N/A	N/A	M2	30	N/A	34.000	1.020.000
42	Canaleta y bajada sintetico	N/A	N/A	ML	36	N/A	26.000	936.000	N/A	N/A	ML	36	N/A	32.000	1.152.000
43	De viga cumbrera y galeria al agua	N/A	N/A	M2	36	N/A	26.000	936.000	N/A	N/A	M2	36	N/A	30.000	1.080.000
44	De machiembrado al barniz	N/A	N/A	M2	149	N/A	31.000	4.619.000	N/A	N/A	M2	149	N/A	32.000	4.768.000
Varios															
45	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	GI	1	N/A	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	GI	1	N/A	1.200.000	1.200.000
				TOTAL				**248.352.300**				**TOTAL**			**233.385.000**

GOBERNACIÓN DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas