Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCTORA FENAR - NERI PASSI RUMICH AYALA

Ítems del llamado Construcción de un Baño Sexado con ID: 356653

Construcciones y Reparaciones en Instituciones , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-003	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	39,38	7.000	275.660
2	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Glob	1	1.800.000	1.800.000
3	72131601-003	Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80)	Metros cuadrados	15,6	65.000	1.014.000
4	72131601-003	Cimentación superficial con tubulones	Metros cúbicos	0,85	1.565.000	1.330.250
5	72131601-003	Cimentación superficial con zapatas	Metros cúbicos	0,79	1.563.000	1.234.770
6	72131601-004	vigas de fundación	Metros cúbicos	3,4	1.563.000	5.314.200
7	72131601-008	Aislación hidrofuga com asfalto	Metro lineal	38	22.000	836.000
8	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,30 cm.	Metros cuadrados	9,4	145.000	1.363.000
9	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15 ladrillo hueco	Metros cuadrados	69,36	60.000	4.161.600
10	72131601-005	Dinteles sobre abertura	Metro lineal	7,2	13.500	97.200
11	72131601-004	Vigas de H°A° (refeuerzo de mampostería)	Metros cúbicos	1,31	1.845.000	2.416.950
12	72131601-004	Columnas de H°A° FCK: 210	Metros cúbicos	1,96	1.745.000	3.420.200
13	72131601-011	Lavatorio en estructura de granito para dos baños, con base de ladrillo revocado, enduido y pintado	Unidad Medida Glob	1	3.575.000	3.575.000
14	72131601-011	Espejos para baño	Unidad Medida Glob	1	352.000	352.000
15	72102303-003	Desague cloacal general: incluye desague para piletas de baño, desague general de baño hasta camara	Unidad Medida Glob	1	3.300.000	3.300.000
16	72131601-011	Cañeria para agua potable	Unidad Medida Glob	1	900.000	900.000
17	72102201-003	Instalación eléctrica según norma paraguaya, incluye tablero seccional para baño, linea embutida para baño en general, instalación de bocas de luz, tomacorrientes y llaves para baño, equipos electricos de iluminación y ducha.	Unidad Medida Glob	1	4.500.000	4.500.000
18	72131601-011	Instalación completa de equipo para baño	Unidad Medida Glob	1	7.050.000	7.050.000
19	72131601-009	Contrapiso	Metros cuadrados	39,38	22.000	866.360
20	72131601-009	Carpeta	Metros cuadrados	39,38	18.000	708.840
21	72131601-008	Azotada hidrofugo para baño	Metros cuadrados	85,36	11.000	938.960
22	72131601-008	Revoque interior con hidrofugo para baño	Metros cuadrados	85,36	26.000	2.219.360
23	72131601-008	Azotada hidrofuga exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	39,3	11.000	432.300
24	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo para baño	Metros cuadrados	39,3	11.000	432.300
25	72131601-008	Mochetas en terminaciones	Metro lineal	55	12.000	660.000
26	72131601-009	Piso porcelanato para baño con adhesivo especial impermeabilizado	Metros cuadrados	39,38	150.000	5.907.000
27	72102508-003	Azulejo ceramico para baño completo	Metros cuadrados	57,4	65.000	3.731.000
28	72131601-012	Pintura al agua interior con enduido	Metros cuadrados	46,88	36.500	1.711.120
29	72131601-012	Pintura al agua exterior con enduido	Metros cuadrados	39,3	36.500	1.434.450
30	72131601-007	Techo de chapas acanaladas	Metros cuadrados	40	95.000	3.800.000
31	72131601-012	Canaleta embutida	Metro lineal	6,25	74.800	467.500
32	72102602-008	Separador de interior de baños con puertas, con estructura de Eucatex.	Unidad Medida Glob	1	8.416.480	8.416.480
33	72102602-008	Puerta principal metalico con marco	Unidad	2	550.000	1.100.000
34	72102602-008	Ventana en sanitario masculino (1,00 x 0,40)	Unidad	1	528.000	528.000
35	72102602-008	Ventana en sanitario femenino (0,60x 0,40)	Unidad	1	352.000	352.000
36	72131601-007	Cielorraso de durlock	Metros cuadrados	39,38	75.000	2.953.500
37	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Glob	1	400.000	400.000
					Precio Total	**80.000.000**

GOBERNACION I DEPARTAMENTO CONCEPCION

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC