Municipalidad de Nueva Colombia
Avda 29 de Setiembre e/ Sta Rosa y Rca de Colombia
E-mail.: uoc_nuevacolombia@hotmail.com
Cordillera – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 23/2022 Construcción de Capilla y Sanitario en Campo Santo ID Nº 415.966

				RUFINO ROMERO		JOSE ANIBAL RIVAS		UBALDO BRITEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Trabajos preliminares								
1	Limpieza de terreno	gl	1,00	825.983	825.983	876.970	876.970	968.746	968.746
2	Poda, tala y destronque de arboles	un	2,00	332.680	665.360	353.217	706.434	390.181	780.362
3	Demolición de baño existente	un	1,00	1.317.300	1.317.300	1.258.754	1.258.754	1.390.484	1.390.484
4	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	un	1,00	1.097.280	1.097.280	1.165.014	1.165.014	1.286.934	1.286.934
5	Obrador	un	1,00	2.872.600	2.872.600	3.049.919	3.049.919	3.191.775	3.191.775
6	Marcación y replanteo	gl	1,00	803.590	803.590	853.197	853.197	942.484	942.484
	Capilla				-		-		-
7	Excavación manual para cimiento de PBC	m3	6,00	54.365	326.190	57.721	346.326	63.762	382.572
8	Cimiento de PBC de 0,45m de ancho	m3	5,00	339.144	1.695.720	360.079	1.800.395	397.762	1.988.810
9	Encadenado inferior de 0,27m de altura de H°A°	ml	11,60	107.460	1.246.536	114.094	1.323.490	126.034	1.461.994
10	Aislación horizontal	ml	11,00	22.234	244.574	23.607	259.677	26.077	286.847
11	Pilar de 0,30m x 0,30m de ladrillos comúnes, con núcleo de H°A°	ml	10,00	173.178	1.731.780	183.868	1.838.680	181.730	1.817.300
12	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m de espesor (para revoque de ambas caras)	m2	7,50	98.521	738.908	104.604	784.530	115.550	866.625
13	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m de espesor (para revoque de ambas caras)	m2	1,30	169.924	220.901	180.413	234.537	199.294	259.082
14	Envarillado pared con varillas de diámetro 8mm	ml	7,00	20.463	143.241	21.726	152.082	23.999	167.993
15	Encadenado superior de 0,27m de altura de H°A°	ml	11,60	100.600	1.166.960	106.812	1.239.019	117.990	1.368.684
16	Techo de tejas y tejuelones (prensados a máquina) con tirantes de madera	m2	12,80	286.361	3.665.421	304.038	3.891.686	300.503	3.846.438
17	Salpicado de vigas c/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de río)	m2	6,00	32.594	195.564	34.606	207.636	38.228	229.368
18	Revoque(filtrados) de paredes (mortero con hidrófugo)	m2	30,00	30.996	929.880	32.910	987.300	36.354	1.090.620
19	Contrapiso de Hº de cascote de 0,10m de espesor	m2	5,85	40.370	236.165	42.862	250.743	47.348	276.986
20	Carpeta de regularización (base para piso porcelanato)	m2	5,85	29.089	170.171	30.885	180.677	35.913	210.091
21	Piso porcelanato (antideslizante)	m2	5,85	135.027	789.908	143.362	838.668	141.695	828.916
22	Revestido de pared con Simil Piedra Ecostone	m2	10,00	254.900	2.549.000	270.635	2.706.350	267.488	2.674.880
23	Provisión y colocación de canaleta para desagüe pluvial desarrollo 0,40m	ml	7,60	58.994	448.354	62.636	476.034	69.191	525.852

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

María del Amor Ramos Pasquin

24	Provisión y colocación de cadena de hierro de 3/8" para bajada (colgante)	ml	5,40	48.849	263.785	51.865	280.071	57.293	309.382
25	Pintura de paredes al látex (dos manos)	m2	18,00	20.535	369.630	21.804	392.472	24.085	433.530
26	Pintura de techo al sintético (dos manos)	m2	8,00	26.448	211.584	28.082	224.656	31.020	248.160
27	Pintura de canaleta (dos manos)	ml	7,60	18.500	140.600	19.636	149.234	21.691	164.852
28	Guarda Obra	gl	1,00	701.081	701.081	744.358	744.358	822.256	822.256
29	Provisión y colocación de Cruz de madera	un	1,00	442.466	442.466	475.651	475.651	525.429	525.429
	Sanitario				-		-		-
30	Excavación manual para cimiento de PBC	m3	3,50	50.974	178.409	54.797	191.790	64.332	225.162
31	Cimiento de PBC de 0,45m de ancho	m3	2,60	334.957	870.888	360.079	936.205	397.762	1.034.181
32	Encadenado inferior de 0,30m de altura de H°A°	ml	7,60	97.973	744.595	105.322	800.447	116.344	884.214
33	Aislación horizontal	ml	7,60	21.960	166.896	23.607	179.413	26.077	198.185
34	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m de espesor (para revoque de ambas caras)	m2	21,60	90.800	1.961.280	97.610	2.108.376	107.825	2.329.020
35	Envarillado pared con varillas de diámetro 8mm	ml	8,00	20.266	162.128	21.786	174.288	24.066	192.528
36	Techo de tejas y tejuelones (prensados a máquina) con tirantes de madera	m2	5,00	307.982	1.539.910	331.081	1.655.405	327.231	1.636.155
37	Revoque (filtrado) de paredes (mortero con hidrófugo)	m2	43,00	30.613	1.316.359	32.910	1.415.130	36.353	1.563.179
38	Contrapiso de Hº de cascote de 0,10m de espesor	m2	3,00	39.872	119.616	42.862	128.586	47.348	142.044
39	Carpeta de regularización (base para piso porcelanato)	m2	3,00	28.730	86.190	30.885	92.655	34.117	102.351
40	Piso porcelanato (antideslizante)	m2	3,00	133.360	400.080	143.362	430.086	158.365	475.095
41	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta	un	1,00	353.666	353.666	380.191	380.191	419.979	419.979
42	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal (incluye grifería)	un	1,00	342.133	342.133	367.794	367.794	406.284	406.284
43	Provisión y colocación de mingitorio (incluye grifería)	un	1,00	426.026	426.026	457.978	457.978	505.906	505.906
44	Instalación de desagüe cloacal y agua corriente	gl	1,00	1.986.666	1.986.666	2.135.666	2.135.666	2.359.166	2.359.166
45	Pozo absorbente de 1,50 de diámetro y 2,00m de profundidad	un	1,00	3.058.666	3.058.666	3.288.066	3.288.066	3.440.999	3.440.999
46	Registros de 0,40m x 0,40m con tapa de hormigón armado	un	1,00	292.533	292.533	314.474	314.474	347.383	347.383
47	Azulejos, h:2,10m	m2	12,50	74.266	928.325	79.836	997.950	88.191	1.102.388
48	Puerta tablero de madera de 0,70m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	un	1,00	927.333	927.333	996.884	996.884	1.101.208	1.101.208
49	Pintura de paredes al látex (dos manos)	m2	27,50	20.282	557.755	21.804	599.610	24.085	662.338
50	Instalación eléctrica	gl	1,00	1.419.546	1.419.546	1.526.012	1.526.012	1.685.711	1.685.711
51	Provisión y colocación de ventana corrediza tipo blindex de 8mm de espesor de 1,00m x 0.40m	un	1,00	642.857	642.857	691.072	691.072	763.393	763.393
52	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.368.000	1.368.000	1.437.362	1.437.362	1.539.000	1.539.000
					46.060.388		**49.000.000**		**52.463.321**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C. CORDILLERA

Lic. Maria del Carmen Romero Resquin
Encargada de la UOC