CUADRO COMPARATIVO

FLOVER CONSTRUCCIONES - DE GILBERTO FLORES VERA

Ítems del llamado Ampliación de Laboratorio para la Facultad Ciencias de la Producción. con ID: 384500

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1	4.810.639	4.810.639
1.1		Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34	4.950	168.300
1.2		Cimentación de piedra bruta	Metros cúbicos	13	357.103	4.642.339
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metro lineal	1	4.432.002	4.432.002
2.1		Viga Encadenado	Metro lineal	36	67.320	2.423.520
2.2		Envarrillado de Muro	Metro lineal	36	14.850	534.600
2.3		Mesada azulejada	Metro lineal	1	1.473.882	1.473.882
3	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1	12.266.100	12.266.100
3.1		Muro de Nivelación 0,30	Metros cuadrados	7	148.500	1.039.500
3.2		Muro de Elevación	Metros cuadrados	126	89.100	11.226.600
4	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	5.227.200	5.227.200
4.1		Contra piso de cascotes	Metros cuadrados	33	21.780	718.740
4.2		Alisada de Cemento	Metros cúbicos	33	38.610	1.274.130
4.3		Piso ceramico	Milímetros cuadrados	33	68.310	2.254.230
4.4		Zocalo de Cerámica esmaltada	Metro lineal	33	29.700	980.100
5	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	1	6.923.070	6.923.070
5.1		Rovoque Interior	Metros cuadrados	126	26.730	3.367.980
5.2		Revoque Exterior	Metros cuadrados	126	28.215	3.555.090
6	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1	7.705.170	7.705.170
6.1		Techo de chapa termo acustica E.P.S.	Unidad	1	6.913.170	6.913.170
6.2		Canaleta de desague de techo	Unidad	1	792.000	792.000
7	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	6.138.000	6.138.000
7.1		Puertas tipo tablero y marcos	Unidad	1	2.970.000	2.970.000
7.2		Ventana blindex	Unidad	1	3.168.000	3.168.000
8	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	4.554.990	4.554.990
8.1		Instalación Sanitaria	Unidad	1	841.500	841.500
8.2		Cámara séptica	Unidad	1	1.470.150	1.470.150
8.3		Pozo Ciego	Unidad	1	2.243.340	2.243.340
9	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1	6.649.830	6.649.830
9.1		Revestido sala de laboratorio	Unidad	45	68.310	3.073.950
9.2		Pinturas	Unidad	1	2.970.000	2.970.000
9.3		Aislación Horizontal	Unidad	36	16.830	605.880
10	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	693.000	693.000
10.1		Instalación Eléctrica completa incluye artef	Unidad	1	693.000	693.000
					Precio Total	59.400.001

CP Dany Raquel Leiva
Encargada de UOC
Facultad Ciencias de la Producción