MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI

INTENDENCIA MUNICIPAL

Teléfax: 0539-283 214 — Sapucai - Paraguay

Entidad: 146 Municipalidad de Sapucai
Modalidad: Contratación Directa
PAC: ID 263.525
Llamado: MEJORAMIENTO VIAL URBANO DE SAPUCAI

Cuadro Comparativo de Ofertas

					Empresas Oferentes		
					Atlantic	Vicente Britez	LLG Constr
Nº	Codigo	Rubro	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Prec. Unit.	Prec. Unit.
1	72131701-002	Construccion de empedrado calle Dr. Romelio Zarate Arellano					
		Trabajos preliminares					
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	875	350	500	400
		Replanteo general de la obra	m2	875	350	500	400
		Movimiento de suelo					
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	875	1.200	1.300	1.250
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	131,25	7.550	8.500	8.000
		Retiro de tierra	m3	131,25	5.000	6.000	5.500
		Preparación del Terreno	m2	875	1.000	1.200	1.250
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	131,25	12.500	13.500	13.000
		Cordones					
		Provisión y colocación de Cordones	ml	264	19.000	15.000	16.000
		Relleno para soporte de cordones	ml	364	5.500	7.500	6.500
		Empedrado					
		Pavimento tipo empedrado	m2	875	39.300	39.500	40.000
		Limpieza final de la obra	gl	1	500.000	350.000	400.000
				SUB TOTAL	47.730.813	48.340.000	48.355.625
2	72131701-002	Construccion de empedrado calle 16 de julio y Zarate Arellano					
		Trabajos preliminares					
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	763	350	500	400
		Replanteo general de la obra	m2	763	350	500	400
		Movimiento de suelo					
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	763	1.200	1.300	1.250
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	114,45	7.550	8.500	8.000
		Retiro de tierra	m3	114,45	5.000	6.000	5.500
		Preparación del Terreno	m2	763	1.000	1.200	1.250
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	114,45	12.500	13.500	13.000
		Cordones					
		Provisión y colocación de Cordones	ml	232	19.000	15.000	16.000
		Relleno para soporte de cordones	ml	232	5.500	7.500	6.500
		Empedrado					
		Pavimento tipo empedrado	m2	763	39.300	39.500	40.000
		Limpieza final de la obra	gl	1	500.000	350.000	400.000
				SUB TOTAL	41.249.573	41.583.600	41.690.825
3	72131701-002	Construccion de empedrado calle Ulpiano Monges					
		Trabajos preliminares					
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	700	350	500	400
		Replanteo general de la obra	m2	700	350	500	400
		Movimiento de suelo					
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	700	1.200	1.300	1.250
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	105	7.550	8.500	8.000
		Retiro de tierra	m3	105	5.000	6.000	5.500
		Preparación del Terreno	m2	700	1.000	1.200	1.250
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	105	12.500	13.500	13.000
		Cordones					
		Provisión y colocación de Cordones	ml	214	19.000	15.000	16.000
		Relleno para soporte de cordones	ml	214	5.500	7.500	6.500
		Empedrado					
		Pavimento tipo empedrado	m2	700	39.300	39.500	40.000
		Limpieza final de la obra	gl	1	500.000	35.000	400.000
				SUB TOTAL	37.913.250	37.890.000	38.307.500
				TOTAL GRAL.	126.893.635	127.813.600	128.353.950

MUNICIPALIDAD U.O.C. SAPUCAI

Víctor Luis Brítez
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Sapucai