CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DIRECTA N°07/2023 PARA LA REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°5243 SAGRADA FAMILIA, CON ID N°430.326				RET SL CONSTRUCCIONES S.A.		FS CONSTRUCCIONES		C.A.CONSTRUCTORA	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.
1	Limpieza y preparación de la obra	m2	186,2	4.700	875.140	4.794	892.643	4.912	914.614
2	Replanteo y marcación	m2	186,2	6.045	1.125.532	6.166	1.148.109	6.317	1.176.225
3	Vallado de obra y obrador	GL	1	7.175.796	7.175.796	7.319.312	7.319.312	7.498.707	7.498.707
4	Cartel identificatorio de la obra	UN	1	1.233.585	1.233.585	1.258.257	1.258.257	1.289.096	1.289.096
5	Desmonte de tejas y tejuelones	m2	237,7	16.686	3.966.341	17.020	4.045.654	17.437	4.144.775
6	Desmonte de artefactos eléctricos por ambiente	UN	3	177.101	531.303	180.643	541.929	185.071	555.213
7	Desmonte de instalación eléctrica por ambiente	UN	3	132.492	397.476	135.142	405.426	138.454	415.362
8	De Puerta y Marco	UN	3	85.286	255.858	86.992	260.976	89.124	267.372
9	De ventanas tipo balancín	UN	12	76.500	918.000	78.030	936.360	79.943	959.316
10	Demolicion de zócalo	ml	98,9	5.973	590.730	6.092	602.499	6.242	617.334
11	Demolición piso cerámico y contrapiso	m2	14,8	10.378	153.598	10.586	156.673	10.845	160.506
12	Contrapiso de hormigón de cascotes	M2	14,8	35.999	532.782	36.719	543.441	37.619	556.761
13	Carpeta de cemento desg. (1;3) 2cm	M2	14,8	29.540	437.192	30.131	445.939	30.869	456.861
14	Piso cerámico antideslizante con piso sobre piso	M2	171	82.057	14.031.662	83.698	14.312.358	85.750	14.663.250
15	Zocalo cerámico 8cm	ML	98,9	23.618	2.335.795	24.090	2.382.501	24.681	2.440.951
16	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica nro 26 de 5cm pre-pintado, clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de 1,20 sobre tirantes existente ambos pintado al sintético, reutilizar tirantes de madera, prever 20 % de tirantes dañados. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.-	M2	237,70	320.000	76.064.000	329.861	78.407.960	337.946	80.329.764
17	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms (incluye pintura)	ML	62,9	121.199	7.623.417	123.623	7.775.887	126.653	7.966.474
18	Ventanas tipo balancín	M2	18	313.000	5.634.000	319.260	5.746.680	327.085	5.887.530
19	Puerta metálica de 1,20 X 2,10	U	3	1.850.000	5.550.000	2.046.120	6.138.360	2.096.270	6.288.810
20	De paredes al látex acrílico (interior-exterior)	M2	191,4	20.709	3.963.703	21.123	4.042.942	21.641	4.142.087
21	De ladrillos vistos con membrana elastómerica (incluye pilares)	M2	265,8	21.500	5.714.700	23.673	6.292.283	24.253	6.446.447
22	De aberturas metálicas con sintético	M2	25,56	24.638	629.735	25.131	642.348	25.747	658.093
23	**VIDRIOS DE 4 MM COLOCADO CON SILICONA**	**M2**	**18**	**188.333**	**3.390.000**	192.100	3.457.800	196.808	3.542.544
24	Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos	Unidad	18	115.816	2.084.684	118.132	2.126.376	121.028	2.178.504
25	Alimentación de Artefactos luminicos tipo campana acrilico con lampara led 60W luz fria	Unidad	12	110.000	1.320.000	118.135	1.417.620	121.031	1.452.372
26	Alimentación para foco de lampara led 18w luz fría en galería	Unidad	3	115.819	347.456	118.135	354.405	121.031	363.093
27	Alimentación para foco de bajo consumo 80w exteriores	Unidad	3	115.815	347.444	118.131	354.393	121.027	363.081
28	Alimentación para A/C	Unidad	3	115.815	347.444	118.131	354.393	121.027	363.081
29	Alimentación para circuito de ventiladores	Unidad	6	115.815	694.887	118.131	708.786	121.027	726.162
30	Alimentación para circuito TCV	Unidad	3	134.130	402.389	136.813	410.439	140.166	420.498
31	Alimentación para TC 10 de 20AG	Unidad	3	174.025	522.075	177.506	532.518	181.856	545.568
32	Alimentación para TS10 de 20AG	Unidad	1	632.648	632.648	645.301	645.301	661.117	661.117
33	Intaslación de tablero TC 10 de 20AG	Unidad	3	407.950	1.223.850	416.109	1.248.327	426.308	1.278.924
34	Instalación de tablero TS10 de 20AG	Unidad	1	423.898	423.898	432.376	432.376	442.973	442.973
35	Alimentación de Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con lampara led 60W luz fria	Unidad	12	455.571	5.466.849	464.682	5.576.184	476.072	5.712.864
36	Alimentación para foco de lampara led 18w luz f fría en galería	Unidad	3	164.833	494.498	168.130	504.390	172.250	516.750
37	Base y foco de bajo consumo de 80 w con protector para exterior.-	UN.	3,00	230.761	692.283	235.376	706.128	241.145	723.435
38	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	UN.	1,00	592.894	592.894	604.752	604.752	619.574	619.574
39	Tablero TC de 20 AG.-	UN.	3,00	103.506	310.517	105.579	316.737	108.164	324.492
40	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores.-	UN.	3,00	103.506	310.517	105.576	316.728	108.164	324.492
41	Guarda obra a construir, carpeta de cemento.(incluye mamposteria de nivelacion)	ML	60	129.143	7.748.565	131.726	7.903.560	134.954	8.097.240
42	Guarda obra a reparar, carpeta de cemento.	ML	8,6	48.041	413.150	49.002	421.417	50.203	431.746
43	Rampa de acceso a discapacitados prever tuberria para desague pluvial	Unidad	1	634.397	634.397	647.085	647.085	662.945	662.945
44	**PIZARRA ACRILICA**	u	3	1.610.220	4.830.661	1.642.424	4.927.272	1.682.680	5.048.040
45	**REPARACION DE PIZARRONES INCLUYE PINTURA**	u	3	432.471	1.297.413	441.120	1.323.360	451.932	1.355.796
46	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**	m2	186,2	5.406	1.006.642	5.514	1.026.707	5.649	1.051.844
TOTAL:					**175.275.506**		180.615.658		185.042.684

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
UOC
MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPUA

Lic. Daniel Ramón Benítez

Encargado de UOC

Escaneado con CamScanner