Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 13/2.016 "Construcción de Bloques de Sanitarios Sexados en la Parroquia María Auxiliadora" ID: 313.103.-

		Gobbi Constructora S.A.				Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	- Puerta tipo Tablero p/ acceso de cedro c/ cerr. p/ baño (0,90x2.10m)	uni	2,00	534.050	1.068.100										
15	Instalación Eléctrica														
	- Línea Aérea. Trifásica con cable de 4 a 10mm	ml	20,00	51.710	1.034.198										
	- Tablero principal con llaves TM	uni	2,00	635.525	1.271.050										
	- Una Lumi. c/ Interés. P/ espacios Int. tipo plafón leed 24w	uni	6,00	326.535	1.959.210										
	- Una Lumi. Dec. c/ Interrup. P/ accesos y voladizo18w	uni	2,00	262.350	524.700										
	- Una Lumi. c/ automático exterior	uni	5,00	168.135	840.675										
	- Un Tomacorriente (Inclu. coloc. de elec. y cab. h/ 5m)	uni	6,00	68.753	412.520										
	- Electroductos, Caños y cables de conexión y M.O. por bloque de baño	uni	2,00	2.841.575	5.683.150										
16	Instalación Desagüe Cloacal														
	- Pozo Ciego (Diámetro=1,40 m y h=3.00 m)	gl	1,00	2.585.000	2.585.000										
	- Cámara Séptica (1x1.50x1,80m)	gl	1,00	1.602.370	1.602.370										
	- Rejilla de Piso Sifonada	uni	2,00	71.500	143.000										
	- Registro 30x30x30cm	un	4,00	269.646	1.078.585										
	- Desagüe Cloacal P/ inodoro y mingitorio (h/ el primer registro)	uni	12,00	313.231	3.758.766										
	- Tubulaciones y conexiones en General	gl	1,00	3.606.350	3.606.350										
17	Instalación de Agua Corriente														
	- Instalación Agua Fría en cubas embutidas	uni	8,00	305.745	2.445.960										
	- Canillas para lavatorio c/ cubas	uni	8,00	248.050	1.984.400										
	- Tubulaciones y conexiones en General	gl	1,00	2.743.620	2.743.620										

Lic. Asunción E. Vargas de Rojas
Directora de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 13/2.016 "Construcción de Bloques de Sanitarios Sexados en la Parroquia María Auxiliadora" ID: 313.103.-

		Gobbi Constructora S.A.				Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
18	Artefactos Sanitarios, Lavatorios y accesorios														
	- inodoro cisterna alta p/ baño masc. y fem - Frío	uni	6,00	260.040	1.560.240										
	- Mingitorios para baño masculino - Frío -	uni	6,00	260.040	1.560.240										
	- Granito para lavatorio con bacha embutida p/ Baños	m2	4,20	1.245.200	5.229.840										
19	Instalación Desagüe Pluvial														
	- Canaletas y Bajadas	ml	48,40	61.050	2.954.820										
20	Pintura														
	- Enduido de paredes Interior y vigas Exterior.	m2	146,00	15.950	2.328.700										
	- Pintura Acrílica semibrillo Interior	m2	146,00	18.260	2.665.960										
	- Pintura Acrílica semibrillo p/ vigas y columnas Exterior	m2	38,50	18.260	703.010										
	- Pintura Acrílica impermeabilizante p/ Exterior	m2	120,00	20.460	2.455.200										
	- Abertura de Madera con Barniz	uni	8,00	268.675	2.149.400										
21	Limpieza final y retiro de escombros	Gl	1,00	314.050	314.050										
	Total General				**139.456.353**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
U.O.C.
PERIODO 2015 - 2020