MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0781 – 283214
Correo: munisantamaria@hotmail.com

CUADRO DE PRECIOS DE LAS OFERTAS.

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 33/2018.

"CONSTRUCCION DE BAÑO PARA LA ESC. SAUL MAIDANA-FONACIDE"

JARITA SA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE BAÑO PARA LA ESC. SAUL MAIDANA con ID: 350534						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IV	Precio total
1	72131601-001	PREPARACION DE LA OBRA;LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	27,1	12.000	325.200
2	72131601-001	PREPARACION DE LA OBRA;REPLANTEO	Metros cuadrados	27,1	15.000	406.500
3	72131601-001	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	Metros cúbicos	9	500.000	4.500.000
4	72131601-001	ESTRUCTURA DE HA; ENCADENADOS	Metros cúbicos	1,9	2.500.000	4.750.000
5	72131601-001	MUROS DE NIVELACION DE 0,30 CM	Metros cuadrados	11	350.000	3.850.000
6	72131601-001	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	7,2	340.000	2.448.000
7	72131601-001	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	Metros cuadrados	5,5	100.000	550.000
8	72131601-001	MURO DE ELEVACION DE 0,15 CM PARA REVOCAR	Metros cuadrados	63	150.000	9.450.000
9	72131601-001	MURO DE ELEVACION DE 0,15 CM VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	50,64	150.000	7.596.000
10	72131601-001	MURO DE ELEVACION; ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2Ø8 POR HILADA (2HILADAS)	Metro lineal	15,6	25.000	390.000
11	72131601-001	TECHO; TEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA Y TIRANTES DE HA DE 2" X 6" CON LISTON DE BOCA	Metros cuadrados	43	295.000	12.685.000
12	72131601-001	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	135	27.000	3.645.000
13	72131601-001	REVOQUES; MOLDURA LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	20,4	27.000	550.800
14	72131601-001	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE 10 CMS	Metros cuadrados	22,5	70.000	1.575.000
15	72131601-001	PISO MOSAICO GRANITO BASE GRIS PULIDO DE 30X30 CMS	Metros cuadrados	22,5	180.000	4.050.000
16	72131601-001	ZOCALO MOSAICO GRANITO BASE GRIS PULIDO DE 10X30 CMS	Metro lineal	2,6	80.000	208.000
17	72131601-001	ABERTURAS METALICAS Y MADERA; PUERTA TABLERO DE 0,90X2,10 MARCO, CONTRAMARCO Y CERRADURA	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
18	72131601-001	ABERTURAS METALICAS Y MADERA;PUERTA TABLERO DE 0,80X2,10 MARCO,CONTRAMARCO Y CERRADURA	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
19	72131601-001	ABERTURAS METALICAS Y MADERA; PUERTA PARA BOXES ENCHAPADOS EN FORNICA	Unidad	4	600.000	2.400.000
20	72131601-001	ABERTURAS METALICAS Y MADERA; VENTANAS BALANCINES	Metros cuadrados	3,37	300.000	1.011.000
21	72131601-001	GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	13,5	90.000	1.215.000
22	72131601-001	RAMPA PEATONAL	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
23	72131601-001	ALFEIZAR DE VENTANAS; DE REVOQUE 1:3 CEMENTO-ARENA	Metro lineal	19,8	35.000	693.000
24	72131601-001	PINTURAS:DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2MANOS Y LIJADO)	Metros cuadrados	63	22.000	1.386.000
25	72131601-001	PINTURA DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX	Metros cuadrados	63	28.000	1.764.000
26	72131601-001	PINTURA DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO	Metros cuadrados	16,2	28.000	453.600
27	72131601-001	PINTURA DE ABERTURA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	3,17	37.000	117.290
28	72131601-001	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PASTINAL D)	Metros cuadrados	50,64	29.000	1.468.560
29	72131601-001	PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ	Metros cuadrados	37	22.000	814.000
30	72131601-001	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H°A° AL LATEX	Metros cuadrados	23,5	22.000	517.000
31	72131601-001	PINTURA DE CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	17,5	29.000	507.500
32	72131601-001	REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS DE 15X15 CM	Metros cuadrados	82	80.500	6.601.000
33	72131601-001	VIDRIOS DOBLES DE 4MM	Metros cuadrados	3,17	190.000	602.300
34	72131601-001	DESAGUE PLUVIAL; CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 26-DESARROLLO 40CMS	Metro lineal	17,5	75.000	1.312.500
35	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA; TABLERO TS DE 3 AG	Unidad	2	220.000	440.000
36	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA; ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	10	220.000	2.200.000
37	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS; FLUORESCENTES DE 1X 40 W	Unidad	10	150.000	1.500.000
38	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS; TABLERO TS DE 3 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	255.000	255.000
39	72131601-001	INSTALACION SANITARIA; agua corriente,desague cloacal, camara de inspeccion, artefactos sanitarios completo.	Unidad Medida Globa	1	19.000.000	19.000.000
40	72131601-001	INSTALACION SANITARIA; camara septica tipo 3 de 1,50x3,00, ncluye cañeria externa y registro segun plano general.	Unidad Medida Globa	1	15.000.000	15.000.000
41	72131601-001	INSTALACION SANITARIA; pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	9.000.000	9.000.000
42	72131601-001	BARRA DE ASIMIENTO	Unidad	2	378.225	756.450
43	72131601-001	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	27,1	13.000	352.300
44	72131601-001	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	133.846.000

Son guaraníes ciento treinta y tres millones ochocientos cuarenta y seis mil.

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0781 – 283214
Correo: munisantamaria@hotmail.com

		CEMACO				
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE BAÑO PARA LA ESC. SAUL MAIDANA con ID: 350534						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IV	Precio total
1	72131601-001	PREPARACION DE LA OBRA;LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	27,1	6.200	168.020
2	72131601-001	PREPARACION DE LA OBRA;REPLANTEO	Metros cuadrados	27,1	8.200	222.220
3	72131601-001	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	Metros cúbicos	9	458.700	4.128.300
4	72131601-001	ESTRUCTURA DE HA; ENCADENADOS	Metros cúbicos	1,9	1.642.000	3.119.800
5	72131601-001	MUROS DE NIVELACION DE 0,30 CM	Metros cuadrados	11	198.000	2.178.000
6	72131601-001	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	7,2	145.000	1.044.000
7	72131601-001	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	Metros cuadrados	5,5	91.300	502.150
8	72131601-001	MURO DE ELEVACION DE 0,15 CM PARA REVOCAR	Metros cuadrados	63	103.200	6.501.600
9	72131601-001	MURO DE ELEVACION DE 0,15 CM VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	50,64	131.000	6.633.840
10	72131601-001	MURO DE ELEVACION; ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2Ø8 POR HILADA (2HILADAS)	Metro lineal	15,6	21.500	335.400
11	72131601-001	TECHO; TEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA Y TIRANTES DE HA DE 2" X 6" CON LISTON DE BOCA	Metros cuadrados	43	285.000	12.255.000
12	72131601-001	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	135	25.000	3.375.000
13	72131601-001	REVOQUES; MOLDURA LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	20,4	25.000	510.000
14	72131601-001	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE 10 CMS	Metros cuadrados	22,5	49.000	1.102.500
15	72131601-001	PISO MOSAICO GRANITO BASE GRIS PULIDO DE 30X30 CMS	Metros cuadrados	22,5	172.800	3.888.000
16	72131601-001	ZOCALO MOSAICO GRANITO BASE GRIS PULIDO DE 10X30 CMS	Metro lineal	2,6	57.000	148.200
17	72131601-001	ABERTURAS METALICAS Y MADERA; PUERTA TABLERO DE 0,90X2,10 MARCO, CONTRAMARCO Y CERRADURA	Unidad	1	1.240.000	1.240.000
18	72131601-001	ABERTURAS METALICAS Y MADERA;PUERTA TABLERO DE 0,80X2,10 MARCO,CONTRAMARCO Y CERRADURA	Unidad	2	1.240.000	2.480.000
19	72131601-001	ABERTURAS METALICAS Y MADERA; PUERTA PARA BOXES ENCHAPADOS EN FORNICA	Unidad	4	579.000	2.316.000
20	72131601-001	ABERTURAS METALICAS Y MADERA; VENTANAS BALANCINES	Metros cuadrados	3,37	280.000	943.600
21	72131601-001	GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	13,5	78.000	1.053.000
22	72131601-001	RAMPA PEATONAL	Unidad	1	985.000	985.000
23	72131601-001	ALFEIZAR DE VENTANAS; DE REVOQUE 1:3 CEMENTO-ARENA	Metro lineal	19,8	14.900	295.020
24	72131601-001	PINTURAS:DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2MANOS Y LIJADO)	Metros cuadrados	63	13.100	825.300
25	72131601-001	PINTURA DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX	Metros cuadrados	63	23.600	1.486.800
26	72131601-001	PINTURA DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO	Metros cuadrados	16,2	27.300	442.260
27	72131601-001	PINTURA DE ABERTURA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	3,17	36.200	114.754
28	72131601-001	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PASTINAL D)	Metros cuadrados	50,64	23.500	1.190.040
29	72131601-001	PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ	Metros cuadrados	37	18.800	695.600
30	72131601-001	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H°A° AL LATEX	Metros cuadrados	23,5	15.000	352.500
31	72131601-001	PINTURA DE CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	17,5	23.100	404.250
32	72131601-001	REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS DE 15X15 CM	Metros cuadrados	82	76.400	6.264.800
33	72131601-001	VIDRIOS DOBLES DE 4MM	Metros cuadrados	3,17	184.500	584.865
34	72131601-001	DESAGUE PLUVIAL; CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 26-DESARROLLO 40CMS	Metro lineal	17,5	56.700	992.250
35	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA; TABLERO TS DE 3 AG	Unidad	2	105.000	210.000
36	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA; ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	10	112.000	1.120.000
37	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS; FLUORESCENTES DE 1X 40 W	Unidad	10	120.000	1.200.000
38	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS; TABLERO TS DE 3 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	110.000	110.000
39	72131601-001	INSTALACION SANITARIA; agua corriente,desague cloacal, camara de inspeccion, artefactos sanitarios completo.	Unidad Medida Globa	1	17.500.000	17.500.000
40	72131601-001	INSTALACION SANITARIA; camara septica tipo 3 de 1,50x3,00, ncluye cañeria externa y registro segun plano general.	Unidad Medida Globa	1	13.000.000	13.000.000
41	72131601-001	INSTALACION SANITARIA; pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	8.000.000	8.000.000
42	72131601-001	BARRA DE ASIMIENTO	Unidad	2	236.000	472.000
43	72131601-001	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	27,1	6.000	162.600
44	72131601-001	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
					Precio Total	111.552.669

Son guaraníes ciento once millones quinientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve.

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE
DEPARTAMENTO UOC
MNES - PARAGUAY

_____

C.P Daisy Ríos
Encargada del Dpto. de la UOC