Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

Intendencia Municipal

Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

Entidad: Municipalidad de Gral. B. Caballero
Modalidad: Contratación Directa
PAC: 252,348
Llamado CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN LUIS GONZAGA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

•(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)
Código de Catálogo: 72131601-9999

					ATLANTIC	BM Constr.	Jose M. Careaga Cons
Nº	**Cod. Catalogo**	**Rubro**	**Un**	**Cant**	**Prec. Unit.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Unit.**
1	72131601-9999	**Trabajos Preliminares**					
		Replanteo y Marcación	m2	62,1	2.645	3.174	3.200
		Excavación	m3	13,9	27.715	33.258	33.500
		Albañilería					
		Cimiento de PBC	m3	11,6	250.000	150.000	152.000
		Viga encadenada inferior de hormigón armado	ml	27,3	95.565	120.000	121.000
		Mampostería de Nivelación de 0,45	m2	0			
		Mampostería de Nivelación de 0,30	m2	9,6	108.905	120.000	121.000
		Relleno y Compactación	m3	14,5	63.825	76.590	76.500
		Aislación Horizontal	m2	12,5	46.460	55.752	56.000
		Mampostería de Elevación de 0,15	m2	17,3	64.630	70.000	71.000
		Mampostería de Elevación de 0,30	m2	21,4	111.780	120.000	121.000
		Mampostería de Elevación de 0,15 vista 1c	m2	22,9	67.850	80.000	85.000
		Mampostería de Elevación de 0,30 vista 1c	m2	25,5	121.095	145.314	146.000
		Envarillado de mampostería	ml	58,4	22.540	27.048	28.000
		Pilares de Mampostería de 0.45x0,45 m	ml	9	18.105	21.726	22.000
		Viga Cumbrera de H°A° c/ dados s/ mampost	m3	1,2	1.891.865	2.000.000	2.200.000
		Viga de madera	ml	14	100.855	121.026	122.000
		Estructura de Madera del Techo	m2	75,2	65.000	65.000	66.000
		Techo de Tejas y Tejuelones	m2	75,2	110.000	65.000	66.600
		Revoque de Mamposterías	m2	128,1	21.505	20.000	21.000
		Revoque de mochetas	ml	48,8	15.560	18.000	20.000
		Contrapiso de Casootes	m2	58	23.690	20.000	21.000
		Alisada	m2	0			
		Piso Calcáreo Paraguayo	m2	58	61.755	65.000	64.000
		Piso Cerámico	m2	0			
		Zócalo Calcáreo Paraguayo	ml	38,2	23.920	28.704	29.000
		Aberturas					
		Puerta de chapa doblada mitad vidriada de 0,90x2,10 m c/ marco	un	1	829.150	900.000	910.000
		Ventana balancín de 1,00x1,20 m	un	5	379.040	400.000	410.000
		Vidrios de 3 mm	m2	7,1	109.020	130.824	133.000
		Canaletas y Bajadas	ml	29,5	47.380	56.856	55.000
		Pinturas					
		Pintura de Techo	m2	75,2	15.410	18.492	20.000
		Pintura de Mamposterías al Agua	m2	128,1	13.110	10.000	11.000
		Pintura de Aberturas Metálicas	m2	11,4	110.000	130.000	133.000
		Pintura de Canaletas y Bajadas	ml	29,5	13.110	15.732	16.000
		Tratamiento de Ladrillos Vistos	m2	48,3	13.685	16.422	20.000
		Pizarrones	un	1	500.000	600.000	650.000
		Instalación Eléctrica					
		Ventiladores de Techo	un	4	210.000	252.000	255.000
		Bocas de Luz	un	9	87.745	105.294	110.000
		Bocas de Tomacorriente	un	4	90.000	108.000	110.000
		Bocas de Ventilador de Techo	un	4	87.745	105.294	112.000
		Equipos Fluorescentes de 2x40 W	un	6	100.000	120.000	118.000
		Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	3	70.000	84.000	85.000
		Tablero Seccional	un	1	270.000	324.000	330.000
		Alimentación para tablero	gl	1	800.000	960.000	1.000.000
		Amoblamiento					
		Escritorio para Profesores	un	1,00	600.000	720.000	600.000
		Sillas para Profesores	un	1,00	80.500	96.600	97.000
		Armarios de 1,00x1,40x0,43 [m] (ancho x altura x profundidad)	un	1,00	750.000	900.000	800.000
		Sillas para alumnos	un	2,00	80.500	96.600	800.000
		Mesas para alumnos 0,80xo,60 [m]	un	2,00	161.000	193.200	250.000
		Sillas con pupitres para Alumnos	un	27,00	297.000	356.400	361.000
		Limpieza Final	gl	1	343.601	435.453	375.360
				Total	**69.500.000**	**72.000.000**	**75.000.000**

Municipalidad Gral. B. Caballero · U.O.C. · Unidad Operativa de Contrataciones

OSCAR COLMÁN
Jefe U.O.C.