MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 106/2017 - ID N° 337.452 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN: CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 3097 Y 3315 DE LA CÑÍA. 9 ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN JOSÉ; CALLES PARALELA NORTE, PARALELA NORTE Y SIN NOMBRE, TRAMO: 9073 Y 9084 DE LA CÑÍA. 4°, BARRIO SAN CAYETANO KM. 18 RUTA 2; CALLE YATAITY CORA, TRAMO: 3967 Y 9337 DE LA CÑÍA. 5° YATAITY, BARRIO SAN ANTONIO - CAPIATÁ

OFERENTE			SR CONSTRUCCIONES DE CÁSTULO GAMARRA RUC 136240-9			
Ítems	Código de Catálogo.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE CÑIA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO SAN JORGE TRAMO 3097 Y 3315 DE LA CÑIA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO SAN JOSE**	**Unidad Medida Global**	1		
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.089	1.000	1.089.000
1.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCION)	Unidad	1	900.000	900.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	268	24.000	6.432.000
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.089	38.000	41.382.000
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	1.089	2.500	2.722.500
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	37,5	2.500	93.750
1.7		CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, ALTURA 15cm, LARGO 1,20cm, ANCHO 90cm, PENDMAX 10%	Unidad	4	120.000	480.000
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
2	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PARALELA NORTE , PARALELA NORTE Y SIN NOMBRE TRAMO 9073,9084 DE LA CÑIA 4° BARRIO SAN CAYETANO KM. 18 RUTA 2**	**Unidad Medida Global**	1		
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	792	1.000	792.000
2.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCION)	Unidad	1	900.000	900.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	354	24.000	8.496.000
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	792	38.000	30.096.000
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	792	2.500	1.980.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	53	2.500	132.500
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
3	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE YATAITY CORA TRAMO 3967 Y 9367 DE LA CÑIA. 5° YATAITY, BARRIO SAN ANTONIO - CAPIATA**	**Unidad Medida Global**	1		
3.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.040	1.000	1.040.000
3.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCION)	Unidad	1	900.000	900.000
3.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	260	24.000	6.240.000
3.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.040	38.000	39.520.000
3.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	1.040	2.500	2.600.000
3.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	65	2.500	162.500
3.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
				TOTAL		148.058.250

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. [illegible] ASUNA
DIRECTORA DE LA UOC