CCP MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

CENTRO FINANCIERO Nº 2

Lugar de Coordinacion: Giraduría Centro Financiero Nº 2 - Comando del Ejército
Dirección: Avda Madame Lynch y Vía Férrea **Teléfono:** 294-118/296-265

LOTE Nº 01		Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales del Centro Financiero Nº 2.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Inlcuyen;												
1	72102802-001	Reparación de mampara de 2,10m de altura x 3,70 de largo.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	730.911	730.911	200.000	200.000	3.800.000	3.800.000
		Reparación de mampara de 2,10m de altura x 2,90 de largo.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	313.248	313.248	100.000	100.000	1.800.000	1.800.000
		Reparación y pintura de 20 puertas de madera con su respectivos marcos de 2,10 x 0,80mts	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA	26.104	522.079	30.000	600.000	265.000	5.300.000
		Reparación y mantenimiento de las paredes del edificio (pintura interior con enduido)	M2	300	NO COTIZA	NO COTIZA	3.655	1.096.366	8.000	2.400.000	19.900	5.970.000
		Instalaciones eléctricas, adecuación en UOC.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1.792.461	1.792.461	500.000	500.000	5.200.000	5.200.000
		Mantenimiento y Reparación en grupos sanitarios.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1.548.846	1.548.846	300.000	300.000	3.200.000	3.200.000
		Servicio de Pintura interior al látex.	M2	400	NO COTIZA	NO COTIZA	8.387	3.354.619	8.000	3.200.000	14.000	5.600.000
		Servicio de Pintura exterior al látex.	M2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	8.387	838.655	8.000	800.000	16.500	1.650.000
		Servicio de Pintura a base de silicona, para ladrillo visto.	M2	350	NO COTIZA	NO COTIZA	9.036	3.162.682	8.000	2.800.000	19.000	6.650.000
		Mantenimiento y Reparación del tanque de agua superior.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	208.832	208.832	150.000	150.000	1.150.000	1.150.000
		Mantenimiento y Reparación del tanque de agua inferior.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	208.832	208.832	300.000	300.000	1.150.000	1.150.000
		Mantenimiento y Reparación de la bomba de agua.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	135.741	135.741	200.000	200.000	680.000	680.000
		Limpieza y Reparación de canalón de desague pluvial.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	104.416	104.416	150.000	150.000	520.000	520.000
		Reparación y Limpieza del cielorraso de PVC	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	777.898	777.898	200.000	200.000	3.780.000	3.780.000
		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	104.416	104.416	100.000	100.000	550.000	550.000
*Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
*Total del lote Nº 01 Gs:.....(en letras).....								14.900.000		12.000.000		47.000.000

COMANDO DEL EJERCITO

Fuente de Financiamiento: FF 10 (Recurso del Tesoro)
Lugar de Coordinación: Giraduría del Comando del Ejército
Dirección: Avda Madame Lynch y Vía Férrea **Teléfono:** 290-850

LOTE Nº 02		Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales del Comando del Ejercito (Cuartel General).-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales, Que Incluyen;												
1	72102802-001	Reparacion de techo:Cambio de tejas, tejuelitas, alfagia, tirantes y vigas en condisiones de colapsar.	M2	1.180	110.500	130.390.000	112.742	133.036.018	100.000	118.000.000	135.000	159.300.000
		Reparacion de humedad en Paredes: Demolicion, revoque, luego azotada impermeable, para terminacion con revoque filtrado.	M2	1.200	21.000	25.200.000	21.045	25.254.295	20.000	24.000.000	29.000	34.800.000
		Reparacion de cañerias desague cloacal de baño Tropa: Cambio de caños por plasticos P.V.C y accesorios.	ML	60	22.500	1.350.000	26.995	1.619.710	30.000	1.800.000	35.000	2.100.000
		Reparacion de Piso: Que incluyen; Demolicion, contrapiso y piso ceramico.	M2	120	60.000	7.200.000	71.605	8.592.554	80.000	9.600.000	110.000	13.200.000
		Reparacion de cañerias de agua corriente 1".	Unidad	75	18.750	1.406.250	18.790	1.409.280	25.000	1.875.000	24.000	1.800.000
		Reparación e Instalacion Servicios Sanitarios: Cambio de cañerias a plasticos P.V.C roscable y accesorio.	Unidad	16	300.000	4.800.000	400.000	6.400.000	600.000	9.600.000	450.000	7.200.000
		Reparacion e Instalacion de artefactos Sanitarios: Cambio de inodoro c/ cisterna alta, lavatorio c/pedertal y duchas y griferias.	Unidad	16	710.250	11.400.000	856.032	13.710.908	900.000	14.400.000	880.000	14.080.000
		Reparacion de revestimiento de azulejos: Demolicion y posterior revestimiento con azulejos color crema de 20 x 30.	M2	220	60.000	13.200.000	72.178	15.879.245	70.000	15.400.000	55.000	12.100.000
		Servicio de Pintura exterior e inferior en la partes de las paredes de los Edificios	M2	1.200	16.875	20.250.000	18.561	22.273.023	20.000	24.000.000	20.000	24.000.000
		Reparacion e instalacion electrica de Edificios: Que Inlcuyen; Cambio de;										
		Tablero Central,Tablero Occional, Punto Luces, Punto Luces, Toma Corriente, Bocas p/duchas electricas, y Articulos Fluorescentes 1x40 W	GL	1	797.500	797.500	1.125.994	1.125.994	6.245.000	6.245.000	1.350.000	1.350.000
		Cambio de aberturas en la Guardia: Que Inlcuyen; Ventilación Corrediza Blindex de 120 x 0.80	Unidad	12	525.000	6.300.000	526.131	6.313.574	1.000.000	12.000.000	700.000	8.400.000
		Reparacion y cambio de puertas placas 0.80 x 2.10 c/cerradura llave chica	Unidad	10	763.500	7.635.000	785.439	7.854.386	950.000	9.500.000	900.000	9.000.000
		Reparacion y cambio de puertas tablero tipo Estándar de 0.80 x 2.10	Unidad	15	937.500	14.062.500	939.520	14.092.799	1.000.000	15.000.000	1.300.000	19.500.000
		Reparacion y cambio de cielorraso de plastico P.V.C rigido	M2	500	56.250	28.125.000	56.371	28.185.597	30.000	15.000.000	78.000	39.000.000
		Servicio de Pintura, abertura de madera c/ esmalte sintetico	M2	154	16.875	2.598.750	19.657	3.027.131	20.000	3.080.000	25.000	3.850.000
		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	225.000	225.000	225.485	225.485	500.000	500.000	320.000	320.000
*Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
*Total del lote Nº 02 Gs:.....(en letras).....						275.000.000		289.000.000		280.000.000		350.000.000

COMANDO DEL EJERCITO

Fuente de Financiamiento: FF 30 (Recursos Institucionales)
Lugar de Coordinación: Giraduría del Comando del Ejército
Dirección: Avda Madame Lynch y Vía Férrea **Teléfono:** 290-850

LOTE Nº 03	Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del Comando del Ejercito (Villa Militar).-	GSM SERVICIOS	ARQ. RODOLFO AYALA PELZER	PEGASUS S.A.	COVA

*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Incluyen;												
1	72102802-001	Reparacion de techo cerámico: Cambio de tejas averiadas, tejuelitas, alfagias y maderamen	M2	218	NO COTIZA	NO COTIZA	90.517	19.732.789	45.000	9.810.000	110.000	23.980.000
2		Reparacion de humedad en Paredes: Demolicion, revoque, luego azotada impermeable, para terminacion con revoque filtrado.	M2	154	NO COTIZA	NO COTIZA	16.934	2.607.904	25.000	3.850.000	16.000	2.464.000
3		Reparacion y cambio de abertura tipo tablero Estándar de 0.80 x 2.10	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	20.766	62.299	1.500.000	4.500.000	1.100.000	3.300.000
4		Servicios de Pintura en la parte exterior e inferior en las partes de las paredes de los Edificios	M2	150	NO COTIZA	NO COTIZA	6.904	1.035.656	20.000	3.000.000	15.000	2.250.000
5		Reparacion de revestimiento de azulejos de los baños y cocina.	M2	30	NO COTIZA	NO COTIZA	47.897	1.436.920	70.000	2.100.000	60.000	1.800.000
6		Reparacion de piso: Demolicion, contrapiso y piso calcareo 20 x 20.	M2	98	NO COTIZA	NO COTIZA	42.052	4.121.110	60.000	5.880.000	50.000	4.900.000
7		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	3.323	3.323	860.000	860.000	306.000	306.000
*Los precios deben Incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
Total del lote N° 03 Gs:.....(en letras).....								29.000.000		30.000.000		39.000.000

COMANDO DEL COMUNICACIONES DEL EJERCITO
Fuente de Financiamiento: FF 30 (Recursos Institucionales)
Lugar de Coordinación: Giraduría del COMCOME
Dirección: Tacumbu **Teléfono:** 421-010

LOTE Nº 04		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del Comando Comunicaciones del Ejercito.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
REPARACION DE DE VIVIENDA DE LA VILLA (CASA COMANDO) : Que Incluyen;												
1	72102802-001	Arreglo General de techo: Cambio de tejas, cielo razo con pinturas y barnizados.	M2	10	11.250	112.500	12.324	123.239	120.000	1.200.000	100.000	1.000.000
2		Reparacion de baños: Cambio de artefactos sanitarios, azulejos, pastinados, canillas o grifos, e instalación de ducha electricas.	GL	1	225.000	225.000	231.847	231.847	500.000	500.000	300.000	300.000
3		Colocación de piso cerámico.	M2	14	75.000	1.050.000	80.323	1.124.525	60.000	840.000	80.000	1.120.000
4		Reparación de los dormitorios, salas, cocina y comedor: Cambio de revoque general en las paredes interna y exterrna	M2	18	71.250	1.282.500	77.808	1.400.538	25.000	450.000	25.000	450.000
5		Reconstruccion de muralla, con ladrilos comunes en el predio de la Institución	M2	45	56.250	2.531.250	61.863	2.783.856	60.000	2.700.000	120.000	5.400.000
6		Servicios de pinturas en general de las Instalaciones de la vivienda	M2	60	30.000	1.800.000	25.914	1.554.826	14.000	840.000	18.000	1.080.000
7		Instalaciones Electricas en la parte de la casa Comando: Cambio de artefactos electricas general, como ser tubo fluorescentes, cablerias de 2 mm, ventiladores de techo, toma corrientes, llave de punto, llave termomagenticas y focos.	GL	1	37.500	37.500	711.257	711.257	2.000.000	2.000.000	50.000	50.000
MANTENIMIENTOS GENERAL DE SALON DE LOS ESPEJOS Y CASINO DE OFICIALES: Que Incluyen;												
8	72102802-001	Reparación de las Puertas: Colocación de guia metalico de soportes de las puertas de acceso	Unidad	14	52.500	735.000	40.442	566.184	100.000	1.400.000	200.000	2.800.000
9		Servicios de pinturas en los marcos de puertas y ventanas en acrilico.	Unidad	30	37.500	1.125.000	36.072	1.082.158	20.000	600.000	120.000	3.600.000
10		Colocación de los vidrios por M2	M2	10	127.500	1.275.000	98.216	982.156	130.000	1.300.000	90.000	900.000
11		Instalaciones Electricas: Colocación de artefactos electricos, como ser Equipos de fluorescentes, focos, lamparas, y accesorios	GL	1	30.000	30.000	23.110	23.110	3.000.000	3.000.000	55.000	55.000
12		Servicios de pinturas en general interna y externas de las Instalaciones de las partes de Casino de Oficiales	M2	64	30.000	1.920.000	25.914	1.658.481	14.000	896.000	18.000	1.152.000
MANTENIMIENTOS GENERAL DE DE LA CUADRA Y DEL BAÑO DE LA AGRUPACIÓN LOGISTICA; Que Incluyen;												
13	72102802-001	Servicios de Pinturas: Pintura Interior y Exterior de la pared con latex ,previa preparación de la superficie ,colocacion del sellador ,pingmentado y finalmente la aplicación de dos manos de pintura	GL	1	6.651.250	6.651.250	6.713.631	6.713.631	3.574.000	3.574.000	8.800.000	8.800.000
14		Reparación y cambio de Artefactos Sanitarios y griferias: Como ser, inodoro con tapa, cisternas alta, lavatorios mediano con pedestal, migitorio, grafito Fv y accesorios	GL	1	825.000	825.000	913.508	913.508	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
15		Reparación de las Puertas: Servicio de Pinturas con acrilico en todas la Puertas	Unidad	10	86.250	862.500	73.625	736.250	70.000	700.000	125.000	1.250.000
16		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	187.500	187.500	144.435	144.435	500.000	500.000	295.000	295.000
*Los precios deben Incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
Total del lote N° 04 Gs:.....(en letras).....						20.650.000		20.750.000		21.500.000		29.752.000

COMANDO DEL COMUNICACIONES DEL EJERCITO
Fuente de Financiamiento: FF 10 (Recursos del Tesoro)
Lugar de Coordinación: Giraduría del COMCOME
Dirección: Tacumbu **Teléfono:** 421-010

LOTE Nº 05		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del Comando Comunicaciones del Ejercito.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
REPARACION DEL SALON DE ACTO DE LA INSTITUCIÓN: Que Incluyen;												
1	72102802-001	Reparación de las Puertas: Cambio y Colocación de nuevas puertas en reemplazo de Puertas Terciadas, incluidos cerraduras nuevas.	Unidad	10	150.000	1.500.000	131.989	1.319.888	260.000	2.600.000	150.000	1.500.000
2		Servicios de Pinturas en las Puertas nuevas y Ventanas	Unidad	10	150.000	1.500.000	200.140	2.001.403	40.000	400.000	80.000	800.000
3		Reparación de los marcos de las partes de las Ventanas, y colocación de nuevos vidrios	Unidad	10	150.000	1.500.000	131.989	1.319.888	150.000	1.500.000	200.000	2.000.000
REPARACION DEL COMEDOR Y COCINA DE TROPAS: Que Inlcuyen;												
4		Reparación en la parte de la Cocina Tropa: Servicio de limpieza en general del Fogón a Leña.	GL	1	600.000	600.000	527.955	527.955	400.000	400.000	650.000	650.000
5		Colocación de Vidrios nuevos de los balancines en la parte de las ventanas del Comedor y Cocina de Tropa	Unidad	6	180.000	1.080.000	158.387	950.319	130.000	780.000	150.000	900.000
6		Servicios de Pinturas: Que Incluyen; Servicios de Pintura de las puertas y ventanas en las partes del Comedor y Cocina de Tropas	Unidad	10	90.000	900.000	79.193	791.933	40.000	400.000	150.000	1.500.000
7		Reparación y Cambio en Gral de Artefactos Electricos: En la parte del Comedor y Cocina de Tropas	GL	1	800.000	800.000	527.955	527.955	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000

8		Reparación y Cambio de Artefactos Sanitarios, Griferias, y Plomerias: En la parte del Comedor y Cocina de Tropas	GL	1	800.000	800.000	527.955	527.955	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
REPARACION DEL BAÑO Y DRENAGE DE LA CUADRA DEL BARALLON DE COMUNICACIONES: Que Inlcuyen;												
9		Reparación de Cañerias de Desague: Construcción de Registros de desague cloacal, colocación de caja sifonada, y colocación de artefactos de Pomerias	GL	1	600.000	600.000	527.955	527.955	500.000	500.000	700.000	700.000
10		REPARACION DE MURALLA PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN : Que Inlcuyen;										
		Reemplazo de Poste de cemento y madera, por nuevos postes	GL	1	4.000.000	4.000.000	3.431.708	3.431.708	3.120.000	3.120.000	2.000.000	2.000.000
REPARACION TOTAL DEL TECHO METALICO DE LA SECCION DEL TALLER DE TRANSPORTE: Que Inlcuyen;												
11		Cambio de Chapa Zinc, hiero, elelctrodo, pintura antioxido	GL	1	4.710.000	4.710.000	4.276.436	4.276.436	3.100.000	3.100.000	5.500.000	5.500.000
REPARACION TOTAL DEL PABELLON CENTRAL DEL DEPARTAMENTO APOYO TECNICO: Que Inlcuyen;												
12		Colocación e artefactos electricos como ser, (Equipos de fluorescentes, reflectores y alumbrados Públicos, reparación de la linea de distribución (cableados de subterraneo).	GL	1	2.500.000	2.500.000	2.111.820	2.111.820	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
13		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	410.000	410.000	184.784	184.784	500.000	500.000	450.000	450.000
*Los precios deben Incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
*Total del lote N° 05 Gs:.....(en letras).....						20.900.000		18.500.000		18.700.000		19.500.000

TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO
Lugar de Entreqa: Giraduría TEE
Dirección: Cerrito
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (0982) 505.618

LOTE Nº 06		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Tropas Especilaes del Ejército.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
1		Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas de la Cocina Comedor y Intendencia de las Tropas: Que Incluyen;										
		Cambio de Tubo Fluorescente de 40 w 42 unid., cambio arrancador 38 unid., cambio de reactancia 22 unid., cambio de ventilador 3 unid., cambio de capacitor para ventilador 12 unidades	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	381.707	381.707	400.000	400.000	410.000	410.000
2		Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas, del Bloque de la Plana Mayor: Que Incluyen;										
		Cambio de Tubo Fluorescente de 40 w 59 unid., cambio arrancador 44 unid., cambio de reactancia 14 unid., cambio de llave de 1 punto 2 unid., cambio de capacitor para ventilador 21 unid., cambio de tapa ciega 12 unid., cambio de equipo de fluorescente de 40 w 4 unid.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	69.562	69.562	500.000	500.000	75.000	75.000
3		Mantenimiento y Reparación del Servicio Sanitario de la Cía. Cmdo y Sv: Que Incluyen;										
	72102802-001	Cambio de Llave de Paso de ½ FV con Campana 8 und., Cambio de Canilla Galvanizados FV con Campana 8 unid., Cambio de Caño de ½ Tigre 30 mts, Cambio de Llave de ¾ FV 1 unid., Cambio de Cajas Sinfonicas de 15x 15 4 unid., Cambio de Unión Simple de ¾ con Reducción a ½ 2 unid., Cambio de Tes de ½ Galvanizados 16 mts., Cambio de Codos de ½ 4 unid., Cambio de Tes de 50 mm Plásticos 4 unid., Cambio de Unión Doble de ¾ 1 unid., Cambió de Unión Simple de ¾ 1 unid., Cambio de Alma Doble de ½ 6 unid., Cambio de Caño de 50 mm Blanco 10 mts., Cambio de Rejilla de 50 mm 4 unid., Cambio de Tes de 100 mm 1 unid., Cambio de Caño de 100 mm 2 unid., Cambio de Duchas con Brazos 8 unid., Cambio de Caño de 40 mm Blanco 6 mts.,	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	676.022	676.022	3.460.000	3.460.000	700.000	700.000
4		Cambio y colocación de Azulejos	M2	60	NO COTIZA	NO COTIZA	29.918	1.795.097	60.000	3.600.000	45.000	2.700.000
5		Cambio de pisos hecho de ladrillo común	M2	24	NO COTIZA	NO COTIZA	34.291	822.983	50.000	1.200.000	50.000	1.200.000
6		Cambio de pared de la cuadra de las Tropas de la Unidad, con ladrillo común	M2	15	NO COTIZA	NO COTIZA	24.494	367.403	60.000	900.000	65.000	975.000
		Mantenimiento y Reparación del Pabellón de Sub Oficiales: Que Incluyen;										
7		Ladrillo Hueco, incluido, varilla de hierro de 8 mm 40 unid.	M2	144	NO COTIZA	NO COTIZA	55.355	7.971.177	60.000	8.640.000	120.000	17.280.000
8		Marcos con puertas, con cerraduras para el pabellón de SO	Unidad	40	NO COTIZA	NO COTIZA	297.841	11.913.657	300.000	12.000.000	380.000	15.200.000
9		cambio de rollo de telas metálicas para puertas, para el pabellón de SO	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	205.746	2.057.457	180.000	1.800.000	500.000	5.000.000
		Mantenimiento y Reparación del Baño de Cía. Cmdo y SV: Que Incluyen;										
10	72102802-001	Cambio de Inodoro 9 unid., cambio de cisterna 9 unid., cambio de mingitorios 4 unid., cambio de juego de labatorio 1 unid., cambio de llave de ¾ FV 1 unid., cambio de caño de ½ blanco marca tigre 30 mts, cambio de caño 50 blanco 10 mts., cambio de codo de ½ galvanizado 14 unid., cambio de llave de paso de 1/2 , para ducha con campana 5 unid., cambio de codo de 100 mm 8 unid., cambio de conexiones 14 unid., cambio de tes de 100 mm blanco plástico 10 unid., cambio de caja sifonada de 15 x 15 1 unid., cambio de codo 40 mm 10 unid., cambio de tes de 40 mm plástico 2 unid., cambio de codo de 50 mm 20 unid., cambio de bandeja para cisterna 8 unid., cambio de sopapas para inodoro 8 unid., cambio de sopapas para mingitorios 4 unid., cambio de canilla para labatorio 1 unidad, cambio de tarugo de 10" 18 unidad	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1.200.000	1.200.000	9.000.000	9.000.000	150.000	150.000
11		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	244.935	244.935	500.000	500.000	280.000	280.000
*Los precios deben Incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
*Total del lote N° 06 Gs:.....(en letras).....								27.500.000		42.000.000		43.970.000

TERCERA DIVISION DE INFANTERIA
Fuente de Financiamiento: FF 10 (Recursos del Tesoro)
Lugar de Coordinación: Giraduría de la 3ra DI
Dirección: **Teléfono:** (021) 292-069

LOTE Nº 07		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del Tercera Division de Infanteria.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
REPARACION DE LA CUADRA DE TROPAS DEL CUARTEL GENERAL: Que Incluyen;												
1		Demolición de techos	M2	120	13.500	1.620.000	13.593	1.631.150	14.000	1.680.000	10.000	1.200.000
2		Reconstrucción de techos (colocación de Tejas y Tejuelones nuevos)	M2	120	45.000	5.400.000	45.310	5.437.166	60.000	7.200.000	50.000	6.000.000
3		Demolición de pisos	M2	120	11.250	1.350.000	11.327	1.359.292	5.000	600.000	8.000	960.000
4		Restauración o reparación de pisos, Contra piso de cascotes, Piso cerámico	M2	120	90.000	10.800.000	107.869	12.944.340	60.000	7.200.000	50.000	6.000.000
5		Demolición de pared, Reparación de revoque y fisura de pared	M2	395	15.450	6.102.750	15.594	6.159.667	20.000	7.900.000	10.000	3.950.000
6		Servicio de Excavación para zapata global, para encadenado global	M2	60	30.000	1.800.000	30.206	1.812.388	40.000	2.400.000	30.000	1.800.000
7		Mampostería de elevación de 0.30	M2	100	22.500	2.250.000	22.655	2.265.486	100.000	10.000.000	30.000	3.000.000

8	72102802-001	Mampostería de elevación de 0.15	M2	180	15.000	2.700.000	15.103	2.718.583	30.000	5.400.000	40.000	7.200.000
9		Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas.(Cambio de Cables, colocación de caja de llaves, toma corriente, fluorescentes, reactancias, arrancadores, llaves TM de 32 amper).	GL	2	6.448.875	12.897.750	4.682.004	9.364.008	2.460.000	4.920.000	4.500.000	9.000.000
10		puerta madera de 0,90 x 2,10 mts. tipo placa cedro con lapacho y cerraduras, para aberturas en general.	Unidad	10	525.000	5.250.000	528.613	5.286.133	338.000	3.380.000	850.000	8.500.000
11		Provisión y colocación de vidrios de 4 mm.transparente	M2	16	267.500	4.280.000	269.683	4.314.935	150.000	2.400.000	70.000	1.120.000
12		Colocación de cielorraso en habitaciones	M2	80	39.000	3.120.000	39.646	3.171.680	50.000	4.000.000	80.000	6.400.000
13		**Arreglo General: Que incluyen;** Retirar pintura anterior al agua, colocación de cerecita, enduido con sellador y pegamento y finalmente pintar al agua acrílico para interior y exterior, por 520 mZ.-	M2	520	10.500	5.460.000	10.572	5.497.579	10.000	5.200.000	15.000	7.800.000
14		Pintura de todas las aberturas al barniz natural	M2	90	32.500	2.925.000	33.100	2.979.023	18.000	1.620.000	14.000	1.260.000
15		Reparación de canaletas de la cuadra de tropa.	ML	72	24.750	1.782.000	24.920	1.794.265	50.000	3.600.000	70.000	5.040.000
16		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	262.500	262.500	264.307	264.307	500.000	500.000	770.000	770.000
***Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.**												
Total del lote N° 07 Gs:.....(en letras).....						68.000.000		67.000.000		68.000.000		70.000.000

TERCERA DIVISION DE INFANTERIA
Fuente de Financiamiento: FF 30 (Recursos Institucionales)
Lugar de Coordinación: Giraduría de la 3ra DI
Dirección: Teléfono: (021) 292-069

LOTE Nº 08		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del Tercera Division de Infantería.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
REPARACION DE LA CUADRA DE TROPAS DEL CUARTEL GENERAL: Que Inlcuyen;												
1	72102802-001	Demolición de techos	M2	60	13.500	810.000	13.856	831.338	5.000	300.000	20.000	1.200.000
2		Reconstrucción de techo (colocación de tejas y tejuelones nuevos).	M2	60	45.000	2.700.000	46.185	2.771.126	100.000	6.000.000	140.000	8.400.000
3		Demolición de pisos	M2	80	11.250	900.000	11.546	923.709	5.000	400.000	15.000	1.200.000
4		Restauración de pisos, contra piso de cascotes, Alisada de cemento, Piso cerámico.	M2	80	75.000	6.000.000	90.538	7.243.054	80.000	6.400.000	115.000	9.200.000
5		Demolición de pared, Reparación, Revoque y fisura de pared	M2	250	15.000	3.750.000	15.895	3.973.872	25.000	6.250.000	10.000	2.500.000
6		Servicio de Excavación para sapata y encadenado.	ML	40	30.000	1.200.000	30.790	1.231.611	20.000	800.000	80.000	3.200.000
7		Mampostería de elevación de 0.30	M2	42	22.500	945.000	23.093	969.894	100.000	4.200.000	125.000	5.250.000
8		Mampostería de elevación de 0.15	M2	111	15.000	1.665.000	15.395	1.708.861	50.000	5.550.000	70.000	7.770.000
9		Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas.(Cambio de Cables, colocación de caja de llaves, toma corriente, fluorescentes, reactancias, arrancadores, llaves TM de 32 amper).	GL	1	5.378.500	5.378.500	3.277.842	3.277.842	1.190.000	1.190.000	4.300.000	4.300.000
10		puerta madera de 0,90 x 2,10 mts. tipo placa cedro con lapacho y cerraduras, para aberturas en general.	Unidad	6	525.000	3.150.000	538.830	3.232.980	100.000	600.000	750.000	4.500.000
11		Provisión y colocación de vidrios de 4 mm. transparente	M2	8	265.000	2.120.000	274.896	2.199.165	120.000	960.000	90.000	720.000
12		Colocación de cielorraso en habitaciones	M2	42	39.000	1.638.000	40.412	1.697.315	80.000	3.360.000	100.000	4.200.000
13		Arreglo General: Que incluye retirar pintura anterior al agua, colocación de cerecita, enduido con sellador y pegamento y finalmente pintar al agua acrílico para interior y exterior cubierta una superficie de 370 m2.	M2	372	21.750	8.091.000	22.323	8.304.140	10.000	3.720.000	35.000	13.020.000
14		Pintura de todas las aberturas al barniz natural	M2	40	32.500	1.300.000	33.740	1.349.600	14.000	560.000	15.000	600.000
15		Reparación de canaletas :Cambio total de canaleta de la cuadra de tropa.	ML	40	24.750	990.000	25.402	1.016.080	15.000	600.000	80.000	3.200.000
16		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	262.500	262.500	269.415	269.415	110.000	110.000	350.000	350.000
***Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.**												
Total del lote N° 08 Gs:.....(en letras).....						40.900.000		41.000.000		41.000.000		69.610.000

CUARTA DIV DE INFANTERIA
Lugar de Entrega: Giraduría **4ta DI**
Dirección: Avda Tte Monges - M.R.A
Fuente de Financiamiento: FF 10 Teléfono: (021) 295-389/296-265

LOTE Nº 09		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Cuarta División de Infantería.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Incluyen;												
1		**Reparación menores de techo:** Cambio de Tejas, cubriendo una superficie de 80 M2	M2	80	NO COTIZA	NO COTIZA	63.519	5.081.484	60.000	4.800.000	95.000	7.600.000
2		Servicio de pintura de interiores	M2	50	NO COTIZA	NO COTIZA	17.644	882.202	14.000	700.000	22.000	1.100.000
3		Remoción de a azulejos y pisos rotos y colocación de nuevos en su mismo lugar con un desarrollo de 40 M2	M2	40	NO COTIZA	NO COTIZA	17.644	705.762	40.000	1.600.000	55.000	2.200.000

4	72102802-001	Mantenimientos y reparaciones de instalaciones eléctricas, cambio de cablerías y cajas de llaves e gral.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	2.101.642	2.101.642	1.100.000	1.100.000	2.500.000	2.500.000
5		Reparación de Servicios Sanitarios: Cambio de Lavatorio roto por nuevo con sus respectivos accesorios (Conexión, Canillas, Sopapas), con 2 (dos) unidades de cada uno.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	564.609	564.609	400.000	400.000	900.000	900.000
6		Desague Cloacal	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	705.762	705.762	500.000	500.000	1.100.000	1.100.000
7		Levantar Pared de 10 Metros de Largo por 5 Metros de Alto, con ladrillo común, con Revoque y Servicios de Pintura, con una superficie de 60M2.	M2	60	NO COTIZA	NO COTIZA	24.702	1.482.099	50.000	3.000.000	45.000	2.700.000
8		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	176.440	176.440	700.000	700.000	300.000	300.000
*Los precios deben Incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
*Total del lote N° 09 Gs:.....(en letras).....								11.700.000		12.800.000		18.400.000

TERCERA DIV DE CABALLERIA

Lugar de Entrega: Giraduría 3RA DC
Dirección: Avda Tte Monges M.R.A
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021) 295-207

LOTE Nº 10		Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales de la Tercera División de Caballeria.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
REPARACION DE LA COMANDANCIA Y CUADRA DE TROPAS: Que Incluyen;												
1	72102802-001	Reparacion total en la parte de los techos, revoques de las paredes y Servicios de Pinturas de la Comandancia y Cuadras de tropas, Ayudantia General, con un trabajo desarrollado de aproximadamente 738 M2.	M2	738	NO COTIZA	NO COTIZA	73.151	53.985.610	75.000	55.350.000	125.000	92.250.000
2		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	914.390	914.390	3.530.000	3.530.000	12.500.000	12.500.000
*Los precios deben Incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
*Total del lote N° 10 Gs:.....(en letras).....								54.900.000		58.880.000		104.750.000

SEGUNDO CUERPO DEL EJERCITO

Lugar de Entrega: Giraduría IICE
Dirección: Ciudad de Loma Pyta
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** 480542/480573

LOTE Nº 11		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del Segundo Cuerpo del Ejercito			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.												
1	72102802-001	Que Incluyen; Remoción de revoques y realización de nuevo revoque	M2	400	NO COTIZA	NO COTIZA	6.500	2.599.805	7.000	2.800.000	8.500	3.400.000
2		Reparación de de cieloraso.	M2	180	NO COTIZA	NO COTIZA	14.732	2.651.802	10.000	1.800.000	9.000	1.620.000
3		Servicio de Pintura al agua de pared y cieloraso	M2	580	NO COTIZA	NO COTIZA	6.066	3.518.403	7.000	4.060.000	9.000	5.220.000
4		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	129.990	129.990	440.000	440.000	300.000	300.000
*Los precios deben Incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
*Total del lote N° 11 Gs:.....(en letras).....								8.900.000		9.100.000		10.540.000

QUINTA DIV DE INFANTERIA

Lugar de Entrega: Giraduría 5TA DI
Dirección: Avda. Semidei C/ Itá
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021) 283-528

LOTE Nº 12		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Quinta División de Infanteria			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
		REPARACION EDIFICIO DEL ESTADO MAYOR: Que Incluyen;										
1		PINTURA INTERIOR SALA DE ESPERA Y AYUDANTIA: RETIRAR PINTURA VIEJA AL AGUA LUEGO COLOCACIÓN DE ENDUIDO ACRILICO PARA INTERIOR, LUEGO COLOCACION DE SELLADOR PIGMENTADO Y FINALMENTE CON PINTURA AL AGUA ACRILICO PÀRA INTERIORES CUBRIENDO UNA SUPERFICIE DE 240 M2.	M2	240	NO COTIZA	NO COTIZA	67.942	16.305.989	14.000	3.360.000	85.000	20.400.000
2		RAPARACION DE APERTURAS DE MADERA CON CERRADURAS: CAMBIOS DE FICHAS, CERRADURAS NUEVAS Y PINTURA SINTETICA AMBOS LADOS	UNIDAD	7	NO COTIZA	NO COTIZA	203.825	1.426.774	300.000	2.100.000	250.000	1.750.000
3		REPARACION BAÑO DEL ESTADO MAYOR Y AGRUPACION LOGISTICA: Que Incluyen; MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0,15m: CON LADRILLO COMUN (1:2:8); CEMENTO PUZOLANICO, CAL HIDRATADA Y ARENA LAVADA CANTIDAD 45 M3.	M2	45	NO COTIZA	NO COTIZA	113.236	5.095.621	60.000	2.700.000	135.000	6.075.000
4		REVOQUE COMUN FINO FILTRADO: A UNA CAPA, ESPESOR 1,5 CM (1:4:16) CON HIDROFUGO, CANTIDAD 41 M2	M2	41	NO COTIZA	NO COTIZA	49.824	2.042.778	20.000	820.000	55.000	2.255.000
5		VENTILACION E ILUMINACION: VENTILUZ EN TECHO CONSTRUCCION DE DUCTOS CON MAMPOSTERIA 0,15 COMUN, REVOCADO AMBOS LADOS CON COLOCACION DE VIDRIO INCOLORO.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	543.533	543.533	4.000.000	4.000.000	650.000	650.000
6		REPARACION DE LAVATORIO: CAMBIO DE LAVATORIO ROTO POR NUEVO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (CONEXIÓN, CANILLAS, CAMBIO DE TAPA INODORO POR NUEVOS Y SOPAPA.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	226.472	226.472	1.300.000	1.300.000	280.000	280.000
7		PINTURA INTERIOR AL AGUA: PREVIA COLOCACION DE SELLADOR CUBRIENDO UNA SUPERFICIE DE 64 M2.	M2	64	NO COTIZA	NO COTIZA	40.765	2.608.958	14.000	896.000	18.000	1.152.000
8		REFACCION BAÑO DEL CASINO DE SUB OFICIALES: Que Incluyen; COLOCACION DE AZULEJOS Y PIZOS (HOMBRES/MUJERES): DESMANTELAMIENTOS DE AZULEJOS Y PISOS VIEJOS, COLOCACION DE NUEVOS AZULEJOS CON GUARDAS Y PISOS (20 x 30 CM) ESMALTADO.	M2	20	NO COTIZA	NO COTIZA	90.589	1.811.777	100.000	2.000.000	120.000	2.400.000

9	72102802-001	REEMPLAZO DE CUATRO INODOROS A COLOR CON SISTERNA ALTA, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	UNIDAD	4	NO COTIZA	NO COTIZA	226.472	905.888	900.000	3.600.000	550.000	2.200.000
10		REEMPLAZO DE TRES MIGITORIOS DE PARED COLOR BLANCO (0,50 x 0,30) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	UNIDAD	2	NO COTIZA	NO COTIZA	289.884	579.769	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
11		COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO NATURAL 0,50 x 2,20) A COLOR CON TRES BACHA DE EMBUTIR CADA UNO, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (CONEXIÓN, CANILLA, SOPAPA)	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	3.170.609	3.170.609	4.799.000	4.799.000	3.000.000	3.000.000
12		CARPINTERIA DE MADERAS: REEMPLAZO DE 3 UNIDADES DE PUERTAS LIZQAS (0,80 x 2,10) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (FICHAS Y CERRADURAS).	UNIDAD	3	NO COTIZA	NO COTIZA	226.472	679.416	1.300.000	3.900.000	450.000	1.350.000
13		PINTURA INTERIOR: REMOCION DE PINTURA VIEJA, COLOCACION DE SELLADOR PIGMENTADO Y POR ULTIMO PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR EN 45 M2	M2	45	NO COTIZA	NO COTIZA	40.765	1.834.424	25.000	1.125.000	20.000	900.000
14		**REFACCION DE AGRUPACION LOGISTICA DE LA GG UU: Que Incluyen;**										
		REMOCION DE AZULEJOS Y PISOS ROTOS ROTOS Y COLOCACION DE NUEVOS EN SU MISMO LUGAR CON UN DESARROLLO DE 120 M2	M2	120	NO COTIZA	NO COTIZA	108.707	13.044.791	140.000	16.800.000	125.000	15.000.000
15		REMOCION DE REVOQUE VIEJO HUMEDECIDO, CONSTRUCCION DE NUEVO REVOQUE A UNA CAPA ESPESOR 1,5 CM (1: 4: 16) CON HIDROFUGO CON UN DESARROLLO DE 62 M2.	M2	62	NO COTIZA	NO COTIZA	40.765	2.527.428	30.000	1.860.000	35.000	2.170.000
		REPARACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO: Que Incluyen;										
16		REEMPLAZO DE CISTERNA ALTA	UNIDAD	3	NO COTIZA	NO COTIZA	67.942	203.825	60.000	180.000	80.000	240.000
17		REEMPLAZO DE 4 UNIDADES DE LLAVE DE PASO DE 1/2 FV CON CAMPANA.	UNIDAD	4	NO COTIZA	NO COTIZA	45.294	181.178	80.000	320.000	100.000	400.000
18		REEMPLAZO DE CONEXIONES CROMADA DE AGUA DE 0,40	UNIDAD	6	NO COTIZA	NO COTIZA	40.765	244.590	40.000	240.000	30.000	180.000
19		REEMPLAZO DE ESPEJO ROTO POR NUEVO	M2	5	NO COTIZA	NO COTIZA	58.883	294.414	300.000	1.500.000	180.000	900.000
20		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS EN EL LUGAR DE LAS OBRAS AL TERMINOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	271.766	271.766	1.500.000	1.500.000	325.000	325.000
Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
Total del lote N° 12 Gs:.....(en letras).....								54.000.000		55.000.000		62.527.000

PRIMERA DIV DE INFANTERIA
Lugar de Entrega: Giraduría **1ra DI**
Dirección: Avda. Semidei C/ Itá
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021) 481.511

LOTE N° 13		**Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Primera División de Infantería.-**			**GSM SERVICIOS**		**ARQ. RODOLFO AYALA PELZER**		**PEGASUS S.A.**		**COVA**	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
1		**BLOQUE 1 : PRIMERA COMPAÑÍA DE FUSILEROS: Reparación de baño multiple: Que Incluyen;**										
		Demolición y colocación de azulejos	M2	50	NO COTIZA	NO COTIZA	66.609	3.330.450	60.000	3.000.000	80.000	4.000.000
2		Demolición y colocación de piso tipo esmaltado	M2	60	NO COTIZA	NO COTIZA	98.962	5.937.716	70.000	4.200.000	120.000	7.200.000
3		Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Cisternas (9), inodoros (9), llaves de paso 3/4 (4), llave de paso 1/2 (5), canillas 1/2 (7), rejillas p/piso (5), duchas (8), conexiones (1), termocalefón (1) y reposición de puertas vaiven p/box de baño (5) inclusive materiales a ser utilizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	10.114.100	10.114.100	8.000.000	8.000.000	11.500.000	11.500.000
4		**BLOQUE 2 : SEGUNDA COMPAÑÍA DE FUSILEROS: Reparación de baño multiple: Que Incluyen;**										
		Demolición y colocación de azulejos	M2	50	NO COTIZA	NO COTIZA	66.609	3.330.450	60.000	3.000.000	80.000	4.000.000
5		Demolición y colocación de piso tipo esmaltado	M2	60	NO COTIZA	NO COTIZA	98.962	5.937.716	70.000	4.200.000	105.000	6.300.000
6		Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Cisternas (9), inodoros (9), llaves de paso 3/4 (4), llave de paso 1/2 (5), canillas 1/2 (7), rejillas p/piso (5), duchas (8), conexiones (1), termocalefón (1) y reposición de puertas vaiven p/box de baño (5) inclusive materiales a ser utilizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	10.114.100	10.114.100	3.440.000	3.440.000	11.500.000	11.500.000
7		**BLOQUE 3: COMEDOR DE TROPA: Que Inlcuyen;**										
		Remoción y reposición de azulejo de cocina	M2	80	NO COTIZA	NO COTIZA	66.609	5.328.720	60.000	4.800.000	100.000	8.000.000
8		Remoción y reposición de piso tipo esmaltado	M2	50	NO COTIZA	NO COTIZA	98.962	4.948.097	70.000	3.500.000	120.000	6.000.000
9	72102802-001	Remoción y reposición de mesada de granito	M2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	237.889	1.903.114	900.000	7.200.000	250.000	2.000.000
10		Reparación de techo	M2	20	NO COTIZA	NO COTIZA	223.616	4.472.318	100.000	2.000.000	285.000	5.700.000
11		Reparación de puertas, canaletas, y piletas de lavado con accesorios	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	2.283.737	2.283.737	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
12		**BLOQUE 4: OFICINAS DEL ESTADO MAYOR Y OTROS: Que Inlcuyen;**										
		Reparación de techo de zinc, tapar goteras	M2	385	NO COTIZA	NO COTIZA	31.723	12.213.359	50.000	19.250.000	45.000	17.325.000
13		Reparación de tejas y tejuelas	M2	130	NO COTIZA	NO COTIZA	42.820	5.566.609	120.000	15.600.000	55.000	7.150.000
14		Remoción y reposición de piso calcareo	M2	200	NO COTIZA	NO COTIZA	49.481	9.896.194	60.000	12.000.000	60.000	12.000.000
15		Remoción y reposición de canaletas y bajadas	ML	100	NO COTIZA	NO COTIZA	28.547	2.854.672	30.000	3.000.000	60.000	6.000.000
16		Colocación de lavatorios c/pedestal (2) y cisternas (49	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	761.246	761.246	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17		**BLOQUE 5: OFICINAS DE GUARDIA: Reparación de baño: Que Inlcuyen;**										
		Remoción y reparación de pisos	M2	17	NO COTIZA	NO COTIZA	71.367	1.213.235	50.000	850.000	85.000	1.445.000
18		Remoción y reposición de azulejos	M2	20	NO COTIZA	NO COTIZA	66.609	1.332.180	60.000	1.200.000	90.000	1.800.000
19		Servicio por equipamiento de inodoro (6) unidad, lavatorios (6) Unidad y duchas eléctrica (6)	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	903.979	903.979	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
20		**BLOQUE 6: CASINO DE SUB OFICIALES: Que Incluyen;**										
		Reparación de techo planta alta	M2	75	NO COTIZA	NO COTIZA	74.602	5.595.155	80.000	6.000.000	80.000	6.000.000
21		Reparación de piso de galeria	M2	30	NO COTIZA	NO COTIZA	59.377	1.781.315	50.000	1.500.000	75.000	2.250.000
22		Remoción y reposición de azulejos	M2	60	NO COTIZA	NO COTIZA	66.609	3.996.540	60.000	3.600.000	78.000	4.680.000
23		Colocación de Piso tipo ceramica esmaltada	M2	20	NO COTIZA	NO COTIZA	98.962	1.979.239	60.000	1.200.000	110.000	2.200.000
24		Servicio po equipamiento de baño inodoro (2), lavatorio (2) y termocalefón (2)	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	3.073.406	3.073.406	1.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000
25		Reparación de vidrios de ventana	M2	7	NO COTIZA	NO COTIZA	114.187	799.308	80.000	560.000	125.000	875.000
26		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	333.045	333.045	200.000	200.000	385.000	385.000
Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
Total del lote N° 13 Gs:.....(en letras).....								110.000.000		112.800.000		136.810.000

SEXTA DIV DE INFANTERIA
Lugar de Entrega: Giraduría **6ra DI**
Dirección: Avda. Semidei C/ Itá
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021) 283.533/4

LOTE Nº 14		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Sexta Division de Infanteria			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
1	72102802-001	REPARACIÓN GRAL DE COCINA DE TROPAS: Que Incluyen:										
		Reparación de Gral de Tuberia, campanas, y limpieza en Gral.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	3.790.000	3.790.000	3.800.000	3.800.000	4.950.000	4.950.000
*Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
Total del lote N° 14 Gs:.....(en letras).....								3.790.000		3.800.000		4.950.000

CIMEE
Lugar de Entrega: Giraduría del **CIMEE**
Dirección: Adva Transcaheo M.R.A
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021) 751-200

LOTE Nº 15		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del CIMEE.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Inlcuyen:												
1	72102802-001	Reparacion de Techo: Que Incluyen: Cambio de Vigas y tejas, colocación de nuevas vigas y tejas	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1.891.931	1.891.931	16.700.000	16.700.000	2.000.000	2.000.000
2		Colocacion de Mampara de 95 M2 con puerta de 2 hojas	M2	95	NO COTIZA	NO COTIZA	99.314	9.434.825	150.000	14.250.000	125.000	11.875.000
3		Colocacion de Azulejo 30 M2	M2	30	NO COTIZA	NO COTIZA	124.142	3.724.273	60.000	1.800.000	80.000	2.400.000
4		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	148.971	148.971	250.000	250.000	195.000	195.000
*Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
Total del lote N° 15 Gs:.....(en letras).....								15.200.000		33.000.000		16.470.000

EPOE
Lugar de Entrega: Giraduría **EPOE**
Dirección: Adva Simedei C/ Ita
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021)299-622

LOTE Nº 16		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la EPOE.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Incluye:												
1	72102802-001	Servicio de Remoción y posterior cambio de Cielo Raso de madera tipo terciada de la Jefatura de Plana Mayor de la EPOE, medidas 4,00 X 6,00 mts.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	2.857.143	2.857.143	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
2		Reparacion de Techo: Cambio de tejas que estén en mal estado. Incluye la provisión de materiales necesarios y la realización de trabajos conexos para la fina terminación, tales como la eliminación de termitas.	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	2.857.143	2.857.143	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
3		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	285.714	285.714	500.000	500.000	350.000	350.000
*Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
Total del lote N° 16 Gs:.....(en letras).....								6.000.000		7.000.000		7.350.000

ACADEMIA MILITAR
Fuente de Financiamiento: FF 10 (Recurso del Tesoro)
Lugar de Entrega: Giraduría de la **ACADEMIA MILITAR**
Dirección: Ruta 2 Km 23. (Capiatá) **Teléfono:** 0228 (632-701)

LOTE Nº 17		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la ACADEMIA MILITAR.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Incluyen:												
1	72102802-001	Revoque de reparación, exterior e interior.	M2	125	NO COTIZA	NO COTIZA	8.016	1.002.016	20.000	2.500.000	19.000	2.375.000
2		Pintura interna, en color según muestra, linea al agua anti moho y anti hongos	M2	400	NO COTIZA	NO COTIZA	15.030	6.012.096	15.000	6.000.000	16.000	6.400.000
3		Servicios de Pintura externa, en color según muestra, linea al agua para exteriores anti moho y anti hongos.	M2	500	NO COTIZA	NO COTIZA	15.030	7.515.121	15.000	7.500.000	18.000	9.000.000
4		Instalacion de desaque cloacal incluye registro,cañerias y materiales	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	5.010.081	5.010.081	3.000.000	3.000.000	5.500.000	5.500.000
5		Cambio de puerta y cerradura externa.	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	450.907	4.509.073	90.000	900.000	100.000	1.000.000
6		Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas, cambios de cablerias, llaves de luces y accesorios	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	501.008	501.008	4.500.000	4.500.000	650.000	650.000
7		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	300.605	300.605	500.000	500.000	350.000	350.000
*Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
Total del lote N° 17 Gs:.....(en letras).....								24.850.000		24.900.000		25.275.000

LICEO MILITAR
Fuente de Financiamiento: FF 10 (Recurso del Tesoro) y FF 30 (Recursos Institucionales)
Lugar de Entrega: Giraduría de la **LICEMIL**
Dirección: Ruta 2 Km 20/12 **Teléfono:** 0228 (632-701)

LOTE Nº 18		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la LICEMIL.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Incluyen:												
1	72102802-001	Reparación de Techo: Que Incluyen; Cambio Tejas y Tejuelones, posterior colocación de Tejas y Tejuelones nuevos, con una superficie de 190 m2	M2	190	NO COTIZA	NO COTIZA	90.649	17.223.377	90.000	17.100.000	125.000	23.750.000
2		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	226.623	226.623	900.000	900.000	290.000	290.000
*Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
Total del lote N° 18 Gs:.....(en letras).....								17.450.000		18.000.000		24.040.000

ESCUELA DE EDUCACION FISICA

Fuente de Financiamiento: FF 30 (Recursos Institucionales)
Lugar de Coordinación: Giraduría de la EDEFISFA
Dirección: Avda Mcal López c/ Gral Santos **Teléfono:** (021) 205-647

LOTE Nº 19		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Escuela de Educación Fisica.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.												
1	72102802-001	**Servicios de Mantenimientos en General de la Unidad: Que Incluyen:** Retirar pintura anterior al agua de las partes de Paredes, Gradería, Escaleras, Muros, Palco, Cordones, para luego realizar los trabajos de las pinturas nuevas de los edificios de la Escuela de educación Fisica.	GL	1.800	NO COTIZA	NO COTIZA	35.047	63.084.925	10.000	18.000.000	35.000	63.000.000
2		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	365.075	365.075	4.000.000	4.000.000	500.000	500.000
Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
Total del lote N° 19 Gs:.....(en letras).....								63.450.000		22.000.000		63.500.000

ESCUELA DE INFANTERIA
Fuente de Financiamiento: FF 30 (Recursos Institucionales)
Lugar de Entrega: Giraduría de la **Escuela de Infanteria**
Dirección: Vista Alegre – Chaco-I **Teléfono:** (0981) 186.901 / (0985) 441.101

LOTE Nº 20		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Escuela de Infanteria.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
1	72102802-001	**Arreglo General; Que incluyen:** Retirar Pintura anterior al agua, colocación de cerecita, enduido con sellador y pegamento y finalmente Pintar al agua acrilico para anterior y exterior cubierta una superficie de 80 m2.	M2	80	NO COTIZA	NO COTIZA	17.256	1.380.476	14.000	1.120.000	40.000	3.200.000
2		**Reparación menores de techo; Que incluyen:** Que incluye cambio de tejuelones. Tejas y tirantes, cubriendo una superficie de 50 m2	M2	50	NO COTIZA	NO COTIZA	115.040	5.751.984	40.000	2.000.000	225.000	11.250.000
3		**Reparacion de Muralla; Que incluyen:** Pintura Interior y Exterior, lijar, pulir y retirar la pintura vieja al agua, incluye tmabien colocaión de enduido externo con cerecita y sellado y finalmente pintado exterior cubriendo una superficie de 40 m2	M2	40	NO COTIZA	NO COTIZA	17.256	690.238	14.000	560.000	40.000	1.600.000
4		**Remocion de Azulejos y Pisos Rotos; Que incluyen:** Remosion y colocacion de nuevos en su mismo lugar con un desarrollo 20 m2	M2	20	NO COTIZA	NO COTIZA	57.520	1.150.397	60.000	1.200.000	100.000	2.000.000
5		**Reparacion de Baño; Que incluyen:** Reparacion de Servicios Sanitarios,cambio de lavatorio roto por nuevo con sus respectivos accesorios (conexión canillas,sopapas).	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	172.560	172.560	800.000	800.000	325.000	325.000
6		**Mantenimiento y reparaciones de maderas y marcos; Que incluyen:** Trabajo de pintura de los marcos de madera y puertas de la Unidad	Unidad	55	NO COTIZA	NO COTIZA	11.504	632.718	50.000	2.750.000	45.000	2.475.000
7		**Reparacion de canaletas; Que incluyen:** Cambio total de canaletas de edificio Villa Militar	ML	50	NO COTIZA	NO COTIZA	40.264	2.013.194	30.000	1.500.000	70.000	3.500.000
8		**Reparacion de Murallas; Que incluyen:** Pintura exterior, Preparacion de pared, colocacion de sellador y pintura al agua cubriendo una superficie de 350 m2	M2	350	NO COTIZA	NO COTIZA	6.902	2.415.834	14.000	4.900.000	45.000	15.750.000
9		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	287.599	287.599	170.000	170.000	520.000	520.000
Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
Total del lote N° 20 Gs:.....(en letras).....								14.495.000		15.000.000		40.620.000

CEIE
Lugar de Entrega: Giraduría **CEIE**
Dirección: Adva Simedei C/ Ita
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021)296-242

LOTE Nº 21		Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la CEIE.-			GSM SERVICIOS		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		PEGASUS S.A.		COVA	
*Items	*Codigo de Catalogo	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida	*Cantidad	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)	**Precio Unitario (IVA Incluido)	**Precio Total (IVA Incluido)
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.												
1	72102802-001	**Reparación de Pared con daños por la humeda: Que incluyen;** Demolición, revoque, luego azotada impermeable, para terminación con revoque filtrado	M2	152	NO COTIZA	NO COTIZA	28.433	4.321.816	25.000	3.800.000	35.000	5.320.000
2		**Reparación e instalación Electrica: Que incluyen;** * Cambio de Punto de Luces, 7 unidad * Cambio de Toma Corrientes, 8 unidad * Colocación de bocas para duchas electricas, 11 unidad * Colocacón de Fluorescentes de 1 x 40 W, 25 unidad	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1.568.895	1.568.895	4.700.000	4.700.000	3.500.000	3.500.000
3		Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL	1	NO COTIZA	NO COTIZA	609.280	609.280	500.000	500.000	300.000	300.000
Los precios deben incluir mano de obra, materiales de costrucción y otros servicios segun la necesidad de los trabajos.												
Total del lote N° 21 Gs:.....(en letras).....								6.499.991		9.000.000		9.120.000
						425.450.000		898.884.992		894.480.000		1.193.184.000