MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ACCESO AL IPS DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 349530

OFERENTES				LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.		EFICSA		FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	Metros cuadrados	1.372,58	1.100	1.509.838	1.500	2.058.870	1.400	1.921.612
1.2	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1.372,58	1.000	1.372.580	1.000	1.372.580	1.100	1.509.838
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte del terraplen	Metros cuadrados	1.372,58	8.000	10.980.640	7.500	10.294.350	10.000	13.725.800
2.2	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	168,35	45.000	7.575.750	45.000	7.575.750	50.000	8.417.500
2.3	Retiro de basura y material excedente	Metros cúbicos	65,51	18.000	1.179.180	20.000	1.310.200	25.000	1.637.750
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20cm	Metros cúbicos	274,52	50.000	13.726.000	50.000	13.726.000	51.500	14.137.780
3	CORDÓN DE HORMIGÓN SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	6,31	25.000	157.750	27.500	173.525	30.000	189.300
3.2	Provisión y colocación de hormigon prefabricados de espesor =10cm, altura=40cm (fck =18 MPA)	Metro lineal	352,18	43.000	15.143.740	50.000	17.609.000	55.000	19.369.900
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	Metro lineal	352,18	5.500	1.936.990	5.000	1.760.900	7.000	2.465.260
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1						
4.1	Provisión de piedra bruta	Metros cúbicos	261,88	75.000	19.641.000	75.000	19.641.000	80.000	20.950.400
4.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	Metros cuadrados	1.372,58	13.500	18.529.830	15.000	20.588.700	16.500	22.647.570

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

Enripiado con piedra triturada 6ta (20 kg/m2) y compactación de empedrado	Tonelada	27,45	120.000	3.294.000	183.500	5.037.075	190.000	5.215.500
SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACIÓN DE OBRA, INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL)	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000
LIMPIEZA FINAL Y HABILITACIÓN AL TRÁFICO	Metros cuadrados	1.372,58	1.200	1.647.096	1.500	2.058.870	1.300	1.784.354
Precio Total				**97.194.394**		**105.206.820**		**115.672.564**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de la UOC