MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 128/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA ENTRE MANZANAS 2395 Y 2396 DE LA COMPAÑÍA 4TA COSTA SALINARES BARRIO PIROY - ID Nº 403733

OFERENTES:		SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9				COG EMPRENDIMIENTOS S.A - RUC 80097945-1			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**58.408.000**	**58.408.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**58.812.000**	**58.812.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	880	1.800	1.584.000	Metros cuadrados	880	1.600	1.408.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	800.000	800.000	Unidad	1	720.000	720.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	450	16.000	7.200.000	Metros cúbicos	450	16.000	7.200.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	220	27.200	5.984.000	Metro lineal	220	27.000	5.940.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	880	45.000	39.600.000	Metros cuadrados	880	46.000	40.480.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	880	2.000	1.760.000	Metros cuadrados	880	2.000	1.760.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	100	6.000	600.000		100	6.000	600.000
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	880	1.000	880.000	Metros cuadrados	880	800	704.000
Precio Total					**58.408.000**				**58.812.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones