Municipalidad de Ñacunday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Puerto Paranambú RUC.80013971-2
Alto Paraná * Paraguay

Resolución N° 813/2.018 I.M.

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO DE JOSÉ DOMINGO FERREIRA MARTÍNEZ CON RUC 1071827-3 PARA LA LCD Nº 23/2.018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN ROQUE. DISTRITO DE ÑACUNDAY " CON ID Nº 354.012.-

Ñacunday 26 de noviembre de 2.018.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Ñacunday, recomendando la adjudicación de la **LCD Nº23/2.018 " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Varias Calles de la Colonia San Roque. Distrito de Ñacunday " con ID Nº 354.012.-**

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ...".-**

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley3.966/10, Orgánica Municipal.

Y considerando lo dispuesto en el art. 34, inciso "c" de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: "para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que perciban con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ése mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación, por tanto:**

Julio E. Gonzalez C.
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Everaldo Devitte
Intendente

Municipalidad de Ñacunday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Puerto Paranambú RUC.80013971-2
Alto Paraná * Paraguay

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ÑACUNDAY

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

RESUELVE:

1°: **Adjudicar** los procedimientos de Licitación por Contratación Directa **Nº 23/2.018 " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Varias Calles de la Colonia San Roque. Distrito de Ñacunday " con ID Nº 354.012.-,** a la oferta presentada por la empresa **Constructora Santo Domingo de José Domingo Ferreira Martínez con RUC 1071827-3,** el monto de su oferta es de **G. 157.000.000.- (Guaraníes ciento cincuenta y siete millones).-------**

2°: **Describir** la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Varias Calles de la Colonia San Roque - 2018. Ensanchamiento Avenida Principal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**50.498.000**
1.1		**Trabajos preliminares**				
1.1.1		Movilización : Provisión de cartel de Obras	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
1.1.2		Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	Metros cuadrados	830	500	415.000
1.1.3		Levantamiento de Cordón Cuneta de H°. Incluye el retiro de los escombros	Metro lineal	332	20.000	6.640.000
1.2		**Movimiento de Suelo**				
1.2.1		Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	830	1.000	830.000
1.3		**Pavimento Tipo Empedrado**				
1.3.1		Cordón de Hormigón	Metro lineal	332	33.440	11.102.080
1.3.2		Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada y enripiado con mezcla de tierra colorada y piedra triturada tipo	Metros cuadrados	830	36.500	30.295.000

Julio E. Gonzalez C.
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Everaldo Devitte
Intendente

		VI				
1.4		**Limpieza y Entrega de Obra**				
1.4.1		Limpieza Final, retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	415.920	415.920
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Varias Calles de la Colonia San Roque - 2018. Barrio Itaipu**	**Unidad Medida Global**	**1**		**106.502.000**
2.1		**Trabajos preliminares**				
2.1.1		Movilización : Provisión de cartel de Obras	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
2.1.2		Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.000	500	1.000.000
2.2		**Movimiento de Suelo**				
2.2.1		Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	2.000	1.000	2.000.000
2.3		**Pavimento Tipo Empedrado**				
2.3.1		Cordón de Hormigón	Metro lineal	800	33.440	26.752.000
2.3.2		Cordón de Hormigón para refuerzo de calzada con 4 Ø 8mm	Metro lineal	40	60.000	2.400.000
2.3.3		Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada y enripiado con mezcla de tierra colorada y piedra triturada tipo VI	Metros cuadrados	2.000	36.500	73.000.000
2.4		**Limpieza y Entrega de Obra**				
2.4.1		Limpieza Final, retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
		Total General				**157.000.000**

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Julio Esteban González
Secretario General

Everaldo Carlos Devitte
Intendente Municipal