MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Calle Independencia Nacional Nº 730 c/14 de Mayo Telefax.: +59541210260

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO, ESCUELA BÁS Nº 35 JOHN F. KENNEDY - ID DNCP: 350457

					LA CONCORDIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y Preparación de la obra	GL	1		15539000
1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	27,1	9.000	243.900
1.2		Replanteo	m2	27,1	6.000	162.600
1.3		Vallado, Obrador, Cartel: de obra.	un	1	2.760.000	2.760.000
1.4		Rellenos y apisonados de interiores	m3	8,5	185.000	1.572.500
1.5		Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	10	552.000	5.520.000
1.6		HºAº. Encadenados superior e inferior	m3	2,4	2.200.000	5.280.000
2	72131601-005	Mamposteria	GL	1		26.839.800
2.1		Nivelación de 0,30 cm	m2	12,2	190.000	2.318.000
2.2		Aislación De paredes	m2	5,3	36.000	190.800
2.3		De 0,15 para revocar	m2	55	80.000	4.400.000
2.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	m2	48	82.000	3.936.000
2.5		Envarillado bajo aberturas 2 y 8 por hilada(2 hiladas).	ml	20	23.500	470.000
2.6		Techo de tejas españolas, tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° Pendiente 35 %	m2	38	270.000	10.260.000
2.7		Revoques de paredes int.-ext. a una capa	m2	162	32.500	5.265.000
3	72131601-009	Pisos	GL	1		3.909.100
3.1		Contrapiso de H de cascotes	m2	22	26.500	583.000
3.2		Piso de baldosa calcárea	m2	22	79.000	1.738.000
3.3		Zócalo calcáreo	ml	2,6	26.500	68.900
3.4		Guarda obra de baldoson de 40 x 40- Incluye cordon de ladrillo comun y contrapiso	ml	21,1	72.000	1.519.200
4	72131601-010	Aberturas	GL	1		11.467.120
4.1		Puerta tablero	m2	5,04	1.050.000	5.292.000
4.2		Puertas en boxes enchapados en formica	un	5	770.000	3.850.000
4.3		Ventanas tipo balancines	m2	3,36	332.000	1.115.520
4.4		Afeizar de ventana	ml	7	96.000	672.000
4.5		Vidrios dobles	m2	3,36	160.000	537.600
5	72131601-012	Pinturas	GL	1		5.537.580
5.1		De paredes revocadas, enduido y látex acrílico semibrillo color arena. Del mismo tono mas oscuro hasta 1.00 de alt. O hasta antepecho de ventanas.	m2	66	36.000	2.376.000
5.2		De aberturas de madera al barniz	m2	10,1	23.000	232.300
5.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36	23.000	77.280
5.4		De ladrillos vistos con resina acrílica color cerámico	m2	48	23.000	1.104.000
5.5		De tejas con resina acrílica transparente hacia el exterior	m3	38	23.000	874.000
5.6		De techo cerámico y maderamen al barniz	m2	38	23.000	874.000
6	72131601-001	Instalación Eléctrica	GL	1		5.200.000

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO

6.1		Instalación eléctrica en gral.	un	1	3.700.000	3.700.000
6.2		Artefacto eléctricos	un	1	1.500.000	1.500.000
7	72131601-011	Instalaciones sanitarias	GL	1		17.105.000
7.1		De azulejos de 0,20 x 0,30	m2	97,5	76.000	7.410.000
7.2		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de Inspección y artefactos sanitario completo	un	1	3.300.000	3.300.000
7.3		Cámara séptica tipo: 1,50 x 3,00	un	1	1.900.000	1.900.000
7.4		Pozo absorbente tipo: 2,50 x 3,00	un	1	3.300.000	3.300.000
7.5		Limpieza final	un	1	1.195.000	1.195.000
					Precio Total	**85.597.600**

Ochenta y cinco millones quinientos noventa y siete mil seiscientos.-

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
MUNICIPALIDAD
ITACURUBI DEL ROSARIO
RESPONSABLE U.O.C.

Néstor José Sanabria Pintos
Responsable UOC