CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Remodelacion de Edificio de la Jefatura de Abastecimiento de Carne (TABLADA)						
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	Remodelacion de Edificio de la Jefatura de Abastecimiento de Carne (TABLADA)	Reparacion de cerco del corral	ml	550	126.380	69.509.000
		Demolicion de Techo de Tejas	m2	80	21.300	1.704.000
		Demolicion de revoque	m2	650	7.100	4.615.000
		Demolicion de Sanitarios	Unidad	3	213.000	639.000
		Demolicion de mamposteria de elevacion	m2	120	14.200	1.704.000
		Demolicion de piso	m2	65	11.360	738.400
		Demolicion de Aberturas	Unidad	8	21.300	170.400
		Demolicion de azulejos	m2	60	11.360	681.600
		Relleno y compactacion de pozo	m3	100	85.200	8.520.000
		Encadenado de hormigon armado	m3	5	1.846.000	9.230.000
		Platea de fundacion	m3	3	1.846.000	5.538.000
		Viga de fundacion	ml	25	170.400	4.260.000
		Aislacion horizontal	ml	25	21.300	532.500
		Mamposteria de elevacion	m2	180	92.300	16.614.000
		Techo de tejas españolas con maderamen recuperado	m2	80	170.400	13.632.000
		Revoque de mamposteria de elevacion con hidrofugo	m2	650	24.140	15.691.000
		Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	65	28.400	1.846.000
		Piso ceramico	m2	65	85.200	5.538.000
		Zocalo ceramico	ml	55	21.300	1.171.500
		Instalacion de agua corriente en sanitarios	Unidad	3	710.000	2.130.000
		Desague cloacal de sanitarios	Unidad	3	710.000	2.130.000
		Azulejo	m2	80	85.200	6.816.000
		Artefactos Sanitarios	Unidad	3	1.278.000	3.834.000
		Tablero seccional electrico	boca	1	704.800	704.800
		Bocas para electricidad	boca	45	85.200	3.834.000
		Artefactos electricos	Unidad	20	99.400	1.988.000
		Bocas para acondiconadores de aire	boca	3	255.600	766.800
		Aberturas de madera con marco de lapacho	Unidad	5	994.000	4.970.000
		Ventanas de cristal templado	m2	12	639.000	7.668.000
		Pintura al latex con enduido interior	m2	400	21.300	8.520.000
		Pintura de techo al sintetico	m2	80	21.300	1.704.000
		Pintura al latex exterior	m2	2.500	17.040	42.600.000
TOTAL						250.000.000