ANEXO 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA
UBICACIÓN: CAMPUS GOBERNACION DE CANINDEYU
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU

OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE		MD CONSTRUCCIONES		CONST. DIVINO NIÑO DE JESUS		BCP INGENIERIA Y ASOCIADOS	
Ítem	*Código DE CATALOGO*	*DESCRIPCION*	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	72131601-002	Replanteo	m2	469,80	7.800	3.664.440	3.000	1.409.400	8.000	3.758.400	4.500	2.114.100
2	72131601-004	Estructura de Ho Ao, Pilares,Vigas,y losas	m3	137,75	1.290.000	177.697.500	1.500.000	206.625.000	1.050.000	144.637.500	1.800.000	247.950.000
3		Cimiento de piedra bruta colocada	m3	68,00	300.000	20.400.000	260.000	17.680.000	250.000	17.000.000	320.000	21.760.000
4		Escalera de Ho Ao	un	1,00	5.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	4.700.000	4.700.000	3.500.000	3.500.000
5	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,30 de ladrillos comunes	m2	82,00	65.000	5.330.000	90.000	7.380.000	62.000	5.084.000	120.000	9.840.000
6		Mampostería de nivelación 0,45 de ladrillos comunes	m2	16,00	70.000	1.120.000	120.000	1.920.000	75.200	1.203.200	175.000	2.800.000
7		Mampos.de elev. de ladrillo blanco de 0,15 a una cara a la vista	m2	185,00	55.000	10.175.000	55.000	10.175.000	50.000	9.250.000	68.000	12.580.000
8		Mampos.de elev. de ladrillo común de 0,15 a revocar	m2	1.280,00	30.000	38.400.000	45.000	57.600.000	30.000	38.400.000	64.000	81.920.000
9		Mampos.de elev. de ladrillo común de 0,30 a revocar	m2	24,00	43.000	1.032.000	85.000	2.040.000	48.000	1.152.000	112.000	2.688.000
10		Mampostería armada con varilla de 8 mm	ml	396,00	30.000	11.880.000	22.000	8.712.000	30.000	11.880.000	20.000	7.920.000
11		Revestido de enmarcado con ladrillo blanco a la vista	m2	68,00	150.000	10.200.000	75.000	5.100.000	110.000	7.480.000	68.000	4.624.000
12		Revestido de escalera con planchas de granito calcareo	un	1,00	5.000.000	5.000.000	16.000.000	16.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000
13		Coronamiento de ladrillos a la vista	ml	68,00	175.000	11.900.000	75.000	5.100.000	170.000	11.560.000	38.000	2.584.000
14		Tratamiento de silicona para ladrillos a la vista	m2	248,00	20.000	4.960.000	12.000	2.976.000	25.000	6.200.000	15.000	3.720.000
15	72131601-006	Aislacion horizontal	ml	198,00	20.000	3.960.000	12.000	2.376.000	25.000	4.950.000	23.000	4.554.000
16	72131601-008	Revoque de losa	m2	470,00	35.000	16.450.000	22.000	10.340.000	33.000	15.510.000	35.000	16.450.000
17		Revoque de pared a dos capas filtrada	m2	2.345,00	14.500	34.002.500	17.000	39.865.000	13.000	30.485.000	19.000	44.555.000
18	72131601-009	Contrapiso de cascote	m2	476,00	17.500	8.330.000	18.000	8.568.000	17.500	8.330.000	20.000	9.520.000
19		Piso ceramico 0,30x0,30 con base gris	m2	476,00	65.000	30.940.000	105.000	49.980.000	62.000	29.512.000	78.000	37.128.000
20		Borde de piso tipo plancha	ml	36,00	58.000	2.088.000	65.000	2.340.000	60.000	2.160.000	50.000	1.800.000
21		Zócalos	ml	478,00	12.000	5.736.000	38.000	18.164.000	11.000	5.258.000	20.000	9.560.000
22		Contrapiso de cascote (exterior)	m2	74,00	11.000	814.000	19.000	1.406.000	10.000	740.000	20.000	1.480.000
23		Piso de arena y cemento para guarda obra	m2	74,00	38.500	2.849.000	22.000	1.628.000	40.000	2.960.000	25.000	1.850.000
24		Mesada de HoAo revestido de azulejos para cocina y lavadero	ml	34,20	410.000	14.022.000	300.000	10.260.000	390.000	13.338.000	120.000	4.104.000
25		Revestido de azulejos para cocinas y lavaderos 0,30x0,20	un	45,00	62.000	2.790.000	55.000	2.475.000	60.000	2.700.000	82.000	3.690.000
26		Revestido de azulejos para baños 30x20	m2	225,00	62.000	13.950.000	55.000	12.375.000	60.000	13.500.000	82.000	18.450.000
27		Coronamientoo de revestido de azulejos con guardas 0,10x0,20	ml	80,00	40.000	3.200.000	15.000	1.200.000	35.000	2.800.000	16.000	1.280.000
28	72101903-001	Barandas metalica de caños cuadrados para balcon	ml	44,00	360.000	15.840.000	300.000	13.200.000	350.000	15.400.000	350.000	15.400.000
29		Barandas metalica de caños cuadrados para escalera	un	1,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.800.000	3.800.000	3.500.000	3.500.000
30	72102602-005	Puerta tablero con marco,cerradura,y herrajes de 0,80	un	24,00	850.000	20.400.000	650.000	15.600.000	820.000	19.680.000	800.000	19.200.000
31		Puerta placa con marco,cerradura,y herrajes de 0,70	un	12,00	500.000	6.000.000	450.000	5.400.000	480.000	5.760.000	500.000	6.000.000
32		Ventanas tipo de vidrio templado	m2	72,00	800.000	57.600.000	850.000	61.200.000	600.000	43.200.000	300.000	21.600.000
33		Baño completo (incluye artefactos y griferias)	GL	1,00	35.000.000	35.000.000	9.500.000	9.500.000	3.300.000	3.300.000	4.800.000	4.800.000
34		Listeles de color	ml	80,00	30.000	2.400.000	17.000	1.360.000	35.000	2.800.000	20.000	1.600.000
35	72102401-002	De pared con fijador	m2	1.280,00	4.000	5.120.000	5.000	6.400.000	4.500	5.760.000	8.000	10.240.000
36		De pared al látex acrílico	m2	1.280,00	15.000	19.200.000	12.000	15.360.000	16.000	20.480.000	15.000	19.200.000
37		De losa al látex acrílico	m2	470,00	22.000	10.340.000	14.000	6.580.000	25.000	11.750.000	15.000	7.050.000
38		De aberturas al sintético	GL	1,00	800.000	800.000	2.500.000	2.500.000	750.000	750.000	2.000.000	2.000.000
39		Pintura de azotea con impermeabilizante	m2	249,90	18.000	4.498.200	25.000	6.247.500	15.000	3.748.500	25.000	6.247.500
41	72131601-001	Instalación Eléctrica (no incluye artefactos)	GL	1,00	26.000.000	26.000.000	6.000.000	6.000.000	23.000.000	23.000.000	12.000.000	12.000.000
42	72102304-002	Instalación de Agua Corriente	GL	1,00	10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000	11.000.000	11.000.000	3.600.000	3.600.000
42	72131601-011	Desagüe Cloacal	GL	1,00	10.000.000	10.000.000	3.500.000	3.500.000	11.000.000	11.000.000	3.600.000	3.600.000
43	72102304-005	Desagüe pluvial	GL	1,00	10.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	9.050.000	9.050.000	2.800.000	2.800.000
44	70111703-001	Jardineria	GL	1,00	10.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	11.000.000	11.000.000	2.000.000	2.000.000
45	72131601-013	Limpieza general	GL	1,00	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	8.250.400	8.250.400	1.000.000	1.000.000
				SUB TOTAL	Gs.	698.088.640		677.541.900		609.277.000		715.258.600