TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA
DESCRIPCION DEL LLAMADO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

NRO. ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES						
			MARCA ATLAS:						
			ESPECIFICACIONES TECNICAS						
			1) ASCENSOR Nº 3						
			1 (UN) MANTENIMIENTO DE MOTOR DE PUERTA,						
			PROVISION Y CAMBIO DE RULEMANES						
			REPARACION DE:						
			6 (SEIS) PLACAS						
			1 (UN) BRAZO DE PUERTA DE CABINA						
			6 (SEIS) FINALES DE CARRERA CAMBIO DE RUIT						
			SUIT						
			22 (VEINTE Y DOS) BOTONERAS DE CABINA Y						
			PAVIMENTO						
			PROVISION Y CAMBIO DE:						
			1 (UNA) CADENA						
			8 (OCHO) GUIADORES DE CABINA Y CONTRAPESO						
			42 (CUARENTA Y DOS) GUIADORES DE PUERTA						
			1 (UNA) FOTOCELULA ESPECIAL						
			30 (TREINTA) FOQUITOS 24 V 2,2 W						
			6 (SEIS) FLUORESCENTE W						
			2 (DOS) PUESTA DE VENTILADOR DE CABINA						
			2) ASCENSOR Nº 2						
			1 (UN) MANTENIMIENTO DE MOTOR DE PUERTA,						
			PROVISION Y CAMBIO DE RULEMANES						
			REPARACION DE:						
			6 (SEIS) PLACAS						
			1 (UN) BRAZO DE PUERTA DE CABINA						
			6 (SEIS) FINALES DE CARRERA CAMBIO DE RUIT						
			SUIT						
			22 (VEINTE Y DOS) BOTONERAS DE CABINA Y						
			PAVIMENTO						
1	72101506-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	PROVISION Y CAMBIO DE:	UNIDAD	3	electromotor	paraguaya	61.666.666	185.000.000
			1 (UNA) CADENA						
			8 (OCHO) GUIADORES DE CABINA Y CONTRAPESO						
			42 (CUARENTA Y DOS) GUIADORES DE PUERTA						
			1 (UNA) FOTOCELULA ESPECIAL						
			30 (TREINTA) FOQUITOS 24 V 2,2 W						
			8 (OCHO) FLUORESCENTE W						
			2 (DOS) PUESTA DE VENTILADOR DE CABINA						

			3) ASCENSOR CAMILLERO						
			1 (UNA) FABRICACION DE RESISTENCIA DE						
			FRENADA						
			1 (UN) MANTENIMIENTO DE MOTOR DE PUERTA,						
			PROVISION Y CAMBIO DE RULEMANES						
			REPARACION DE:						
			1 (UN) BRAZO DE PUERTA DE CABINA Y						
			PAVIMENTOS						
			6 (SEIS) FINALES DE CARRERA CAMBIO DE RUIT						
			SUIT						
			22 (VEINTE Y DOS) BOTONERAS DE CABINA Y						
			PAVIMENTO						
			PROVISION Y CAMBIO DE:						
			1 (UNA) CONEXIÓN PROGRAMACION DE UNA						
			PLACA CENTRAL						
			1 (UN) PCL DE COMANDO Y SEGURIDAD						
			1 (UN) VARIADOR DE FRECUENCIA DE 50 HP						
			1 (UNA) CADENA DE PUERTA						
			8 (OCHO) GUIADORES DE CABINA Y CONTRAPESO						
			42 (CUARENTA Y DOS) GUIADORES DE PUERTA						
			1 (UNA) FOTOCELULA ESPECIAL						
			36 (TREINTA Y SEIS) FOQUITOS 24 V 2,2 W						
			8 (OCHO) FLUORESCENTE DE 40 W						
			1 (UNA) PUESTA DE VENTILADOR DE CABINA						
			4 (CUATRO) CONTACTORES						
									185.000.000