MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
Unidad Operativa de Contrataciones

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**Contratación Directa N° 09/15, para Mejoramiento de Colegio Nacional Don Bosco; ID Nº 296.116**

| | | | | CSC Estudio- Construciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Precio Total** |
| 1 | Letrero de obra | **UN** | **1** | 600.000 | 600.000 |
| 2 | LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO | M2 | 65 | 10.000 | 650.000 |
| 3 | REPLANTEO | M2 | 65 | 10.000 | 650.000 |
| 4 | CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12) CON EXCAVACION | M3 | 14 | 280.000 | 3.920.000 |
| 5 | VIGAS Y DADO DE HºAº | **M3** | **0,82** | 1.600.000 | 1.312.000 |
| 6 | ENCADENADO DE HºAº | M3 | 2,17 | 1.600.000 | 3.472.000 |
| 7 | DE 0.30 MTS. DE ANCHO | M2 | 7.50 | 100.000 | 750.000 |
| 8 | DE 0.45 MTS. DE ANCHO | M2 | 3.60 | 130.000 | 468.000 |
| 9 | DE 0.60 MTS. DE ANCHO | M2 | 0.60 | 160.000 | 96.000 |
| 10 | RELLENO Y APISIONADO DE INTERIORES | M3 | 23.30 | 70.000 | 1.631.000 |
| 11 | DE MAMPOSTERIAS | M2 | 6.40 | 50.000 | 320.000 |
| 12 | DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR | M2 | 3.40 | 70.000 | 238.000 |
| 13 | DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS LADRILLO COMÚN | M2 | 34.50 | 150.000 | 5.175.000 |
| 14 | DE 0,30 MTS. VISTO A UNA CARA DE LADRILLO COMÚN | M2 | 13.50 | 130.000 | 1.755.000 |
| 15 | DE 0,15 MTS. VISTO A UNA DE LADRILLO COMÚN | M2 | 34.30 | 80.000 | 2.744.000 |
| 16 | DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR | ML | 6.60 | 150.000 | 990.000 |
| 17 | DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA | M2 | 90.50 | 120.000 | 10.860.000 |
| 18 | TIRANTES DE 2" X 5" Y LISTON DE BOCA DE 1,5" X 1,5" DE MADERA | M2 | 86.00 | 85.000 | 7.310.000 |
| 19 | DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA | M2 | 64.30 | 25.000 | 1.607.500 |
| 20 | DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº | M2 | 10.30 | 25.000 | 257.500 |
| 21 | CONTRAPISO DE CASCOTES | M2 | 58.00 | 25.000 | 1.450.000 |
| 22 | PISO DE BALDOSA CALCAREA | M2 | 58.00 | 70.000 | 4.060.000 |
| 23 | ZOCALO GRANITICO – BASE GRIS | M2 | 34.00 | 18.000 | 612.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | VENTANA TIPO BALANCINES | UN | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 25 | PUERTA METALICA DE 0.90 X 2,10 | UN | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 26 | DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA) TRES VENTANA Y UNA PUERTA | ML | 20 | 25.000 | 500.000 |
| 27 | DE MAMPOSTERIA A LA CAL | M2 | 64.30 | 8.000 | 514.400 |
| 28 | DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO | M2 | 11.90 | 10.000 | 119.000 |
| 29 | DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL | M2 | 16.00 | 8.000 | 128.000 |
| 30 | DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA | M2 | 6.84 | 20.000 | 137.000 |
| 31 | DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO | M2 | 111.3 | 10.000 | 1.113.000 |
| 32 | DE TECHO CON ACEITE DE LINO | M2 | 90.50 | 10.000 | 905.000 |
| 33 | DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA | M2 | 5.50 | 25.000 | 110.000 |
| 34 | DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA | M2 | 90.50 | 5.000 | 452.500 |
| 35 | VIDRIOS DOBLES | M2 | 6.84 | 110.000 | 752.400 |
| 36 | BOCAS (5 TOMAS Y 1 LUCES) | UN | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 37 | ARTEFACTOS ELECTRICOS (2 VT Y 4 EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40W) | UN | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 38 | PIZAROON | UN | 1 | 775.700 | 775.700 |
| 39 | CANALETA Y CAÑO DE BAJADA 33CM | ML | 23 | 55.000 | 1.265.000 |
| 40 | TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA | M2 | 60 | 10.000 | 600.000 |
| **TOTAL** | | | | | **66.200.000** |

Miciades Ojeda Zárate
Encargado de la U.O.C