Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion por Concurso de ofertas N° 006/2015
ID Llamado: 293.829
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE BAÑOS Y AULAS EN EL DISTRITO DE TTE. ESTEBAN MARTINEZ"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

					G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES	
Ítems	*Código de Catalogo*	*Descripción* *CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCUELA Nº 967 VICENTE IGNACIO ITURBE*	*Cantidad.*	*Unidad*	*Precio Unitario IVA incluido*	*Precio Total IVA incluido.*
1		**CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 5,80 m. x 6,80 m., CON GALERÍA**				
1.1		*Replanteo y Marcación, conforme al Plano N° 03 "Detalle de Cimentación - M.E.C."*	118	m2.	3.396	400.728
1.2		*Cimiento de PBC, con excavación de acuerdo al plano N° 03 - MEC.* *Cimiento corrido de piedra basáltica colocada con mortero 2 : 1 : 10 cemento - cal - arena y Mano de Obra incluida* *2.1. Cimiento de PBC 0,30 x 0,50 m. : 4,30 m3.* *2.2. Cimiento de PBC 0,50 x 0,60 m. : 4,20 m3.* *2.3. Cimiento de PBC 0,90 x 0,90 m. : 1,50 m3.*	20	m3.	369.023	7.380.460
1.3		*Nivelación (0,30) y (0,45)*	24.6	m2.	233.580	5.746.068
1.4		*Aislación Asfáltica horizontal de paredes*	24.6	m2.	23.866	587.350
1.5		*Contra piso de H° de cascotes espesor = 8,0 cm.*	114	m2.	33.642	3.835.188
1.6		*Piso mosaico calcáreo, para Aula y Galeria* *Contra piso de H° de cascotes (baldosa calcárea)* *Conforme Plano 03 del M.E.C.* *Mano de Obra, en general*	114	m2.	78.298	8.925.972
1.7		*Zócalo calcáreo, materiales y servicio de colocación*	72	ml.	23.972	1.725.984
1.8		*Relleno de tierra con compactación*	117,86	m2.	81.297	9.581.664
1.9		*Mamposteria (elevación 0,15 Visto Común)*	118,4	m2.	88.524	10.481.242
1.10		*Mamposteria (elevación 0,30 Visto Común)*	103,68	m2.	162.484	16.846.341
1.11		*Revoque*				
		Revoque interior y exterior de pared, a una capa	206	m2.	29.609	6.099.454
		Moldura en ventanas y puerta	40	ml.	35.145	1.405.800
1.12		*Encadenado Inferior y superior de H° A° de 0,13 m. x 0,29 m.*	91,2	ml.	94.978	8.661.994
1.13		*Encadenado Inferior y superior de H° A° de 0,30 m. x 0,27 m.*	50,4	ml.	149.119	7.515.598
1.14		*Viga de H°A° de 0,20 m. x 0,45 m.*	19,2	ml.	93.215	1.789.728
1.15		*Pilares de H° A° de galeria 0,13 m. x 0,13 m. x 2,41 m.* *revestido con ladrillo común (con juntas a la vista)* *Capitel de H° A°*	14,46	ml.	156.137	2.257.741
1.16		*Pizarrón empotrado en pared de 3,60 m. x 1,20 m.*	2	global	696.094	1.392.188
1.17	72131601-9999	*Provisión y colocación de 2 (dos) balancines de 1,25 m. x 1,50 m.*	4	global	438.570	1.754.280
1.18		*Provisión y colocación de 2 (dos) balancines de 1,50 m. x 1,68 m.*	4	global	569.250	2.277.000
1.19		*Provisión y colocación de 1 (una) puerta metálica de 2 (dos) hojas con cerradura; medidas: 1,10 m. x 2,10 m.*	2	Unidad	1.293.807	2.587.614
1.20		*Losita de H° A° 1,20 m. x 0,60 m. sobre puerta de entrada*	2	global	359.649	719.298
1.21		*Techo de tejas españolas y tejuelones prensados, pend. 35 %* *con maderamen incluido (tirantes de ybyrapytá cepillados* *a tres caras, con barniz de terminación y listones de amarre)*	186	m2.	270.039	50.227.254
1.22		*Instalación eléctrica*				
		Tablero de comando de Luces y Tomas	2	Unidad	1.030.219	2.060.438
		Tablero de comando de Ventiladores	2	Unidad	700.734	1.401.468
		Boca de luz	20	Unidad	75.195	1.503.900
		Toma corriente	12	Unidad	75.195	902.340
		Fluorescentes 3 x 40 Watts con respectivos equipos, colgantes	12	Unidad	253.688	3.044.256
		Cable de 2 mm.2	300	m.	3.094	928.200
		Cable de 4 mm.2	200	m.	4.332	866.400
		Cable de 1 mm.2	100	m.	1.671	167.100
		Cambio de acometida y alimentador, con columnita	48	Bocas	84.594	4.060.512

Econ. Nery Donato Ortiz Ayala
Director General de Licitaciones

Rubén Dario Núñez Jordan
ABOGADO
Matrícula C.S.J. Nº 9.417

Lic. Andrés Marín Aguiar
GOBERNACION PDTE. HAYES

		Alimentador principal con cable de 6 mm.	40	Bocas	84.594	3.383.760
		Ventiladores de techo de 56"	4	unidad	399.094	1.596.376
		Linea para ventilador	4	unidad	322.524	1.290.096
		Mano de Obra y pago a ANDE	1	Global	8.662.500	8.662.500
1.23		Pintura	206	m2.	9.103	1.875.218
		Pintura al agua color blanco	72	lts.	11.757	846.504
		Pintura Sintética color verde, para pizarrón	10	lts.	22.770	227.700
		Pintura Sintética color marrón, para aberturas	10	lt.	22.770	227.700
		Lija	20	m.	9.900	198.000
		Pinceles de 10 cm.	10	unidad	30.938	309.380
		Rodillos	4	unidad	49.500	198.000
		Sellador	36	lts.	185.625	6.682.500
		Aguarras	10	lts.	18.563	185.630
		Mano de Obra, en general	1	global	3.000.000	3.000.000
2		**CONSTRUCCIÓN DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40 m. x 6,15 m.**				
2.1		Replanteo y Marcación	42	m2.	3.396	142.632
2.2		Cimiento de PBC, con excavación de acuerdo al plano N° 03 - MEC.	8	m3.	369.023	2.952.184
		Cimiento corrido de piedra basáltica colocada con mortero 2 : 1 : 10				
		cemento - cal - arena y M. O. incluida				
		La excavación debe llegar a tierra firme				
2.3		Nivelación (0,30)	7,5	m2.	257.456	1.930.920
		Nivelación de ladrillo común de 0,30 x 0,21 m., con aislación asfáltica				
2.4		Relleno de tierra con compactación	27,6	m2.	81.297	2.243.797
2.5		Piso mosaico calcáreo del baño	27,6	m2.	78.298	2.161.025
		Contra piso de H° de cascotes (baldosa calcárea)				
		Conforme plano 03 – MEC				
		Mano de Obra, en general				
2.6		Zócalo calcáreo	42	ml.	23.972	1.006.824
2.7		Mamposteria (elevación 0,15 Visto Común)	82	m2.	88.524	7.258.968
2.8		Mamposteria 0,15 interno	29,25	m2.	88.524	7.258.968
2.9		Revoque, desde altura encadenado superior hasta el techo	42,2	m2.	29.609	1.249.500
2.10		Encadenado	5,5	m3.	300.000	1.650.000
		Encadenado Inferior y Superior de 0,13 x 0,27				
		Con envarillado de diámetro 8 mm. con 6 hiladas en zic - zac, previo				
		baño asfalto sólido derretido en caliente y Mano de Obra incluida				
		Conforme al Plano N° 8 MEC "Detalle de encadenado"				
2.11		Ventanas balancin tipo metálica, de 1,00 x 0,50 m. de 2 (dos) hojas	7	unidad	438.570	3.069.990
		con manija de comando, no debe tener terminación en puntas o				
		cortantes, Conforme planilla N° 11 - "Detalle de abertura tipo balancin y				
		puerta" - MEC, Mano de Obra incluida				
2.12		Puerta metálica de 2,10 x 1,10 m. con cerradura con picaporte de alta	2	unidad	1.293.807	2.587.614
		seguridad con doble perno y marco de metal de 2 (dos) hojas				
		Planilla N° 11 - "Detalle de Aberturas tipo balancin y puerta" - MEC				
2.13		Puerta en vaivén para baño, de 0,60 m.x 1,50 m.	5	unidad	1.293.807	6.469.035
2.14		Inodoro con kits de conexiones incluidas, con cisterna	6	unidad	550.000	3.300.000
2.15		Lavatorios, con grifería incluida	6	unidad	450.000	2.700.000
2.16		Mingitorio SS.HH. Caballeros	2	unidad	250.000	500.000
2.17		Azulejo 0,15 x 0,15 m.; color blanco	68	m2.	80.000	5.440.000
2.18	72131601-9987	Techo de tejas españolas y tejuelones prensados, de pendiente 35 %	43,2	m2.	270.039	11.665.685
		con tirantes de H° A° de 2" x 5", incluido Viga de H°A° de 0,13 x 0,27 x 5,4 m.				
		Mano de obra				
2.19		Pintura, del baño	42	m2.	9.103	382.326
		Cal triturada, para pintura de tejuelas (techo)	50	kg.	8.000	400.000
		Pintura al agua color blanco	36	lts.	11.757	423.252
		Aguarrás	2	lts.	18.563	37.126
		Pincel de cerda de 10 cms.	2	unidad	30.938	61.876
		Rodillos para pintura	2	unidad	49.500	99.000

Osvaldo Brítez Ayala
Rubén Darío Núñez Jordan
ABOGADO
Matrícula C.S.J. Nº 9.417
Lic. Andrés Marín Aguiar

	Lija	10	m.	9.900	99.000
	Sellador acrilico	10	lts.	185.625	1.856.250
	Enduido	10	kg.	90.000	900.000
	Mano de Obra, en general	1	Global	3.000.000	3.000.000
2.20	Instalación eléctrica	16	Bocas	84.594	1.353.504
	Tablero Central	1	Unidad	1.030.219	1.030.219
	Alimentador del Tablero General 4 x 4 NYY, de 16 bocas, con cablerio	1	Unidad	84.594	84.594
	Artefacto fluorescente de 1 x 40 Watts, equipo completo, corregido	10	Unidad	84.563	845.627
	Toma corriente de 220 V., una boca	1	Unidad	75.195	75.195
	Cable de 4 mm2.	50	m.	4.332	216.600
	Cable de 2 mm2.	200	m.	3.094	618.800
	Caño de PVC 5/8"	50	m.	3.000	150.000
	Mano de Obra, en general	50	m.	2.500.000	2.500.000
2.21	Pozo Ciego, con cámara séptica	1	Global	3.000.000	3.000.000
	Excavación	3	m3.	80.000	240.000
	Ladrillo común	700	unidad	500	350.000
	Cemento	10	bolsas	60.000	600.000
	Caño de PVC de diámetro 100 mm.	6	m.	80.000	160.000
	Tapa de los registros de H°A°, con agarraderas, de 2 m.	3	unidad	320.000	960.000
	Codos de PVC de diámetro 100 mm.	2	unidad	25.000	50.000
	Arena lavada	2	m3.	50.000	100.000
	Piedra triturada 4ta.	1	ton.	120.000	120.000
	Mano de Obra, en general	1	Global	6.000.000	6.000.000
	VARIOS				
2.22	Plataforma de ladrillo visto: colocado a sardinel con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con 2 (dos) mástiles de caño galvanizado de 3/4" y pintado con esmalte sintético color aluminio.	6	m2.	1.980.500	11.833.000
2.23	Cartel de obras, de 3,0 m. x 1,50 m. de chapa negra N°24, con armazón de madera y pintado con esmalte sintético, colocado a 2 m. de altura del nivel del suelo.	1	unidad	2.049.998	2.049.998
2.24	Limpieza final	1	unidad	999.567	999.567
	TOTAL				**300.000.000**

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.

Lic. Andrés Marín Aguiar
GOBERNACION PDTE. HAYES