GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	APONTE LATORRE S.A.		CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Calle Capitán Solano del Bº La Familia de la Cñia. Mbocayaty de La Colmena**	**Unidad**	**1**		**322.483.524**		**359.612.800**
1.1		Preparacion de obra, limpieza de arbustos	Unidad Medida	1	575.000	575.000	500.000	500.000
1.2		Cartel de obra oficial	Unidad	1	759.000	759.000	660.000	660.000
1.3		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	4.292	2.100	9.013.200	2.000	8.584.000
1.4		Movimiento de suelo, relleno (incluye base con arena lavada y compactacion, preparacion para el pavimento petreo)	Metros cuadrados	4.292	13.200	56.654.400	15.000	64.380.000
1.5		Pavimento petreo (empedrado)	Metros cuadrados	4.292	46.725	200.543.700	52.000	223.184.000
1.6		Cordon de Hormigon Armado pre fabricado	Metro lineal	1716,8	31.680	54.388.224	36.000	61.804.800
1.7		Limpieza final	Unidad Medida	1	550.000	550.000	500.000	500.000
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Calle Uruguay desde Mcal. Estigarribia hasta la ruta Nº 1 - Paraguari**	**Unidad**	**1**		**141.492.693**		**157.534.600**
2.1		Preparacion de obra, limpieza de arbustos	Unidad Medida	1	575.000	575.000	500.000	500.000
2.2		Cartel de obra oficial	Unidad	1	759.000	759.000	660.000	660.000
2.3		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1.869	2.100	3.924.900	2.000	3.738.000
2.4		Movimiento de suelo, relleno (incluye base con arena lavada y compactacion, preparacion para el pavimento petreo)	Metros cuadrados	1.869	13.200	24.670.800	15.000	28.035.000
2.5		Pavimento petreo (empedrado)	Metros cuadrados	1.869	46.725	87.329.025	52.000	97.188.000
2.6		Cordon de Hormigon Armado pre fabricado	Metro lineal	747,6	31.680	23.683.968	36.000	26.913.600
2.7		Limpieza final	Unidad Medida	1	550.000	550.000	500.000	500.000
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Calle Defensores del Chaco hasta la Calle Iturbe en el Bº San Blas - Paraguari**	**Unidad**	**1**		**67.617.360**		**75.052.000**
3.1		Preparacion de obra, limpieza de arbustos	Unidad Medida	1	575.000	575.000	500.000	500.000
3.2		Cartel de obra oficial	Unidad	1	759.000	759.000	660.000	660.000
3.3		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	880	2.100	1.848.000	2.000	1.760.000
3.4		Movimiento de suelo, relleno (incluye base con arena lavada y compactacion, preparacion para el pavimento petreo)	Metros cuadrados	880	13.200	11.616.000	15.000	13.200.000
3.5		Pavimento petreo (empedrado)	Metros cuadrados	880	46.725	41.118.000	52.000	45.760.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	APONTE LATORRE S.A.		CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
3.6		Cordon de Hormigon Armado pre fabricado	Metro lineal	352	31.680	11.151.360	36.000	12.672.000
3.7		Limpieza final	Unidad Medida	1	550.000	550.000	500.000	500.000
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Calle S/N en el cruce Potrero al costado del ramal a Nueva Italia Cñia. Potrero - Carapeguá**	**Unidad**	**1**		**136.338.600**		**151.780.000**
4.1		Preparacion de obra, limpieza de arbustos	Unidad Medida	1	575.000	575.000	500.000	500.000
4.2		Cartel de obra oficial	Unidad	1	759.000	759.000	660.000	660.000
4.3		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1800	2.100	3.780.000	2.000	3.600.000
4.4		Movimiento de suelo, relleno (Incluye base con arena lavada y compactacion, preparacion para el pavimento petreo)	Metros cuadrados	1800	13.200	23.760.000	15.000	27.000.000
4.5		Pavimento petreo (empedrado)	Metros cuadrados	1800	46.725	84.105.000	52.000	93.600.000
4.6		Cordon de Hormigon Armado pre fabricado	Metro lineal	720	31.680	22.809.600	36.000	25.920.000
4.7		Limpieza final	Unidad Medida	1	550.000	550.000	500.000	500.000
TOTALES						**667.932.177**		**743.979.400**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI * Unidad Operativa de Contrataciones * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC