MUNICIPALIDAD
NUEVA ITALIA

Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático

Avda. Próceres de Mayo N° 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
LUGAR: NUEVA ITALIA
RUBRO: 520 – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVDA. MCAL JOSE. F. ESTIGARRIBIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVDA. MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA

							EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS				TORRES LINARES INGENIERIA	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO X CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO X CANTIDAD
	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVDA. MCAL. JOSÉ F. ESTIGARRIBIA	*a)cartel de Obra 2x3 m con soporte metálico*	1,00	N/A	NACIONAL	1.800.000	1.800.000	N/A	NACIONAL	632.000	632.000
			b) Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	4.608,00	N/A	NACIONAL	550	2.534.400	N/A	NACIONAL	2.000	9.216.000
			c)Replanteo: Levantamiento plani – altimétrico y marcación	4.608,00	N/A	NACIONAL	550	2.534.400	N/A	NACIONAL	2.000	9.216.000
			Movimiento de Suelos									
			a) Preparación de suelo con moto niveladora	4.608,00	N/A	NACIONAL	800	3.686.400	N/A	NACIONAL	2.000	9.216.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.

			b)Terraplén hasta 15 cm de espesor	576,00	N/A	NACIONAL	10.000	5.760.000	N/A	NACIONAL	2.000	1.152.000
			Pavimento									
			a)Pavimento Tipo empedrado con colchón de arena lavada de rio, piedra basáltica o blanca no meteorizada (si piedra bruta basáltica 0,20 m3/m2), con terminación de ripio de piedra triturada de VI (0,02 tn/m2)	3.840,00	N/A	NACIONAL	29.000	111.360.000	N/A	NACIONAL	28.000	107.520.000
			Cordón de Ho.									
			a)Cordón prefabricado de Ho. 12x30 (cm) c/ protección lateral	480	N/A	NACIONAL	22.000	10.560.000	N/A	NACIONAL	15.000	7.200.000
			Compactación									
			a)Compactación Preliminar	4.608,00	N/A	NACIONAL	800	3.686.400	N/A	NACIONAL	1.000	4.608.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C.

			b)Compactación Final	4.608,00	N/A	NACIONAL	800	3.686.400	N/A	NACIONAL	500	2.304.000
			Limpieza									
			a)Limpieza final de obra	1	N/A	NACIONAL	500.000	500.000	N/A	NACIONAL	1.000.000	1.000.000
								146.108.000				**152.064.000**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.