MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 1) CONST. DE EMP. CALLE 12 DE JUNIO, CÑIA. 7ª YBYARO, BO. 6 DE JUNIO.

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					ING. UBALDO BRITEZ					SANTA TERESA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			1.232	3.500	4.312.000								1.232	1.000	1.232.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN ECEPCIÓN)			1	650.000	650.000								1	350.000	350.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.232	3.500	4.312.000								1.232	500	616.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA D EMPEDRADO)			247	3.500	864.500								247	2.500	617.500
5	PRERACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.232	2.000	2.464.000	OFERTA RECHAZADA							1.232	500	616.000
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			308	13.000	4.004.000								308	5.000	1.540.000
7	MURO DE TERMINACIÓN (0,30X0,35X8) m DOSAJE 1:3			1,40	250.000	350.000								1,40	10.000	14.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.			1.232	17.500	21.560.000								1.232	17.000	20.944.000
9	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.			1.232	4.000	4.928.000								1.232	15.000	18.480.000
10	ENCALADO Y PINTURA A LA CAL DE CORDONES DE VEREDA			62	1.000	62.000								62	12.000	744.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
11	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	229.500	229.500								1	430.500	430.500
	TOTAL					**43.736.000**										**45.584.000**

EDGAR ARNALDO GIRETT

JEFE DE LA UOC

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 2) CONST. DE EMP. CALLE EMILIO BIYI, CÑIA 7ª YBYRARO.

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					ING. UBALDO BRITEZ					SANTA TERESA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			1.200	3.500	4.200.000								1.200	250	300.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN ECEPCIÓN)			1	650.000	650.000								1	350.000	350.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.200	3.500	4.200.000								1.200	250	300.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA D EMPEDRADO)			240	3.500	840.000	**OFERTA RECHAZADA**							240	1.000	240.000
5	REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000								1	350.000	350.000
6	PRERACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.200	2.000	2.400.000								1.200	500	600.000
7	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			300	13.500	4.050.000								300	10.000	3.000.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.			1.200	20.000	24.000.000								1.200	17.000	20.400.000
9	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA			1.200	4.000	4.800.000								1.200	14.000	16.800.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30X0,35X8) m DOSAJE 1:3			0,84	250.000	210.000								0,84	250.000	210.000
11	ENCALADO Y PINTURA A LA CAL DE CORDONES DE VEREDA			300	1.000	300.000								300	15.000	4.500.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	1.500.000	1.500.000								1	950.000	950.000
	TOTAL					**47.400.000**										**48.000.000**

EDGAR ARNALDO GIRETT
JEFE DE LA UOC