República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

EMPEDRADO AV. ESTEBAN RAMIREZ ENTRE GERARDO CABRERA Y MARICAL ESTIGARRIBIA				GC CONSTRUCCIONES		INGESUR		LAPACHO CONSTRUCCIONES	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	PRECIO TOTAL	PREC. UNITARIO	PRECIO TOTAL	PREC. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Replanteo general y fijación de cotas	m2	3.425,53	2.000	6.851.060	1.583	5.422.614	1.900	6.508.507
2	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora	m2	3.425,53	1.800	6.165.954	2.073	7.101.124	1.900	6.508.507
3	Construcción de cordón cuneta según detalle H°= 1:2:4	ml	42,84	54.000	2.313.360	54.468	2.333.409	53.000	2.270.520
4	Badén de H°A°, con varilla de 8mm c/ 12 cm y varilla de 6mm c/ 20 cm H°= 1:2:4	m2	32,13	120.000	3.855.600	144.684	4.648.697	135.000	4.337.550
5	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de H° pobre sin tapa de H°A° hasta 1.2 de profundidad (incluye acceso vehicular)	ml	148,31	138.000	20.466.780	126.177	18.713.311	138.000	20.466.780
6	Alcantarilla con muros de piedra bruta 0,30 profundidad de 1.50 y pilares de h°a° de 20x20cm cada 2.00m y tapa de h°a°	ml	23,00	240.000	5.520.000	249.063	5.728.449	245.000	5.635.000
7	Tapa de losa de H° A° sobre canal de PBC existente	m3	5,56	1.350.000	7.511.400	1.333.217	7.418.019	1.350.000	7.511.400
8	Alcantarilla de piedra bruta 0,30 con tapa de losa H°A° según detalle	m2	170,15	160.000	27.224.000	155.509	26.459.856	158.000	26.883.700
9	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con vibrocompactador de 7.000 kg. Mínimo.	m2	3.425,53	30.000	102.765.900	30.906	105.869.430	30.500	104.478.665
10	Cordón simple de H°A°	ml	280,96	33.000	9.271.680	33.812	9.499.820	34.500	9.693.120
11	Limpieza de paseo central (retirar todos los restos de piedras y/u otro material), y relleno con tierra apta la plantación de árboles nativos. Colocación de plantas nativas (Sibipiruna) cada 5 metros en el paseo central	global	1,00	1.600.000	1.600.000	1.890.720	1.890.720	1.950.000	1.950.000

12	Limpieza final general en zona de obra (especificación de limpieza en la Sección III)	global	1,00	1.454.266	1.454.266	2.105.601	2.105.601	1.800.000	1.800.000
TOTAL					***195.000.000***		***197.191.050***		***198.043.749***

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

CARLOS BAREIRO
Responsable Dpto. UOC