PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

LLAMADO A LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA (LCD) Nº 03/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA." CON ID Nº 431656

			Ceferiano Zarza			EG Proyectos Servicios Construcciones		
Nº	DESCRIPCION DE RUBRO	U/M	CANTIDAD	Precio Unit.	Total	CANTIDAD	Precio Unit.	Total
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.803,25	1.025	1.848.331	1.803,25	1.000,0	1.803.250,0
2	Demolición de pavimento tipo asfaltado existente.	M2	900,00	7.000	6.300.000	900,00	7.000,0	6.300.000,0
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.803,25	650	1.172.113	1.803,25	600,0	1.081.950,0
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1,00	1.016.634	1.016.634	1,00	1.000.000,0	1.000.000,0
5	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	UN	4,00	426.667	1.706.668	4,00	426.667,0	1.706.668,0
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.803,25	3.267	5.891.218	1.803,25	3.000,0	5.409.750,0
7	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1.803,25	2.750	4.958.938	1.803,25	2.500,0	4.508.125,0
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.472,50	7.905	11.640.113	1.472,50	7.000,0	10.307.500,0
9	CORDON CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,35m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	493,85	97.667	48.232.848	493,85	97.600,0	48.199.760,0
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.472,50	37.333	54.972.843	1.472,50	37.300,0	54.924.250,0
11	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.	ML	21,00	62.667	1.316.007	21,00	62.667,0	1.316.007,0
12	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.- (detalles en planos)	ML	13,00	300.000	3.900.000	13,00	290.000,0	3.770.000,0
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	1.472,50	3.167	4.663.408	1.472,50	3.200,0	4.712.000,0
14	Compactación inicial, diaria y final .	M2	1.472,00	3.250	4.784.000	1.472,00	3.250,0	4.784.000,0
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	493,85	8.100	4.000.185	493,85	8.100,0	4.000.185,0
16	Provisión y colocación de tubos de H° de 60 cm.	UN	45,00	369.626	16.633.170	45,00	369.626,0	16.633.170,0
17	Construcción de cabeceras de PBC de 0,30 cm de ancho (detalles en planos)	M3	23,05	780.025	17.979.576	23,05	750.000,0	17.287.500,0
18	Canalización para desague; incluye excavación de suelo y retiro de tierra.	M3	48,50	76.000	3.686.000	48,50	76.000,0	3.686.000,0
19	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.803,25	600	1.081.950	1.803,25	600,0	1.081.950,0
			Ciento noventa y cinco millones setecientos ochenta y cuatro mil		195.784.000	Ciento nocenta y dos millones quinientos doce mil sesenta y cinco		192.512.065

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE MARIA DEL CADO
Secretaría U.O.C.

Lic. Fabio Cardozo
Encargado U.O.C
Municipalidad de Gral D

Escaneado con CamScanner